

# **PROIECT NR. 69/2023**

**EXTINDERE ȘI REABILITARE  
REȚEA DE APĂ ȘI CANALIZARE  
MENAJERĂ ÎN COMUNA GALDA  
DE JOS, SAT OIEJDEA JUDEȚUL  
ALBA**

**BENEFICIAR  
COMUNA GALDA DE JOS**

**FAZA: DTAC**

**CONȚINUTUL-CADRU AL MEMORIULUI DE  
PREZENTARE**

**Obiectiv:**

**“ EXTINDERE ȘI REABILITARE REȚEA DE  
APĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ ÎN  
COMUNA GALDA DE JOS, SAT OIEJDEA  
JUDEȚUL ALBA ”**

**Beneficiar:**

Comuna Galda de Jos

# MEMORIU TEHNIC

## ***I.DENUMIREA PROIECTULUI***

„EXTINDERE ȘI REABILITARE REȚEA DE APĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ ÎN  
COMUNA GALDA DE JOS, SAT OIEJDEA JUDEȚUL ALBA ”

## ***II.TITULAR***

Comuna Galda de Jos  
Galda de Jos, Nr. 90, Jud.Alba  
Tel.: 0258-846032,  
E-mail: clgalda@yahoo.com

## ***III.DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT:***

a) Un rezumat al proiectului;

Pe **strazile** studiate rețeaua de canalizare este prevăzută gravitațional din PVC KG i-ar în zonele cele mai joase sunt prevăzute stații de pompare care pompează apa uzată în rețeaua gravitațională de unde este canalizată spre stația de epurare existentă (existentă în localitatea Galda de Jos). Astfel ca în SP din zonă se colectează apa menajeră de pe strazile studiate, apoi este pompată în cel mai apropiat cămin existent/ SP existentă.

Racordurile vor fi executate prin amplasarea căminelor de racord la limita de proprietate, pentru evitarea spargerilor în zonele carosabile și asfaltate a drumurilor din localitate execuția traversărilor se va realiza prin subtraversare cu foraj orizontal, dacă este cazul.

În zona de acces unde prin lucrarea de canalizare este necesară spargerea acceselor acestea se vor reface și vor fi aduse la starea inițială înainte de intervenție. În zonele unde există trotuare dacă în urma intervenției este necesară spargerea trotuarelor, acestea vor fi refăcute și aduse la starea inițială înaintea intervenției.

Prin proiect se vor executa:

Se propune realizarea rețelei de canalizare menajeră și apă din Comuna Galda de Jos sat Oiejdea.

## REȚEA DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ

- **Conducta distribuție PEHD PE 100 PN 10 D=110 mm -L=285 m**
- **Cămine de vane, golire, aerisire -3 buc**
- **Hidranți supraterani DN 80 -3 buc**

Tronson - CO-APA-2			
LUNGIMI CONDUCTE			
Material	Diametru[mm]	Lungime[m]	
PEID PE100 SDR17 PN10	D110	88.94	
SAPATURI			
Denumire	Cantitate	Unitate	
Suprafata sprijinita	233.02	mp	
Volum excavatie	116.51	mc	
Volum umplutura	84.49	mc	
Volum nisip	31.17	mc	
FITINGURI			
Denumire si material	Diam.[mm]	PN	Bucati
Dop PEID PE100 SDR17	D110	10.00	1
TERASAMENTE CONDUCTE			
Material si diametru	Adancime sant[m]	Latime sant[m]	Lungime[m]
PEID PE100 SDR17 PN10 D110	<1.5	1.00	88.94

Tronson - CO-APA-1			
LUNGIMI CONDUCTE			
Material	Diametru[mm]	Lungime[m]	
PEID PE100 SDR17 PN10	D110	81.34	
SAPATURI			
Denumire	Cantitate	Unitate	
Suprafata sprijinita	213.14	mp	
Volum excavatie	106.57	mc	
Volum umplutura	77.29	mc	
Volum nisip	28.51	mc	
FITINGURI			
Denumire si material	Diam.[mm]	PN	Bucati
Dop PEID PE100 SDR17	D110	10.00	1
TERASAMENTE CONDUCTE			
Material si diametru	Adancime sant[m]	Latime sant[m]	Lungime[m]
PEID PE100 SDR17 PN10 D110	<1.5	1.00	81.34

Tronson - CO-APA-3			
LUNGIMI CONDUCTE			
Material	Diametru[mm]	Lungime[m]	

PEID PE100 SDR17 PN10	D110	114.73	
<b>SAPATURI</b>			
Denumire	Cantitate	Unitate	
Suprafata sprijinita	315.98	mp	
Volum excavatie	157.99	mc	
Volum umplutura	116.69	mc	
Volum nisip	40.21	mc	
<b>FITINGURI</b>			
Denumire si material	Diam.[mm]	PN	Bucati
Cot 5° PEID PE100 SDR17	D110	10.00	1
Dop PEID PE100 SDR17	D110	10.00	1
<b>TERASAMENTE CONDUCTE</b>			
Material si diametru	Adancime sant[m]	Latime sant[m]	Lungime[m]
PEID PE100 SDR17 PN10 D110	<1.5	1.00	114.73

<b>DATE TOTAL</b>			
<b>LUNGIMI CONDUCTE</b>			
Material	Diametru[mm]	Lungime[m]	
PEID PE100 SDR17 PN10	D110	285.01	
Lungime totala conducte		285.01	
Lungime totala retea		285.01	
<b>SAPATURI</b>			
Denumire	Cantitate	Unitate	
Suprafata sprijinita	762.13	mp	
Volum excavatie	381.07	mc	
Volum umplutura	278.46	mc	
Volum nisip	99.90	mc	
<b>FITINGURI</b>			
Denumire si material	Diam.[mm]	PN	Bucati
Cot 5° PEID PE100 SDR17	D110	10.00	1
Dop PEID PE100 SDR17	D110	10.00	3
<b>TERASAMENTE CONDUCTE</b>			
Material si diametru	Adancime sant[m]	Latime sant[m]	Lungime[m]
PEID PE100 SDR17 PN10 D110	<1.5	1.00	285.01

#### **REȚEA CANALIZARE MENAJERA**

- **Conducta canal principal PVC SN8 D250mm- L=1299 m**
- **Conducta canal principal PVC SN8 D315mm- L=320 m**
- **Conducta de refulare PEHD PE 100 PN 10 D=110 mm -L=627m**
- **Cămine de vizitare D=1000- 43 buc**

<b>Tronson - CO-GR-1</b>			
LUNGIMI CONDUCTE			
Material	Diametru[mm]	Lungime[m]	
PVC SN8	D250	194.75	
CAMINE			
Material	DN[mm]/Dim.[cm]	Bucati	
BETON	1000	5	
BETON	1500	1	
SAPATURI			
Denumire	Cantitate	Unitate	
Suprafata sprijinita	633.39	mp	
Volum excavatie	351.53	mc	
Volum umplutura	227.77	mc	
Volum nisip	90.57	mc	
TERASAMENTE CONDUCTE			
Material si diametru	Adancime sant[m]	Latime sant[m]	Lungime[m]
PVC SN8 D250	1.5-2.0	1.00	194.75
TERASAMENTE CAMINE			
Material si dimaetru	Diam. racord[mm]	Adancime sant[m]	Bucati
Camin BETON DN1000	D250	1.5-2.0	5
Camin BETON DN1500	D250	1.5-2.0	1

<b>Tronson - CO-GR-2</b>			
LUNGIMI CONDUCTE			
Material	Diametru[mm]	Lungime[m]	
PVC SN8	D250	272.75	
CAMINE			
Material	DN[mm]/Dim.[cm]	Bucati	
BETON	1000	7	
BETON	1500	1	
SAPATURI			
Denumire	Cantitate	Unitate	
Suprafata sprijinita	900.00	mp	
Volum excavatie	496.04	mc	
Volum umplutura	323.11	mc	
Volum nisip	126.53	mc	
TERASAMENTE CONDUCTE			
Material si diametru	Adancime sant[m]	Latime sant[m]	Lungime[m]
PVC SN8 D250	1.5-2.0	1.00	272.75
TERASAMENTE CAMINE			
Material si dimaetru	Diam. racord[mm]	Adancime sant[m]	Bucati
Camin BETON DN1000	D250	1.5-2.0	6
Camin BETON DN1000	D250	2.0-2.5	1
Camin BETON DN1500	D250	1.5-2.0	1

<b>Tronson - CO-GR-3</b>			
LUNGIMI CONDUCTE			
Material	Diametru[mm]	Lungime[m]	
PVC SN8	D250	160.00	
CAMINE			
Material	DN[mm]/Dim.[cm]	Bucati	
BETON	1000	4	
SAPATURI			
Denumire	Cantitate	Unitate	
Suprafata sprijinita	604.23	mp	
Volum excavatie	325.69	mc	
Volum umplutura	223.90	mc	
Volum nisip	73.72	mc	
TERASAMENTE CONDUCTE			
Material si diametru	Adancime sant[m]	Latime sant[m]	Lungime[m]
PVC SN8 D250	1.5-2.0	1.00	160.00
TERASAMENTE CAMINE			
Material si dimaetru	Diam. racord[mm]	Adancime sant[m]	Bucati
Camin BETON DN1000	D250	1.5-2.0	2
Camin BETON DN1000	D250	2.0-2.5	2

<b>Tronson - CO-GR-4</b>			
LUNGIMI CONDUCTE			
Material	Diametru[mm]	Lungime[m]	
PVC SN8	D250	156.00	
CAMINE			
Material	DN[mm]/Dim.[cm]	Bucati	
BETON	1000	5	
SAPATURI			
Denumire	Cantitate	Unitate	
Suprafata sprijinita	702.39	mp	
Volum excavatie	385.82	mc	
Volum umplutura	282.16	mc	
Volum nisip	72.45	mc	
TERASAMENTE CONDUCTE			
Material si diametru	Adancime sant[m]	Latime sant[m]	Lungime[m]
PVC SN8 D250	1.5-2.0	1.00	57.35
PVC SN8 D250	2.0-2.5	1.00	78.00
PVC SN8 D250	2.5-3.0	1.00	20.65
TERASAMENTE CAMINE			
Material si dimaetru	Diam. racord[mm]	Adancime sant[m]	Bucati
Camin BETON DN1000	D250	1.5-2.0	1
Camin BETON DN1000	D250	2.0-2.5	2
Camin BETON DN1000	D250	2.5-3.0	2

<b>Tronson - CO-GR-5</b>			
<b>LUNGIMI CONDUCTE</b>			
Material	Diametru[mm]	Lungime[m]	
PVC SN8	D250	98.75	
<b>CAMINE</b>			
Material	DN[mm]/Dim.[cm]	Bucati	
BETON	1000	3	
BETON	1500	1	
<b>SAPATURI</b>			
Denumire	Cantitate	Unitate	
Suprafata sprijinita	329.14	mp	
Volum excavatie	195.03	mc	
Volum umplutura	125.65	mc	
Volum nisip	46.49	mc	
<b>TERASAMENTE CONDUCTE</b>			
Material si diametru	Adancime sant[m]	Latime sant[m]	Lungime[m]
PVC SN8 D250	<1.5	1.00	20.00
PVC SN8 D250	1.5-2.0	1.00	78.75
<b>TERASAMENTE CAMINE</b>			
Material si dimaetru	Diam. racord[mm]	Adancime sant[m]	Bucati
Camin BETON DN1000	D250	1.5-2.0	3
Camin BETON DN1500	D250	2.5-3.0	1

<b>Tronson - CO-GR-6</b>			
<b>LUNGIMI CONDUCTE</b>			
Material	Diametru[mm]	Lungime[m]	
PVC SN8	D250	286.75	
<b>CAMINE</b>			
Material	DN[mm]/Dim.[cm]	Bucati	
BETON	1000	8	
<b>SAPATURI</b>			
Denumire	Cantitate	Unitate	
Suprafata sprijinita	1370.73	mp	
Volum excavatie	744.13	mc	
Volum umplutura	542.49	mc	
Volum nisip	132.45	mc	
<b>TERASAMENTE CONDUCTE</b>			
Material si diametru	Adancime sant[m]	Latime sant[m]	Lungime[m]
PVC SN8 D250	1.5-2.0	1.00	96.35
PVC SN8 D250	2.0-2.5	1.00	78.00
PVC SN8 D250	2.5-3.0	1.00	112.40
<b>TERASAMENTE CAMINE</b>			
Material si dimaetru	Diam. racord[mm]	Adancime sant[m]	Bucati
Camin BETON DN1000	D250	1.5-2.0	2
Camin BETON DN1000	D250	2.0-2.5	2
Camin BETON DN1000	D250	2.5-3.0	2



Camin BETON DN1000	D250	3.0-3.5	2
--------------------	------	---------	---

#### Tronson - CO-GR-7

LUNGIMI CONDUCTE			
Material	Diametru[mm]	Lungime[m]	
PVC SN8	D315	309.00	
CAMINE			
Material	DN[mm]/Dim.[cm]	Bucati	
BETON	1000	9	
SAPATURI			
Denumire	Cantitate	Unitate	
Suprafata sprijinita	1042.37	mp	
Volum excavatie	569.37	mc	
Volum umplutura	355.46	mc	
Volum nisip	154.10	mc	
TERASAMENTE CONDUCTE			
Material si diametru	Adancime sant[m]	Latime sant[m]	Lungime[m]
PVC SN8 D315	1.5-2.0	1.00	309.00
TERASAMENTE CAMINE			
Material si dimaetru	Diam. racord[mm]	Adancime sant[m]	Bucati
Camin BETON DN1000	D315	1.5-2.0	9

#### Tronson - CO-GR-9

LUNGIMI CONDUCTE			
Material	Diametru[mm]	Lungime[m]	
PVC SN8	D250	98.00	
CAMINE			
Material	DN[mm]/Dim.[cm]	Bucati	
BETON	1000	2	
SAPATURI			
Denumire	Cantitate	Unitate	
Suprafata sprijinita	311.83	mp	
Volum excavatie	165.63	mc	
Volum umplutura	107.29	mc	
Volum nisip	44.98	mc	
TERASAMENTE CONDUCTE			
Material si diametru	Adancime sant[m]	Latime sant[m]	Lungime[m]
PVC SN8 D250	<1.5	1.00	38.35
PVC SN8 D250	1.5-2.0	1.00	59.65
TERASAMENTE CAMINE			
Material si dimaetru	Diam. racord[mm]	Adancime sant[m]	Bucati
Camin BETON DN1000	D250	1.5-2.0	2

#### Tronson - CO-SP-3

LUNGIMI CONDUCTE		
Material	Diametru[mm]	Lungime[m]

PEID PE100 SDR17 PN10	D110	208.48	
<b>SAPATURI</b>			
Denumire	Cantitate	Unitate	
Suprafata sprijinita	557.83	mp	
Volum excavatie	278.91	mc	
Volum umplutura	200.17	mc	
Volum nisip	73.02	mc	
<b>TERASAMENTE CONDUCTE</b>			
Material si diametru	Adancime sant[m]	Latime sant[m]	Lungime[m]
PEID PE100 SDR17 PN10 D110	<1.5	1.00	208.48

<b>Tronson - CO-SP-2</b>			
<b>LUNGIMI CONDUCTE</b>			
Material	Diametru[mm]	Lungime[m]	
PEID PE100 SDR17 PN10	D110	297.60	
<b>SAPATURI</b>			
Denumire	Cantitate	Unitate	
Suprafata sprijinita	885.48	mp	
Volum excavatie	442.74	mc	
Volum umplutura	331.92	mc	
Volum nisip	104.26	mc	
<b>TERASAMENTE CONDUCTE</b>			
Material si diametru	Adancime sant[m]	Latime sant[m]	Lungime[m]
PEID PE100 SDR17 PN10 D110	<1.5	1.00	110.33
PEID PE100 SDR17 PN10 D110	1.5-2.0	1.00	187.27

<b>Tronson - CO-SP-1</b>			
<b>LUNGIMI CONDUCTE</b>			
Material	Diametru[mm]	Lungime[m]	
PEID PE100 SDR17 PN10	D110	117.80	
<b>SAPATURI</b>			
Denumire	Cantitate	Unitate	
Suprafata sprijinita	340.66	mp	
Volum excavatie	170.33	mc	
Volum umplutura	124.23	mc	
Volum nisip	41.24	mc	
<b>TERASAMENTE CONDUCTE</b>			
Material si diametru	Adancime sant[m]	Latime sant[m]	Lungime[m]
PEID PE100 SDR17 PN10 D110	<1.5	1.00	76.43
PEID PE100 SDR17 PN10 D110	1.5-2.0	1.00	41.37

<b>DATE TOTAL</b>			
<b>LUNGIMI CONDUCTE</b>			

Material	Diametru[mm]	Lungime[m]	
PEID PE100 SDR17 PN10	D110	623.88	
PVC SN8	D250	1267.00	
PVC SN8	D315	309.00	
Lungime totala conducte		2199.88	
Lungime totala retea		2244.13	
CAMINE			
Material	DN[mm]/Dim.[cm]	Bucati	
BETON	1000	43	
BETON	1500	3	
SAPATURI			
Denumire	Cantitate	Unitate	
Suprafata sprijinita	7678.03	mp	
Volum excavatie	4125.20	mc	
Volum umplutura	2844.15	mc	
Volum nisip	959.79	mc	
TERASAMENTE CONDUCTE			
Material si diametru	Adancime sant[m]	Latime sant[m]	Lungime[m]
PEID PE100 SDR17 PN10 D110	<1.5	1.00	395.24
PEID PE100 SDR17 PN10 D110	1.5-2.0	1.00	228.64
PVC SN8 D250	<1.5	1.00	58.35
PVC SN8 D250	1.5-2.0	1.00	919.60
PVC SN8 D250	2.0-2.5	1.00	156.00
PVC SN8 D250	2.5-3.0	1.00	133.05
PVC SN8 D315	1.5-2.0	1.00	309.00
TERASAMENTE CAMINE			
Material si dimaetru	Diam. racord[mm]	Adancime sant[m]	Bucati
Camin BETON DN1000	D250	1.5-2.0	21
Camin BETON DN1000	D315	1.5-2.0	9
Camin BETON DN1000	D250	2.0-2.5	7
Camin BETON DN1000	D250	2.5-3.0	4
Camin BETON DN1000	D250	3.0-3.5	2
Camin BETON DN1500	D250	1.5-2.0	2
Camin BETON DN1500	D250	2.5-3.0	1

- varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia;

### **MATERIALUL CONDUCTELOR**

Materialul conductelor pentru rețelele de canalizare va fi PVC - KG (policlorura de vinil neplastifiata) tip KG, SN 8. Materialul conductelor pentru conductele de refulare va fi polietilena de inalta densitate PE 100, SDR 26 Pn 6.

*Materialele și utilajele de execuție vor fi agrementate conform normelor tehnice naționale, precum și legislației și standardelor naționale, armonizate cu legislația Uniunii Europene, în spiritul Legii 10/1995 și a HG 766/1997. Proiectul nu permite utilizarea gudroanelor și a altor materiale poluante cu efecte nocive asupra mediului înconjurător.*

*Execuția lucrărilor se va face numai de către un antreprenor de specialitate cu respectarea în totalitate a normelor tehnice privind calitatea materialelor puse în operă, a normelor privind protecția muncii, siguranța circulației și P.S.I. Materialele și semifabricatele se vor aduce pe șantier pe măsura punerii lor în operă, fiind interzisă depozitarea acestora pe spațiile verzi și căile de acces.*

b) Justificarea necesității proiectului;

Descrierea lucrărilor de bază și a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării lucrărilor de bază:

o ***Necesitatea investiției***

Având în vedere:

- Strategia energetică a României pentru perioada 2020-2027
- H.G.nr.122/2015 pentru aprobarea Planului National de actiune in domeniul eficientei energetice,

se justifica necesitatea, oportunitatea si obligativitatea implementarii obiectivului de investitii.

o ***Oportunitatea investiției***

Proiectul “ **EXTINDERE ȘI REABILITARE REȚEA DE APĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA GALDA DE JOS, SAT OIEJDEA JUDEȚUL ALBA**”, poate constitui obiectivul unui proiect de investiție ce poate fi realizat prin finanțare prin Fonduri Europene.

Realizarea proiectului prezintă avantaje economice și din punct de vedere al protecției mediului prin:

- reducerea poluării apelor de suprafață și subterane ;
- dezvoltarea mediului local de afaceri;

Oportunitatea investiției este justificată și din următoarele considerente: realizarea canalizării publice creează premiza înfaptuirii unui pas important în direcția protecției mediului și de respectare a normelor referitoare la sănătatea publică precum și reducerea poluării surselor de apă prin ape uzate evacuate Legea 107/96 și 137/95 cu modificările și completările ulterioare precum și OMS 535/97.

Lucrarea ce face obiectul acestei documentații se încadrează în categoria „C”- Construcții de importanță normală – în conformitate cu HGR nr.766/1997 „Regulament privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor” și cu „Metodologie de stabilire a categoriei de importanță a construcțiilor”, elaborate de INCERC, laborator SCB-BAP în aprilie 1996.

Conform Ordinului MT nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 bis din 6 aprilie 1998, străzile investigate se vor încadra în categoria de străzi de categoria a III-a –colectoare și străzi de categoria a IV-a - de folosință locală.

#### Măsurarea lucrărilor

Măsurarea lucrărilor se va realiza în conformitate cu listele de cantități de lucrări anexate, măsurate de constructor, verificate de beneficiar prin dirigințele de șantier.

Beneficiarul investiției are obligația de a delega pe tot timpul derulării execuției investiției un reprezentant al său ca dirigință de șantier în vederea urmăririi execuției atât din punct de vedere calitativ, cât și din punct de vedere al executării tuturor lucrărilor prevăzute în documentație.

Laboratoarele contractantului (ofertantului) și testele care cad în sarcina sa.

Pentru prezenta investiție ofertantul execuției trebuie să dispună de laboratoare proprii pentru efectuarea testelor și a probelor, sau să încheie un contract de servicii cu un laborator autorizat pentru încercările solicitate conform caietelor de sarcini.

Materialele, utilajele și echipamentele utilizate de contractant (ofertant) trebuie să fie în conformitate cu caietele de sarcini și anexate și cu prevederile legislative în vigoare. Atunci când beneficiarul lucrării sau dirigințele de șantier acestuia solicită, contractantul (ofertantul) va face dovada calității materialelor utilizate.

Materialele necesare la execuția lucrării vor fi procurate de la firme specializate în prepararea și furnizarea acestora, însoțite de certificate de calitate/declarații de conformitate.

Restul obligațiilor care îi revin contractantului (ofertantului) sunt prezentate în caietele de sarcini pe specialități.

#### Curățenia în șantier

Executantul are obligația ca în cadrul măsurilor de protecția muncii, a siguranței circulației, precum și a mediului, să asigure curățenia pe șantier.

Se va evita perturbarea circulației rutiere în zonă prin depozitarea excedentelor de materiale, majoritatea lucrărilor executându-se de-a lungul căilor de circulație.

În ceea ce privește protecția mediului, vor fi prevăzute măsuri obligatorii pentru executantul lucrării astfel încât să se preîntâmpine degradarea factorilor de mediu.

În acest sens:

- excedentele de materiale rezultate în urma săpăturilor, vor fi transportate și depozitate, conform acordurilor încheiate cu beneficiarul, în locuri special amenajate (rampele de deșeuri menajere ale comunelor sau terenuri scoase din folosință și având această destinație) cu respectarea principiilor ecologice pentru realizarea săpăturilor și compactarea umpluturilor se vor prevedea utilaje de capacitate redusă, cu nivel scăzut de producere a zgomotelor și vibrațiilor și cu emisii de gaze nocive reduse;
- se vor lua măsuri pentru eliminarea scurgerilor de carburanți sau uleiuri de la utilajele folosite;
- vehiculele care asigură transportul surplusului de materiale rezultate din săpături sau materialele rămase din procesul de execuție vor fi riguros verificate pentru a preîntâmpina împrăștierea acestora pe traseu și vor avea roțile curățate la ieșirea din zona șantierului;
- pentru muncitorii de pe șantier se vor asigura closete ecologice cu tanc etanș vidanșabil.

Serviciile sanitare

Executantul va asigura puncte de prim ajutor echipate corespunzător, în locuri accesibile pe șantier pe toată perioada derulării contractului.

În cazuri mai dificile de accidente se va apela la serviciile sanitare oferite de unitățile specializate ale localității.

Relațiile între contractant (ofertant), consultant și persoana juridică achizitoare

Relațiile între persoana juridică achizitoare, diriginte de șantier și contractant (antreprenor) sunt cele stipulate în instrucțiunile pentru contractele de achiziții publice servicii, bunuri și lucrări.

Contractantul (ofertantul) lucrării care a câștigat licitația de execuție a investiției va avea relații de colaborare cu Autoritatea contractantă conform celor stipulate în contractul de execuție, precum și conform legislației în vigoare la data derulării investiției.

Materii prime și echipamente

La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale și echipamente agrementate conform reglementărilor naționale în vigoare. Aceste materiale vor fi în concordanță cu prevederile Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizării materialelor agrementate la execuția lucrărilor.

Norme de protecția muncii

Proiectul tehnic s-a întocmit cu respectarea prevederilor legale (Legea protecției muncii nr.90/1996 și Normele specifice de securitate a muncii) elaborate de Ministerul Muncii și Protecției sociale și de Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului aprobate cu Ordinul nr.9/N/15.03.1993.

Proiectantul atrage atenția executantului și beneficiarului asupra obligativității respectării tuturor prevederilor prevăzute în “Normele specifice de securitate a muncii” și editate de Institutul de Cercetări Științifice pentru Protecția Muncii București, precum și “Norme specifice de securitatea muncii” aprobate de MLPAT cu Ordinul nr.9/N/15.03.1993 și publicate în Buletinul Construcțiilor vol.5-6-7-8 din 1993.

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare (cuprinse în normele specifice) care reglementează prevederea de indicatoare, de marcaje, de mijloace de protecție adecvate sau alte atenționări speciale de protecție a locurilor de muncă ce prezintă pericole din punct de vedere al protecției muncii, al siguranței circulației, al prevenirii incendiilor sau al exploziilor, pe timpul execuției și al exploatarei lucrărilor proiectate, executantul și beneficiarul lucrărilor vor instala toate indicatoarele și mijloacele de protecție sau de atenționare adecvate și vor executa toate marcajele necesare pentru protecție și avertizare. Locurile periculoase trebuie să fie semnalizate atât ziua cât și noaptea prin indicatoare de circulație sau plăci indicatoare de securitate, prin mijloace adecvate (împrejmuiri, balustrade, brățări colorate – în cazul cablurilor electrice subterane, bariere, etc.), prin marcaje realizate prin aplicarea de vopsele sau prin materializarea de elemente prefabricate sau prin orice alte atenționări speciale, reglementate prin prevederile dispozițiilor legale în vigoare sau apărute ca necesare în funcție de situația concretă din timpul execuției sau al exploatarei lucrărilor proiectate.

Nu se vor folosi la execuție utilaje și scule defecte care pot provoca accidente prin folosirea lor. Personalul de execuție va fi instruit în mod special privind protecția muncii, prevenirea și stingerea unor eventuale incendii, conform normelor în vigoare. Constructorul va asigura echipamentul de protecție a muncii specific pe meserii și lucrări pe tot timpul execuției lucrării.

Pe timpul execuției se interzice accesul persoanelor străine în raza de acțiune a utilajelor sau sculelor cu care se execută lucrarea. Toate organele de mașini aflate în mișcare, care prezintă pericol de accidente, vor avea prevăzute apărători de protecție conform normativelor în vigoare.

Măsurile și indicațiile din normele de protecția muncii nu sunt limitative, executantul și beneficiarul urmând să ia în completare și orice alte măsuri de protecția muncii, de siguranța

circulației și de PSI, pe care le vor considera necesare sau pe care le vor solicita autoritățile locale de specialitate, ținând seama de situația concretă a lucrărilor din timpul execuției sau exploatării.

Executantul și beneficiarul rămân direct răspunzători de neaplicarea tuturor măsurilor de securitate a muncii care vor trebui să fie aduse la cunoștință, prin instructaje întocmite periodic, tuturor persoanelor implicate în execuția sau exploatarea lucrărilor proiectate.

#### Norme PSI

Pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor prevăzute în obiectivul de investiție proiectat, se vor lua toate măsurile necesare de protecție împotriva posibilității izbucnirii unui eventual incendiu prin punerea în aplicare și respectarea prevederilor privind prevenirea și stingerea incendiilor.

Toate materialele combustibile și inflamabile vor fi protejate și amplasate la distanțe corespunzătoare de construcțiile existente, în funcție de tipul materialelor.

În timpul execuției și exploatării se vor lua toate măsurile de prevenire și stingere a incendiilor.

#### Concluzii și măsuri ce se vor lua de beneficiar

Lucrările de execuție vor fi încredințate de către comisia de licitație ofertantului care pe lângă oferta tehnico-financiară poate face dovada că dispune de personal calificat și că a mai executat lucrări de o complexitate asemănătoare.

Executantul și beneficiarul vor întocmi un grafic de execuție amănunțit pe stadii fizice parțiale. Orice nepotrivire ce ar putea să apară între situația de pe teren și cea din proiect va fi comunicată de executant în timp util proiectantului în vederea luării de măsuri corespunzătoare înainte de începerea execuției.

În timpul execuției beneficiarul și executantul vor respecta și “Programul pentru controlul calității lucrărilor proiectate și în curs de execuție”. Toate observațiile vor fi consemnate în procese verbale de către participanții la recepție (B.E.P.I.).

c) Valoarea investiției;  
4,164,435.09 lei fara TVA.

d) Perioada de implementare propusă;  
12 luni.

e) Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);  
Planuri de situație atașate.

f) O descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

- profilul și capacitățile de producție;  
Nu este cazul;

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);  
Nu este cazul;

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

Nu este cazul;

- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

Nu este cazul;

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

Nu este cazul;

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

Refacerea zonei verzi se va face în termenul cel mai scurt posibil tehnologic. Refacerea se va realiza în condiții deosebite de calitate, cu folosirea de materiale corespunzătoare.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Nu este cazul.

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

Resursele naturale folosite pentru realizarea obiectivului de investiții sunt doar cele legate de materialele de construcții, mai exact beton de ciment, agregate naturale de râu și de carieră, pământ natural, lemn, etc. Referitor la resursele naturale folosite pentru funcționare, menționăm că nu este cazul.

- metode folosite în construcție/demolare;

Metodele de realizare a obiectivului sunt în concordanță cu legislația în vigoare, urmărind toate etapele necesare îndeplinirii lucrării cu respectarea parametrilor tehnici și funcționali.

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

Pentru execuția lucrării sunt cuprinse următoarele etape:

- organizarea șantierului, inclusiv montarea panourilor indicatoare de avertizare și pentru siguranța circulației;
- execuția efectivă a lucrărilor conform etapelor și procedurilor din proiectul tehnic;
- recepția lucrărilor în prezența executantului, beneficiarului și a instituțiilor însărcinate.

Punerea în funcțiune se face după recepția calitativă și cantitativă de către beneficiar și instituțiile însărcinate cu această misiune.

Mentenanța și exploatarea obiectivului se va realiza conform planurilor specifice acestui tip de construcție, sub atenta supraveghere a beneficiarului.

- relația cu alte proiecte existente sau planificate;

Prezentul obiectiv face parte din planul general de întreținere și dezvoltare urbanistică, realizând o bună fluidizare a traficului rutier din această zonă.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul.



- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

Nu este cazul.

- alte autorizații cerute pentru proiect.

#### ***IV.DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE:***

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

Nu este cazul

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

Nu este cazul.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

Se folosesc straziile existente.

- metode folosite în demolare;

Nu este cazul.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul.

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

Nu este cazul.

#### ***V.DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI:***

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;  
**Nu este cazul.**

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
**Nu este cazul.**

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:



- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

*Coordonate STEREO 70 :*

- Galda de Jos X - 527228.282, Y - 39089.482;
- Oiejdea : X - 518281.603, Y - 394329.455;

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.  
**Nu este cazul.**

## ***VI.DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE:***

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

**a) protecția calității apelor:**

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

In etapa de construire:

In timpul derularii lucrarilor pot aparea surse accidentale de poluanti (combustibili) pe sol, care pot ajunge in apa freatica, dar cu probabilitate redusa si in cantitati controlabile.

Pentru evitarea antrenarii poluantilor scapati accidental pe sol, care pot fi infiltrati in apele subterane, respectiv pentru evitarea unor scurgeri accidentale de combustibil sau materiale in apele de suprafata se vor lua urmatoarele masuri:

- verificarea periodica si mentinerea intr-o stare tehnica corespunzatoare a tuturor utilajelor si mijloacelor de transport auto utilizate;

- respectarea normelor privind manipularea materialelor utilizate atat in timpul transportului cat si in timpul punerii in opera;
- nu se vor depozita materiale în albie;

Constructorul va asigura preluarea eventualelor pierderi de materiale rezultate in timpul demolarii prin amplasarea unor prelate in zona de lucru astfel incat aceste pierderi sa poata fi recuperate fara a afecta calitatea apei

In faza de functionare nu se estimeaza deversari de fluide sau alte materiale poluante in emisii de suprafata sau contaminarea apei freatic.

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Pentru lucrarile de consolidare a drumului, prevazute in proiect nu sunt prevăzute depozite permanente sau temporare de materiale care să poată fi spălate de apele pluviale, astfel că nu este cazul unor amenajări speciale pentru colectarea și epurarea apelor uzate.

În cadrul punctului de lucru, constructorul are obligația să asigure amplasarea unui WC ecologic.

În concluzie nu apare o poluare semnificativă a rețelei hidrografice naturale și nici a apelor subterane.

#### **b) protecția aerului:**

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

In etapa de construire:

Sursele de poluare a aerului vor fi diferențiate funcție de specificul lucrărilor și anume vor fi constituite din activitatea desfășurată pe amplasamentul lucrării precum și de traficul pe drumurile de acces la amplasament.

Emisiile din timpul desfășurării lucrărilor de construcție sunt asociate în principal cu manevrarea și transportul unor materiale. Emisiile de praf variază adesea în mod substanțial de la o zi la alta, funcție de operațiile specifice, condițiile meteorologice dominante, modul de transport a materialelor.

Cantitatea de emisii rezultată din operațiile de manevrare depind de volumul agregatelor ce sunt depozitate. Emisiile depind de asemenea de o serie de parametri specifici condițiilor de depozitare cum ar fi: conținutul și procentul de agregate fine. Pentru a diminua aceste emisii s-a adoptat soluția acoperirii depozitelor de agregate fine de tipul nisipului. Emisiile de particule sunt mai mari în primele zile după depozitarea agregatelor.

Pentru zona care face obiectul prezentului studiu, emisiile poluante în amplasamentul lucrărilor pot proveni de la:

- excavații și încărcarea materialului excavat în vederea transportului către locurile de depozitare;
- traficul aferent lucrarilor de constructii;
- sursele mobile de combustie specifice transportului auto;

În zona care face obiectul prezentului studiu nu există surse stabile de emisii poluante. Calitatea aerului din zona lucrărilor va fi astfel influențată de activitățile de șantier. Principalii poluanți care se emană în atmosferă în perioada de construcție, rezultați de la arderea carburanților în motoare, de la circulația autovehiculelor și manevrarea materialelor sunt praful, monoxidul de carbon, plumbul, oxidul de azot, dioxidul de carbon și hidrocarburile. Toate acestea vor aduce un aport de poluanți ai aerului în zona lucrărilor, ca și pe căile de acces.

Cea mai defavorabilă situație este cea în care toate utilajele sunt în funcțiune, lucru care este exclus, datorită faptului că utilajele necesare desfășurării lucrărilor nu vor lucra simultan.

În perioada de executie a lucrarilor de consolidare a drumului trebuie luate o serie de măsuri care vor permite reducerea impactului asupra aerului:

- Udarea periodică a depozitelor de agregate reprezintă o măsură de reducere a emisiilor,
- Utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic;
- O altă posibilitate de limitare a emisiilor de substanțe poluante provenite de la utilaje constă în folosirea de utilaje camioane de generație recentă prevăzute cu sisteme performante de minimizare și reținere a poluanților în atmosferă.

- Transportul materialelor fine se a face pe cât posibil acoperit. Drumurile pot fi udate periodic.

Se consideră că betoanul și asfaltul folosit să fie aduse de la o stație în funcțiune, care are autorizație de mediu.

În epata de functionare, prin implementarea proiectului nu se intravad surse de poluare.

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

Sursele de impurificare a atmosferei asociate activităților care vor avea loc în amplasamentul obiectivului sunt surse libere, diseminate pe suprafața pe care au loc lucrările, având cu totul alte particularități decât sursele aferente unor activități industriale sau asemănătoare. Ca urmare, nu se poate pune problema unor instalații de captare - epurare - evacuare în atmosferă a aerului impurificat și a gazelor reziduale.

### **c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:**

- sursele de zgomot și de vibrații;

În epata de construire:

Procesele tehnologice din timpul lucrărilor de construire aplicate pentru realizarea diferitelor categorii de lucrari implica folosirea unor grupuri de utilaje cu functii adecvate. Aceste utilaje în lucru reprezintă tot atâtea surse de zgomot generate de activitatea care se va desfasura în cadrul șantierului.

În perioada de execuție a proiectului, principalele activități și utilaje generatoare de vibrații sunt:

- compactoarele,
- manevrarea materialelor de construcție și a pământului cu ajutorul buldozerelor,
- traficul camioanelor precum și încărcarea și descărcarea materialelor din acestea.

Nu se vor efectua nici un fel de lucrări pe timpul nopții.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

Pentru a se diminua zgomotul generat de sursele menționate anterior și pentru a fi respectate nivelele de zgomot, conform legislației în vigoare, sunt recomandate următoarele măsuri de protecție împotriva zgomotului.

În vederea atenuării zgomotelor provenite de la utilajele de construcții și transport se recomandă dotarea acestora cu echipamente de reducere a zgomotului, deci folosirea de utilaje și mijloace de transport silențioase.

Zgomotul generat în urma lucrărilor de reabilitare provine de la echipamentele și motoare cu ardere internă pe motorină. O mare parte a zgomotului emis se datorează admisiei și evacuării gazelor din cadrul ciclului motorului. O metodă de a controla și diminua o mare parte a zgomotului produs de motoare este utilizarea de sisteme adecvate de amortizare a zgomotului (ex. tobe de eșapament eficiente). Utilizând sisteme optime de amortizoare de zgomot se pot obține reduceri ale nivelului de zgomot la sursa de cel puțin 10 dB.

În etapa de functionare:

Sursele de zgomot și vibrații, în perioada de operare sunt reprezentate de vehiculele de toate categoriile de greutate aflate în circulație.

Pentru reducerea poluării sonore în perioada de exploatare a drumului pot fi luate o serie de măsuri precum:

- limitarea vitezei de circulație a vehiculelor;

- limitarea sarcinii vehiculelor.

**d) protecția împotriva radiațiilor:**

- sursele de radiații:

In epata de realizare a proiectului si in cea de functionare

Executarea lucrărilor asupra prezentului obiectiv, nu presupune crearea sau manipularea de surse de radiații.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

Nu este cazul.

**e) protecția solului și a subsolului:**

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatică și de adâncime;

In etapa de realizare a proiectului

Solul și subsolul va fi pe deplin protejat, având în vedere că proiectul nu permite utilizarea gudroanelor și a altor materiale poluante cu efecte nocive asupra mediului înconjurător.

Forme de impact posibile asupra solului:

- degradarea fizică superficială a solului pe arii foarte restrânse adiacente drumului în zonele de parcare și de lucru a utilajelor- se apreciază o perioadă scurtă de reversibilitate după terminarea lucrărilor și refacerea acestor arii;
- deversări accidentale de produse petroliere la nivelul zonelor de lucru - posibilitate relativ redusă în condițiile respectării măsurilor pentru protecția mediului, posibilități de remediere imediată;

Afectarea subsolului, până la adâncimi de maxim 30 cm poate apărea accidental în cazul deversărilor de produse petroliere. Remedierea este facilă și posibil a fi efectuată imediat.

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

Pentru evitarea atenuării poluanților scăpați accidental pe sol se vor lua următoarele măsuri:

- verificarea periodică și menținerea într-o stare tehnică corespunzătoare a tuturor utilajelor și mijloacelor de transport auto utilizate;

- respectarea normelor privind manipularea materialelor utilizate atât în timpul transportului cât și în timpul punerii în operă;

- respectarea normelor de protecția mediului la desfășurarea activității specifice de construcții.

In etapa de functionare nu se intravad surse de poluare a solului.

**f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:**

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

In timpul realizarii prproiectului

Amplasamentul pe care se execută lucrările este o zonă antropizată destinată traficului auto. Desfășurarea lucrărilor de consolidare a drumului cât și amplasamentul organizării de șantier sunt astfel stabilite încât să aducă prejudicii minime mediului natural.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

Amplasamentul drumului nu se află pe perimetrul unei arii protejate și nici în apropierea unor monumente ale naturii.

Se recomandă colectarea și evacuarea ritmică a deșeurilor menajere și tehnologice, pentru evitarea riscului îmbolnăvirii animalelor și eventual accidentarea lor.

La finalizarea lucrărilor, constructorul va reface cadrul natural a suprafețelor de teren ocupate temporar, la forma inițială.

Pericolul distrugerii mediului natural poate apărea în cazul unor evenimente accidentale, când se pot contamina anumite suprafețe de teren prin scurgerea unor combustibili, vopsea pe sol. Dacă se observă scurgeri se va trece la refacerea structurii solului.

În timpul funcționării nu se întrevad surde de poluare a ecosistemelor terestre și acvatice.

**g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:**

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

În timpul realizării proiectului, cât și în perioada de funcționare

Locuitorii din zonele imediat adiacente nu vor fi afectați prin expunerea la atmosfera poluată generate de lucrările din timpul fazei de execuție.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;  
Nu este cazul.

**h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatarei, inclusiv eliminarea:**

Deșeurile tehnologice rezultate din activitatea de construire și activitățile anexe :

- cod 20.01.08 - deseuri menajere
- cod 15.01.01 - deseuri din ambalaje de hartie și carton
- cod 15.01.02 – deseuri din ambalaje din plastic
- cod 15.01.02 – deseuri din ambalaje din plastic
- cod 17 01 01 – deseuri din beton
- cod 17.03.02 – deseuri din Asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01
- cod 17 05 04 – deșeurile din Pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03
- cod 17 04 07 – deșeurile din fier și oțel.

Deșeurile din construcții și demolări sunt clasificate conform "Listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase" prezentate în Anexa nr.2 a HG nr. 856/2002 cu codul 17. Cantitățile de deșeurile pot fi apreciate după listele cantităților de lucrări.

<b>Cod deseuri</b>	<b>Denumire</b>	<b>Cantitate estimate (tone)</b>
17 01 01	Beton	0
17 03 02	Asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01	0
17 05 04	Pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03	0
17 04 05	Fier și oțel	0,2

Amplasamentul va fi dotat cu recipiente speciale pentru colectarea acestor deșeurile, acestea fiind administrate de primărie.

*-planul de gestionare a deșeurilor;*

Pentru a asigura managementul deșeurilor în conformitate cu legislația națională, antreprenorul general al lucrărilor va încheia contracte cu operatorii de salubritate locali în vederea depozitării deșeurilor.

În continuare este prezentat modul de gospodărire al deșeurilor:

- deșeuri menajere sau asimilabile: în punctul de lucru se vor organiza puncte de colectare prevăzute cu containere de tip pubelă. Acestea vor fi eliminate prin intermediul societăților comerciale de profil;

- deșeuri metalice: se vor colecta separate și temporar pe platformă. Vor fi transportate și valorificate ulterior prin unități specializate de prestări servicii sau colectare și procesare;

- hârtia, cartonul, lemnul și plasticul vor fi colectate și depozitate separat de celelalte deșeuri, în vederea valorificării.

*Modul de gospodărire a deșeurilor în perioada de construcție:*

Amplasament	Tip deșeu	Modul de colectare și evacuare	Observații
Șantier	Menajer	În interiorul incintei se vor organiza puncte de colectare prevăzute cu containerele de tip pubelă. Periodic (cel puțin săptămânal) acestea vor fi golite.	Se vor elimina la depozite de deșeuri sau se vor valorifica, în funcție de tipul de deșeu respectiv
	Deșeuri metalice	Se vor colecta temporar în incinta de șantier, pe platforme și /sau în containere	Se vor valorifica obligatoriu prin firme specializate
	Deșeuri materiale de construcții	Aceste deșeuri sunt constituite în special din steril și resturi de beton și nu au potențial de contaminare. Pentru valorificarea și eliminarea lor, în funcție de contextul situației se propune utilizarea materialului pentru umpluturi, nivelări.	

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

Substanțele toxice și periculoase pot fi: carburanții, lubrifianții și acidul sulfuric pentru baterii, necesari funcționării utilajelor și autovehiculelor necesare realizării lucrărilor, precum și substanțe din vopseaua utilizată la realizarea marcajelor

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

Alimentarea cu carburanți a utilajelor va fi efectuată cu cisterne auto, ori de câte ori va fi necesar. Vor fi asigurate măsuri simple de intervenție în cazul deversărilor accidentale de carburant: vase de metal plasate sub furtunul de alimentare, lăzi cu nisip pentru absorbția carburantului vărsat.

Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse în șantier în perfectă stare de funcționare, având făcute reviziile tehnice și schimburile de lubrifianți.

Manipularea necorespunzătoare a carburanților și uleiurilor minerale folosite pentru utilaje și mijloace auto, eventualele neatențități sau chiar defecțiuni pot determina scurgeri accidentale pe sol sau în apele de suprafață, conducând la deteriorarea acestor factori de mediu.

Astfel reviziile tehnice și schimburile de ulei se recomandă a se efectua periodic, în ateliere specializate, iar vopseau pentru marcaje va fi adusă în recipiente etanșe care după utilizare se vor returna producătorilor.

*Modul de depozitare al deșeurilor cu conținut de substanțe toxice și periculoase*

<b>Tip deșeu</b>	<b>Mod de colectare / evacuare</b>
Carburanți	Depozitarea substanțelor inflamabile sau explozive se va face cu respectarea strictă a normelor legale specifice
Lubrefianți	Se vor păstra în recipiente din plastic și se vor depozita în spații special amenajate
Acumulatori și uleiuri uzate	Materialele cu potențial periculos atât asupra mediului înconjurător cât și a manipulanților vor fi stocate și depozitate corespunzător în vederea valorificării.

B.Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Resursele naturale utilizate sunt agregatele minerale (balast, nisip).

Produsele de balastieră vor fi asigurate din stațiile de sortare din zonă.

Pământul este folosit la umpluturi.

## **VII.DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT:**

- *impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);*

Impactul potențial din perioada de realizare a lucrărilor, precum și din cea de exploatare, caracteristicile acestuia, factorii asupra cărora acționează, precum și măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului sunt prezentate în continuare. Din analiza prezentată mai jos rezultă că posibilul impact se poate realiza în principal în perioada de implementare a proiectului și este local.

- **Impactul asupra populației, sănătății umane**

Impactul potențial asupra populației și sănătății umane, în special a locuitorilor din zona analizată se produce în timpul execuției lucrărilor și este prezentat în tabelul de mai jos.

Nr. crt	Activitate	Impact potențial	Natura impactului	Extinderea impactului/Durata	Măsuri de evitare/diminuare
1.	Execuție lucrări	Zgomot și vibrații produse de utilaje	Temporar, direct, pe perioada lucrărilor	Funcție de starea utilajelor, de specificul activității și de numărul utilajelor ce funcționează concomitent – local,	- reducerea la minimum necesar a timpilor de funcționare a utilajelor; - evitarea pe cât posibil a suprasolicităților instalațiilor, monitorizarea parametrilor de funcționare a instalațiilor pentru depistarea și înlăturarea în timp util a unor eventuale defecțiuni, uzuri avansate etc; - respectarea normelor privind lubrifierea și întreținerea diverselor angrenaje



		Posibile accidente de circulație în zona lucrărilor	Direct	Local	- semnalizarea corespunzătoare a lucrărilor
2.	Trafic asociat șantierului	Producere zgomot și vibrații	Temporar, pe perioada lucrărilor, direct	Local	-populația va fi informată cu privire la proiect și cu privire la programul de lucru pentru realizarea obiectivului, a utilizării drumurilor publice pentru transportul materialelor necesare, precum și cu privire la factorii poluanți. -traficul greu prin zonele locuite aflate în apropiere se va efectua cu reducerea vitezei la minim 30 km/oră. - activitățile de șantier se vor desfășura în perioada normală de lucru, în afara orelor de odihnă 20.00-7.00
		Murdărire drumuri publice	Temporar, pe perioada lucrărilor, direct	Local	-se vor prevedea puncte de curățire manuală sau mecanizată a pneurilor la ieșirea din zona șantierului.
		Poluare aer ca urmare a traficului	Temporar, direct, pe perioada lucrărilor	Local	-întreținere corespunzătoare a vehiculelor (asigurare revizii tehnice periodice) -folosirea de utilaje și camioane de generație recentă, prevăzute cu sisteme performante de minimizare și reținere a poluanților evacuați în atmosferă
		Poluare aer – transport material pulverulent	Temporar, pe perioada lucrărilor	Local	-transport acoperit al materialelor pulverulente

- Pe perioada de operare a lucrărilor impactul va fi unul pozitiv, pe termen lung prin îmbunătățirea condițiilor de trafic rutier.

- **Impactul asupra biodiversității:**

În zonă nu sunt arii protejate și/sau monumente ale naturii. Ecosistemele terestre sunt caracterizate prin flora și fauna caracteristice regiunii de tip stepic și terenuri agricole. În cazul vegetației existente în zona drumului, aceasta este formată în special din specii ierboase comune, fără interes conservativ. În apropierea amplasamentului nu sunt zone împadurite. Deoarece zona traversată este antropizată, pentru protecția sa nu se consideră necesară prevederea de măsuri suplimentare de diminuare a fragmentării habitatului.

Având în vedere că traseul obiectivului descris nu traversează o zonă protejată, se poate considera că lucrările de consolidare a drumului nu va afecta în mod direct habitatele din zona ariilor protejate ale județului Alba.

Impactul potențial asupra faunei și florei din zona analizată se produce în timpul execuției lucrărilor și este prezentat în tabelul de mai jos.

Nr. crt	Activitate	Impact potențial	Natura impactului	Extinderea impactului/Durata	Măsuri de evitare/diminuare
1.	Execuție lucrări	Zgomot și vibrații produse de utilaje	Temporar, direct, pe perioada lucrărilor	Funcție de starea utilajelor, de specificul activității și de numărul utilajelor ce funcționează concomitent – local	- respectarea graficului de lucrări în sensul limitării traseelor și programul de lucru pentru a limita impactul asupra florei și faunei specifice amplasamentului;
2.	Trafic asociat șantierului	Poluare aer ca urmare a traficului	Temporar, direct, pe perioada lucrărilor	Local	-întreținere corespunzătoare a vehiculelor (asigurare revizii tehnice periodice); -folosirea de utilaje și camioane de generație recentă, prevăzute cu sisteme performante de minimizare și reținere a poluanților evacuați în atmosferă;
		Poluare aer – transport material pulverulent	Temporar, pe perioada lucrărilor	Local	-transport acoperit al materialelor pulverulente;
3.	Amplasamentul lucrărilor	Ocuparea temporară a terenului	Temporar, pe perioada lucrărilor	Local	- delimitarea strictă a organizării punctului de lucru; - colectarea selectivă, și eliminarea periodică a deșeurilor în scopul evitării atragerii animalelor și îmbolnăvirii sau accidentării acestora, - redare teren în starea inițială la terminarea lucrărilor;

Pe perioada de operare a lucrărilor impactul va fi unul pozitiv, pe termen lung prin îmbunătățirea condițiilor de trafic rutier.

#### - **Impactul asupra solului**

Principalul impact asupra solului în perioada lucrărilor este reprezentat de sapatura realizată pentru îngroparea conductei: Organizarea de șantier, platforme pentru depozitarea materiilor prime, locuri special amenajate pentru depozitarea deșeurilor etc.

Impactul potențial asupra solului din zona analizată se produce în timpul execuției lucrărilor și este prezentat în tabelul de mai jos.

Nr. crt	Activitate	Impact potențial	Natura impactului	Extinderea impactului/Durata	Măsuri de evitare/diminuare
1.	Organizare platformă de lucru	Ocuparea temporară a terenului pentru organizarea platformei de lucru	Temporar, direct, pe perioada lucrărilor	Local	- delimitarea strictă a organizării punctului de lucru; - redare teren în starea inițială la terminarea lucrărilor;
		Poluare chimică și biologică a solului și subsolului ca urmare a evacuirilor de ape	Temporar, pe perioada lucrărilor	Local	- utilizare de toalete ecologice

		uzate neepurate			
		Deversări accidentale ale unor substanțe/compuși chimici direct pe sol	Temporar, pe perioada lucrărilor	Local	- depozitarea și manipularea substanțelor/ compușilor se va face în condiții de siguranță;
2.	Trafic asociat șantierului	Posibilitatea contaminării solului cu Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Mn,	Temporar, direct, pe perioada lucrărilor	Local	-întreținere corespunzătoare a vehiculelor (asigurare revizii tehnice periodice); -folosirea de utilaje și camioane de generație recentă, prevăzute cu sisteme performante de minimizare și reținere a poluanților evacuați în atmosferă;
3.	Perioada de exploatare rețelei	Nu este cazul	Local	Local	-Nu este cazul

**- Impactul asupra folosințelor și bunurilor materiale**

Lucrarile autorizate se executa pe amplasamentul existent, fara a fi necesare expropriieri si a ocupa/afecta alte terenuri.

Prin lucrarile prevazute in proiect nu se modifica destinatia acestui teren.

**- Impactul asupra calitatilor si regimului cantitativ al apei**

În perioada de execuție sursele posibile de poluare a apelor o reprezintă execuția propriuzisă a lucrărilor, traficul de șantier și activitățile desfășurate în cadrul organizării de șantier, după cum urmează:

Nr. crt	Activitate	Impact potențial	Natura impactului	Extinderea impactului/Durata	Măsuri de evitare/diminuare
1.	Organizare platformă de lucru	Poluare chimica și biologica a apelor de suprafata si subterane ca urmare a evacuărilor de ape uzate neepurate	Temporar, pe perioada lucrărilor	Local	- utilizare de toalete ecologice
2.	Trafic asociat șantierului	Poluare apa ca urmare a transportului materialelor pulverulente	Temporar, în perioada lucrărilor	Local	- transport acoperit al materialelor pulverulente;
		Poluare apa ca urmare a traficului care determina diverse emisii de substanțe poluante in atmosfera	Temporar, în perioada lucrărilor	Local	- intreținere corespunzătoare a vehiculelor (asigurare revizii tehnice periodice)

- Pe perioada de operare a lucrărilor impactul va fi unul pozitiv, pe termen lung prin îmbunătățirea condițiilor de trai.

***- Impactul asupra calitatii aerului si asupra climei***

Impactul potențial asupra aerului din zona analizată se produce în timpul execuției lucrărilor și este prezentat în tabelul de mai jos.

Nr. crt	Activitate	Impact potențial	Natura impactului	Extinderea impactului/Durata	Măsuri de evitare/diminuare
1.	Mișcarea pământului, manevrarea materialelor pulverulente	Poluare cu particule în suspensie	Temporar	Locală, pe termen scurt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- reducerea înălțimii la descărcarea cupei buldozerului</li> <li>- evitarea execuției lucrărilor în perioadele de vânt foarte puternic;</li> <li>- udarea periodică a depozitelor de agregate reprezintă o măsură de reducere a emisiilor</li> <li>- transport acoperit al materialelor pulverulente;</li> </ul>
2.	Trafic asociat șantierului	Poluare aer ca urmare a transportului materialelor pulverulente	Temporar, în perioada lucrărilor	Local	- transport acoperit al materialelor pulverulente;
		Poluare aer ca urmare a traficului	Temporar, în perioada lucrărilor	Local	- întreținere corespunzătoare a vehiculelor (asigurare revizii tehnice periodice)

- Pe perioada de operare a lucrărilor impactul va fi unul pozitiv, pe termen lung prin îmbunătățirea condițiilor de trai.

***- Impactul potential asupra peisajului si mediului vizual***

Nu este cazul.

***- Impactul potential asupra patrimoniului istoric si cultural***

Conform Listei siturilor arheologice înscrise în Repertoriul Arheologic Național pe raza amplasamentului nu se regăsesc situri arheologice.

Daca in timpul executarii lucrarilor se descopera vestigii arheologice se vor urma procedurile legale.

***- Natura transfrontalieră a impactului.***

Proiectul care face obiectul prezentului studiu nu are impact transfrontier.

***VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI - DOTĂRI ȘI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANȚI ÎN MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINȚELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVĂZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICABILE. SE VA AVEA ÎN VEDERE CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SĂ NU INFLUENȚEZE NEGATIV CALITATEA AERULUI ÎN ZONĂ.***

Lucrările de consolidare ale drumului propuse satisfac reglementările de mediu naționale (Legea 137/1995 privind protecția mediului; Ordinul 1836/2017 pentru aprobarea Normelor privind protecția mediului ca urmare a impactului drum-mediu înconjurător) precum și cerințele legislației Europene în domeniul mediului.

La executarea lucrărilor se vor lua toate măsurile privind protecția mediului înconjurător. Depozitarea combustibililor, a materialelor de construcție, precum și întreținerea curentă a utilajelor se vor face în locuri special amenajate ce nu vor permite împrăștierea materialelor, combustibililor, lubrifianților și a reziduurilor la întâmplare.

După executarea lucrărilor, proiectul prevede refacerea cadrului natural.

După executarea lucrărilor proiectate vor apărea influențe favorabile asupra factorilor de mediu cât și din punct de vedere economico - social, în strânsă corelație cu efectele pozitive ce rezultă din îmbunătățirea condițiilor de trafic, ce apar în urma realizării lucrărilor de consolidare a drumului.

Datorită faptului că lucrările proiectate nu reprezintă și nu produc surse de poluare, în proiect nu au fost prevăzute elemente de supraveghere a calității factorilor de mediu și de monitorizare a activităților destinate protecției mediului.

***IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE:***

**A.** Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Nu este cazul.

**B.** Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul.

### ***X.LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER:***

Pe baza extrasului de resurse s-a făcut un extras de materiale principale.

Utilajele ce vor fi utilizate vor folosi carburant din stațiile de carburant din apropiere, iar repararea acestora se va realiza în service-uri autorizate.

Organizarea de șantier constă în modul de depozitare, punere în operă a materialelor principale ținând seama de cantitatea etapizată și strategia de aprovizionare adoptată. În cadrul prezentului proiect s-a considerat că aprovizionarea cu materiale se face continuu, în funcție de cantitatea de materiale și numărul de zile în care se utilizează. S-a considerat că materialele utilizate vor fi adăpostite în funcție de natura lor în depozite deschise, la fata locului (oțel, polistiren, plase fibra de sticlă, țiglă) sau depozite acoperite (cărămidă, lemn);

În funcție de aceste suprafețe pe șantier se vor realiza depozitele pentru materiale.

Volumul mijloacelor circulante proprii se determină pe bază de normative, iar pentru calculul necesarului de materiale se folosește norma de consum, respectiv cantitatea de resurse materiale ce se consumă pentru producerea unei unități de produs sau prestarea unui serviciu.

Normele de consum reprezintă elementele principale ale planului de aprovizionare tehnico-materială, constituind baza normativă a planificării aprovizionării tehnico-materiale.

Constructorul care va executa lucrarea va asigura și procura materialele necesare realizării acestei lucrări

Racordarea la curent electric, provizorie se va face cu ajutorul unui generator care funcționează pe bază de combustibil lichid.

### **PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA ACCESE ȘI ÎMPREJMUIRI**

Lucrările provizorii necesare organizării incintei constau în împrejmuirea terenului aferent proprietății printr-un gard până la realizarea lucrărilor de construcție.

Materialele de construcție se vor putea depozita pe timpul execuției lucrărilor în incinta magaziiilor provizorii, care se vor amplasa la început. În acest sens, pe terenul aferent se va organiza șantierul prin amplasarea unor obiecte provizorii:

- magazinele provizorii cu rol de depozitare materiale;
- baracă muncitori și depozitare scule;
- baracă șef punct de lucru;
- punct PSI (în imediata apropiere sursei de apă);
- WC ecologic.

### **PRECIZĂRI PRIVIND PROTECȚIA MUNCII**

Se vor lua măsuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

Pentru a preveni declanșarea unor incendii se va evita lucrul cu și în preajma surselor de foc. Dacă se folosesc utilaje cu acționare electrică, se va avea în vedere respectarea măsurilor de protecție în acest sens, evitând mai ales utilizarea unor conductori cu izolație necorespunzătoare și a unor împământări necorespunzătoare.

### **MĂSURI ȘI REGULI DE PROTECȚIE LA ACȚIUNEA FOCULUI**

1. Normele de protecție contra incendiilor se stabilesc în funcție de categoria de pericol de incendiu a proceselor tehnologice, de gradul de rezistență la foc al elementelor de construcție,

precum și de sarcina termică a materialelor și substanțelor combustibile utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, definite conform reglementărilor tehnice C300 .

2. Organizarea activității de prevenire și stingere a incendiilor precum și a evacuării persoanelor și bunurilor în caz de incendiu vizează în principal :

a. stabilirea în instrucțiunile de lucru a modului de operare precum și a regulilor, măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor ce trebuie respectate în timpul executării lucrărilor;

b. stabilirea modului și a planului de depozitare a materialelor și bunurilor cu pericol de incendiu sau explozie ;

c. dotarea locului de muncă cu mijloace de prevenire și stingere a incendiilor, necesare conform normelor, amplasarea corespunzătoare a acestora și întreținerea lor în perfectă stare de funcționare;

d. organizarea alarmării, alertării și a intervenției pentru stingerea incendiilor la locul de muncă, precum și constituirea echipelor de intervenție și a atribuțiilor concrete; organizarea evacuării persoanelor și bunurilor în caz de incendiu precum și întocmirea planurilor de evacuare;

f. întocmirea ipotezelor și a schemelor de intervenție pentru stingerea incendiilor la instalațiile cu pericol deosebit;

g. marcarea cu inscripții și indicatoare de securitate și expunerea materialelor de propagandă împotriva incendiilor.

3. Înaintea începerii procesului tehnologic, muncitorii trebuie să fie instruiți să respecte regulile de bază împotriva incendiilor.

4. Pe timpul lucrului, se vor respecta întocmai instrucțiunile tehnice privind tehnologiile de lucru, precum și normele de prevenire a incendiilor.

5. La terminarea lucrului se va asigura :

a. întreruperea iluminatului electric, cu excepția celui de siguranță ;

b. evacuarea din incintă a deșeurilor reziduurilor și a altor materiale combustibile ;

c. înlăturarea tuturor surselor cu foc deschis;

d. evacuarea materialelor din spații de siguranță dintre construcție și instalații.

6. Este obligatorie marcarea cu indicatoare de securitate executate și montate conform standardelor SR ISO 3864-1/2016 și SR ISO 3864-2/2017.

7. Depozitarea subansamblelor și a materialelor se va face în raport cu comportarea la foc a acestora și cu condiția de a nu bloca căile de acces la apă și la mijloacele de stingere și spațiile de siguranță.

8. Se interzice lucrul cu foc deschis la distanțe mai mici de 3 m față de elementele sau materialele combustibile fără luarea măsurilor de protecție specifice (izolare, umectare, ecranare, etc.). Zilnic, după terminarea programului de lucru, zona se curăță de resturile și deșeurile rezultate. Materialele și substanțele combustibile se depozitează în locuri special amenajate, fără pericol de producere a incendiilor.

9. Pe timpul executării lucrărilor la șarpante și învelitori combustibile, este interzis focul deschis sau fumatul. Sunt exceptate dispozitivele tehnologice prevăzute și asigurate cu protecțiile necesare.

10. Șantierul trebuie să fie echipat cu un post de incendiu.

### **MĂSURI DE PROTECȚIE A MUNCII**

1. La executarea lucrărilor se vor respecta toate măsurile de protecție a muncii prevăzute în legislația în vigoare în special din « Codul Muncii » (Legea 53 din 2003, actualizată); Legea securității și sănătății în muncă Nr. 319/2006, cu modificările aduse; « Norme generale și specifice de protecție a muncii », cu modificările aduse, « Hotărârea de Guvern 1425 din 2006

» (cu modificările aduse), pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006.

2. Lucrările se vor executa pe baza proiectului de organizare și a fișelor tehnologice elaborate de tehnologul executant, în care se vor detalia toate măsurile de protecție a muncii. Se va verifica însușirea fișelor tehnologice de către întreg personalul din execuție.

3. Dintre măsurile speciale ce trebuiesc avute în vedere se menționează :

- zonele periculoase vor fi marcate cu placaje și inscripții;
- se vor face amenajări speciale (podine de lucru, parapeteți, dispozitive);
- toate dispozitivele, mecanismele și utilajele vor fi verificate în conformitate cu normele în vigoare ;
- asigurarea cu forță de muncă calificată și care să cunoască măsurile de protecție a muncii în vigoare din “ Regulamentul privind protecția și igiena muncii în construcții “ ediția 1993 cap. 1-41.

4. Se atrage atenția asupra faptului că măsurile de protecție a muncii prezentate nu au un caracter limitativ, constructorul având obligația de a lua toate măsurile necesare pentru prevenirea eventualelor accidente de muncă (măsuri prevăzute și în « Norme specifice de securitate a muncii pentru diferite categorii de lucrări»).

### ***XI.LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ȘI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAȚII SUNT DISPONIBILE:***

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

După execuția lucrărilor propriu-zise, sunt prevăzute taluzări și refaceri de taluzuri, urmate de însămânțări cu iarbă.

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Utilajele folosite la execuția lucrării se vor alimenta la stații de carburant, în incinta șantierului neamplasându-se nici un rezervor pentru carburanți. De asemenea, eventualele defecțiuni ale acestora se vor remedia numai în unități autorizate, fiind interzise intervențiile în incinta șantierului.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

Nu este cazul.

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Nu este cazul.

### ***XII.ANEXE - PIESE DESENATE:***

*Atasate.*



***XIII.PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ȘI FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE:***

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Inventar de coordonate atasat

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Nu este cazul

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Nu este cazul

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

Nu este cazul

***XIV.PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE INFORMAȚII, PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE, ACTUALIZATE:***

***1. Localizarea proiectului:***

Conform studiului, rețeaua de canalizare se va amplasa pe terenul Comunei Galda de Jos conform planului de situație anexat.

Suprafața ocupată de lucrare se află pe domeniul public privat al beneficiarului.

***Coordonate STEREO 70:***

➤ Galda de Jos X - 527228.282, Y - 39089.482;

➤ Oiejdea : X - 518281.603, Y - 394329.455;

Caracteristici tehnice teren:

Terenurile pe care sunt propuse lucrările aparțin domeniului public al UAT Comuna Galda de Jos.

- Suprafața ocupata temporar de rețea este de aproximativ 2600 mp.
- Terenul ocupat definitiv de căminele rețelei de canalizare este de 43mp.
- Suprafața ocupata definitiv de stațiile de pompare este de 60,0 mp.
  - Lungime extindere rețea alimentare cu apa, L = 285 m;
  - Lungime extindere rețea canalizare menajera, L = 2246 m;

***2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativ și starea chimică a corpului de apă.***

Caracterizarea potențialului ecologic s-a bazat pe analiza macronevertebratelor benthice, pe existența speciilor de pești migratori, elementelor fizico-chimice generale și a poluanților specifici, constatându-se că 4 corpuri de apă 172 puternic modificate din bazinul hidrografic Mures ating potențialul ecologic moderat\* (100 %).

Pentru aceste corpuri de apă caracterizarea potențialului ecologic s-a realizat cu un grad de confidență scăzut, ce a fost determinat de utilizarea unui singur element biologic în procesul de evaluare. Evaluarea din punct de vedere al elementelor fizico-chimice pentru corpurile de apă puternic modificate (râuri) și artificiale a avut în vedere aceeași abordare și limite ca și în cazul corpurilor de apă naturale. Evaluarea stării chimice s-a realizat urmând aceeași metodologie ca și în cazul celorlalte categorii de corpuri de apă. În cadrul bazinului hidrografic Mures din totalul de 4 corpuri de apă puternic modificate râuri, 75 % ating starea chimică bună.

**Elemente biologice**

Din punct de vedere al elementelor biologice, în bazinele hidrografic Mures au fost monitorizate și evaluate 4 corpuri de apă, corpuri ce s-au încadrat astfel:

- 1 (25%) corpuri de apă în potențialul ecologic maxim;
- 2 (50%) corpuri de apă în potențialul ecologic bun;
- 1 (25, %) corpuri de apă în potențialul ecologic moderat, elementele determinante fiind peștii pentru 2 corpuri de apă și macronevertebratele pentru cel de-al treilea corp.

**Elemente fizico-chimice**

Elementelor fizico – chimice: - elemente fizico-chimice generale: râuri - condiții termice (temperatura apei), condiții de oxigenare (oxigen dizolvat), starea acidifierii (pH), nutrienți (N-NH<sub>4</sub>, N-NO<sub>2</sub>, N-NO<sub>3</sub>, P-PO<sub>4</sub>, P total); lacuri – condiții de oxigenare (oxigen dizolvat) și nutrienți (fosfor total); - poluanți specifici: râuri, lacuri: Zn, Cu, As, Cr, toluen, acenaften, xilen, fenoli, PCB;

***3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.***

Conform indicațiilor prevăzute în avizul ABAB.

***XV. CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. 292/2018 PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ȘI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI SE IAU ÎN CONSIDERARE, DACĂ ESTE CAZUL, ÎN MOMENTUL COMPILĂRII INFORMAȚIILOR ÎN CONFORMITATE CU PUNCTELE III-XIV.***

***1. Caracteristicile proiectului***

Caracteristicile proiectelor trebuie examinate, în special în ceea ce privește:

*(a) dimensiunea și concepția întregului proiect;*

Soluția constructivă, funcțională și tehnologică de realizare a obiectivului investiției cuprinsă în acest scenariu, este următoarea :

Pe **strazile** studiate rețeaua de canalizare este prevăzută gravitațional din PVC KG și în zonele cele mai joase sunt prevăzute stații de pompare care pompează apa uzată în rețeaua gravitațională de unde este canalizată spre stația de epurare existentă (existentă în localitatea Galda de Jos). Astfel ca în SP din zona se colectează apa menajeră de pe strazile studiate, apoi este pompată în cel mai apropiat cămin existent/ SP existentă.

Racordurile vor fi executate prin amplasarea căminelor de racord la limita de proprietate, pentru evitarea spargerilor în zonele carosabile și asfaltate a drumurilor din localitate executia traversarilor se va realiza prin subtraversare cu foraj orizontal, dacă este cazul.

În zona de acces unde prin lucrarea de canalizare este necesară spargerea acceselor acestea se vor reface și vor fi aduse la starea inițială înainte de intervenție. În zonele unde există trotuare dacă în urma intervenției este necesară spargerea trotuarelor, acestea vor fi refăcute și aduse la starea inițială înainte de intervenție.

Prin proiect se vor executa:

Se propune realizarea rețelei de canalizare menajeră și apă din Comuna Galda de Jos sat Oiejdea.

**REȚEA DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ**

- **Conducta distribuție PEHD PE 100 PN 10 D=110 mm -L=285 m**
- **Cămine de vane, golire, aerisire -3 buc**
- **Hidranți supraterani DN 80 -3 buc**

<b>Tronson - CO-APA-2</b>			
LUNGIMI CONDUCTE			
Material	Diametru[mm]	Lungime[m]	
PEID PE100 SDR17 PN10	D110	88.94	
SAPATURI			
Denumire	Cantitate	Unitate	
Suprafata sprijinita	233.02	mp	
Volum excavatie	116.51	mc	
Volum umplutura	84.49	mc	
Volum nisip	31.17	mc	
FITINGURI			
Denumire si material	Diam.[mm]	PN	Bucati
Dop PEID PE100 SDR17	D110	10.00	1
TERASAMENTE CONDUCTE			
Material si diametru	Adancime sant[m]	Latime sant[m]	Lungime[m]
PEID PE100 SDR17 PN10 D110	<1.5	1.00	88.94

<b>Tronson - CO-APA-1</b>			
LUNGIMI CONDUCTE			
Material	Diametru[mm]	Lungime[m]	
PEID PE100 SDR17 PN10	D110	81.34	
SAPATURI			
Denumire	Cantitate	Unitate	
Suprafata sprijinita	213.14	mp	
Volum excavatie	106.57	mc	
Volum umplutura	77.29	mc	
Volum nisip	28.51	mc	
FITINGURI			
Denumire si material	Diam.[mm]	PN	Bucati
Dop PEID PE100 SDR17	D110	10.00	1
TERASAMENTE CONDUCTE			
Material si diametru	Adancime sant[m]	Latime sant[m]	Lungime[m]
PEID PE100 SDR17 PN10 D110	<1.5	1.00	81.34

<b>Tronson - CO-APA-3</b>			
LUNGIMI CONDUCTE			
Material	Diametru[mm]	Lungime[m]	
PEID PE100 SDR17 PN10	D110	114.73	
SAPATURI			
Denumire	Cantitate	Unitate	
Suprafata sprijinita	315.98	mp	
Volum excavatie	157.99	mc	
Volum umplutura	116.69	mc	
Volum nisip	40.21	mc	
FITINGURI			

Denumire si material	Diam.[mm]	PN	Bucati
Cot 5° PEID PE100 SDR17	D110	10.00	1
Dop PEID PE100 SDR17	D110	10.00	1
TERASAMENTE CONDUCTE			
Material si diametru	Adancime sant[m]	Latime sant[m]	Lungime[m]
PEID PE100 SDR17 PN10 D110	<1.5	1.00	114.73

DATE TOTAL			
LUNGIMI CONDUCTE			
Material	Diametru[mm]	Lungime[m]	
PEID PE100 SDR17 PN10	D110	285.01	
Lungime totala conducte		285.01	
Lungime totala retea		285.01	
SAPATURI			
Denumire	Cantitate	Unitate	
Suprafata sprijinita	762.13	mp	
Volum excavatie	381.07	mc	
Volum umplutura	278.46	mc	
Volum nisip	99.90	mc	
FITINGURI			
Denumire si material	Diam.[mm]	PN	Bucati
Cot 5° PEID PE100 SDR17	D110	10.00	1
Dop PEID PE100 SDR17	D110	10.00	3
TERASAMENTE CONDUCTE			
Material si diametru	Adancime sant[m]	Latime sant[m]	Lungime[m]
PEID PE100 SDR17 PN10 D110	<1.5	1.00	285.01

### REȚEA CANALIZARE MENAJERA

- **Conducta canal principal PVC SN8 D250mm- L=1299 m**
- **Conducta canal principal PVC SN8 D315mm- L=320 m**
- **Conducta de refulare PEHD PE 100 PN 10 D=110 mm -L=627m**
- **Cămine de vizitare D=1000- 43 buc**

Tronson - CO-GR-1		
LUNGIMI CONDUCTE		
Material	Diametru[mm]	Lungime[m]
PVC SN8	D250	194.75
CAMINE		
Material	DN[mm]/Dim.[cm]	Bucati
BETON	1000	5
BETON	1500	1

SAPATURI			
Denumire	Cantitate	Unitate	
Suprafata sprijinita	633.39	mp	
Volum excavatie	351.53	mc	
Volum umplutura	227.77	mc	
Volum nisip	90.57	mc	
TERASAMENTE CONDUCTE			
Material si diametru	Adancime sant[m]	Latime sant[m]	Lungime[m]
PVC SN8 D250	1.5-2.0	1.00	194.75
TERASAMENTE CAMINE			
Material si dimaetru	Diam. racord[mm]	Adancime sant[m]	Bucati
Camin BETON DN1000	D250	1.5-2.0	5
Camin BETON DN1500	D250	1.5-2.0	1

Tronson - CO-GR-2			
LUNGIMI CONDUCTE			
Material	Diametru[mm]	Lungime[m]	
PVC SN8	D250	272.75	
CAMINE			
Material	DN[mm]/Dim.[cm]	Bucati	
BETON	1000	7	
BETON	1500	1	
SAPATURI			
Denumire	Cantitate	Unitate	
Suprafata sprijinita	900.00	mp	
Volum excavatie	496.04	mc	
Volum umplutura	323.11	mc	
Volum nisip	126.53	mc	
TERASAMENTE CONDUCTE			
Material si diametru	Adancime sant[m]	Latime sant[m]	Lungime[m]
PVC SN8 D250	1.5-2.0	1.00	272.75
TERASAMENTE CAMINE			
Material si dimaetru	Diam. racord[mm]	Adancime sant[m]	Bucati
Camin BETON DN1000	D250	1.5-2.0	6
Camin BETON DN1000	D250	2.0-2.5	1
Camin BETON DN1500	D250	1.5-2.0	1

Tronson - CO-GR-3			
LUNGIMI CONDUCTE			
Material	Diametru[mm]	Lungime[m]	
PVC SN8	D250	160.00	
CAMINE			
Material	DN[mm]/Dim.[cm]	Bucati	
BETON	1000	4	
SAPATURI			
Denumire	Cantitate	Unitate	

Suprafata sprijinita	604.23	mp	
Volum excavatie	325.69	mc	
Volum umplutura	223.90	mc	
Volum nisip	73.72	mc	
TERASAMENTE CONDUCTE			
Material si diametru	Adancime sant[m]	Latime sant[m]	Lungime[m]
PVC SN8 D250	1.5-2.0	1.00	160.00
TERASAMENTE CAMINE			
Material si dimaetru	Diam. racord[mm]	Adancime sant[m]	Bucati
Camin BETON DN1000	D250	1.5-2.0	2
Camin BETON DN1000	D250	2.0-2.5	2

Tronson - CO-GR-4			
LUNGIMI CONDUCTE			
Material	Diametru[mm]	Lungime[m]	
PVC SN8	D250	156.00	
CAMINE			
Material	DN[mm]/Dim.[cm]	Bucati	
BETON	1000	5	
SAPATURI			
Denumire	Cantitate	Unitate	
Suprafata sprijinita	702.39	mp	
Volum excavatie	385.82	mc	
Volum umplutura	282.16	mc	
Volum nisip	72.45	mc	
TERASAMENTE CONDUCTE			
Material si diametru	Adancime sant[m]	Latime sant[m]	Lungime[m]
PVC SN8 D250	1.5-2.0	1.00	57.35
PVC SN8 D250	2.0-2.5	1.00	78.00
PVC SN8 D250	2.5-3.0	1.00	20.65
TERASAMENTE CAMINE			
Material si dimaetru	Diam. racord[mm]	Adancime sant[m]	Bucati
Camin BETON DN1000	D250	1.5-2.0	1
Camin BETON DN1000	D250	2.0-2.5	2
Camin BETON DN1000	D250	2.5-3.0	2

Tronson - CO-GR-5			
LUNGIMI CONDUCTE			
Material	Diametru[mm]	Lungime[m]	
PVC SN8	D250	98.75	
CAMINE			
Material	DN[mm]/Dim.[cm]	Bucati	
BETON	1000	3	
BETON	1500	1	
SAPATURI			
Denumire	Cantitate	Unitate	

Suprafata sprijinita	329.14	mp	
Volum excavatie	195.03	mc	
Volum umplutura	125.65	mc	
Volum nisip	46.49	mc	
TERASAMENTE CONDUCTE			
Material si diametru	Adancime sant[m]	Latime sant[m]	Lungime[m]
PVC SN8 D250	<1.5	1.00	20.00
PVC SN8 D250	1.5-2.0	1.00	78.75
TERASAMENTE CAMINE			
Material si dimaetru	Diam. racord[mm]	Adancime sant[m]	Bucati
Camin BETON DN1000	D250	1.5-2.0	3
Camin BETON DN1500	D250	2.5-3.0	1

Tronson - CO-GR-6			
LUNGIMI CONDUCTE			
Material	Diametru[mm]	Lungime[m]	
PVC SN8	D250	286.75	
CAMINE			
Material	DN[mm]/Dim.[cm]	Bucati	
BETON	1000	8	
SAPATURI			
Denumire	Cantitate	Unitate	
Suprafata sprijinita	1370.73	mp	
Volum excavatie	744.13	mc	
Volum umplutura	542.49	mc	
Volum nisip	132.45	mc	
TERASAMENTE CONDUCTE			
Material si diametru	Adancime sant[m]	Latime sant[m]	Lungime[m]
PVC SN8 D250	1.5-2.0	1.00	96.35
PVC SN8 D250	2.0-2.5	1.00	78.00
PVC SN8 D250	2.5-3.0	1.00	112.40
TERASAMENTE CAMINE			
Material si dimaetru	Diam. racord[mm]	Adancime sant[m]	Bucati
Camin BETON DN1000	D250	1.5-2.0	2
Camin BETON DN1000	D250	2.0-2.5	2
Camin BETON DN1000	D250	2.5-3.0	2
Camin BETON DN1000	D250	3.0-3.5	2

Tronson - CO-GR-7			
LUNGIMI CONDUCTE			
Material	Diametru[mm]	Lungime[m]	
PVC SN8	D315	309.00	
CAMINE			
Material	DN[mm]/Dim.[cm]	Bucati	
BETON	1000	9	
SAPATURI			



Denumire	Cantitate	Unitate	
Suprafata sprijinita	1042.37	mp	
Volum excavatie	569.37	mc	
Volum umplutura	355.46	mc	
Volum nisip	154.10	mc	
TERASAMENTE CONDUCTE			
Material si diametru	Adancime sant[m]	Latime sant[m]	Lungime[m]
PVC SN8 D315	1.5-2.0	1.00	309.00
TERASAMENTE CAMINE			
Material si dimaetru	Diam. racord[mm]	Adancime sant[m]	Bucati
Camin BETON DN1000	D315	1.5-2.0	9

Tronson - CO-GR-9			
LUNGIMI CONDUCTE			
Material	Diametru[mm]	Lungime[m]	
PVC SN8	D250	98.00	
CAMINE			
Material	DN[mm]/Dim.[cm]	Bucati	
BETON	1000	2	
SAPATURI			
Denumire	Cantitate	Unitate	
Suprafata sprijinita	311.83	mp	
Volum excavatie	165.63	mc	
Volum umplutura	107.29	mc	
Volum nisip	44.98	mc	
TERASAMENTE CONDUCTE			
Material si diametru	Adancime sant[m]	Latime sant[m]	Lungime[m]
PVC SN8 D250	<1.5	1.00	38.35
PVC SN8 D250	1.5-2.0	1.00	59.65
TERASAMENTE CAMINE			
Material si dimaetru	Diam. racord[mm]	Adancime sant[m]	Bucati
Camin BETON DN1000	D250	1.5-2.0	2

Tronson - CO-SP-3			
LUNGIMI CONDUCTE			
Material	Diametru[mm]	Lungime[m]	
PEID PE100 SDR17 PN10	D110	208.48	
SAPATURI			
Denumire	Cantitate	Unitate	
Suprafata sprijinita	557.83	mp	
Volum excavatie	278.91	mc	
Volum umplutura	200.17	mc	
Volum nisip	73.02	mc	
TERASAMENTE CONDUCTE			
Material si diametru	Adancime sant[m]	Latime sant[m]	Lungime[m]

PEID PE100 SDR17 PN10 D110	<1.5	1.00	208.48
-------------------------------	------	------	--------

#### Tronson - CO-SP-2

LUNGIMI CONDUCTE			
Material	Diametru[mm]	Lungime[m]	
PEID PE100 SDR17 PN10	D110	297.60	
SAPATURI			
Denumire	Cantitate	Unitate	
Suprafata sprijinita	885.48	mp	
Volum excavatie	442.74	mc	
Volum umplutura	331.92	mc	
Volum nisip	104.26	mc	
TERASAMENTE CONDUCTE			
Material si diametru	Adancime sant[m]	Latime sant[m]	Lungime[m]
PEID PE100 SDR17 PN10 D110	<1.5	1.00	110.33
PEID PE100 SDR17 PN10 D110	1.5-2.0	1.00	187.27

#### Tronson - CO-SP-1

LUNGIMI CONDUCTE			
Material	Diametru[mm]	Lungime[m]	
PEID PE100 SDR17 PN10	D110	117.80	
SAPATURI			
Denumire	Cantitate	Unitate	
Suprafata sprijinita	340.66	mp	
Volum excavatie	170.33	mc	
Volum umplutura	124.23	mc	
Volum nisip	41.24	mc	
TERASAMENTE CONDUCTE			
Material si diametru	Adancime sant[m]	Latime sant[m]	Lungime[m]
PEID PE100 SDR17 PN10 D110	<1.5	1.00	76.43
PEID PE100 SDR17 PN10 D110	1.5-2.0	1.00	41.37

#### DATE TOTAL

LUNGIMI CONDUCTE		
Material	Diametru[mm]	Lungime[m]
PEID PE100 SDR17 PN10	D110	623.88
PVC SN8	D250	1267.00
PVC SN8	D315	309.00
Lungime totala conducte		2199.88
Lungime totala retea		2244.13
CAMINE		
Material	DN[mm]/Dim.[cm]	Bucati
BETON	1000	43

BETON	1500	3	
<b>SAPATURI</b>			
Denumire	Cantitate	Unitate	
Suprafata sprijinita	7678.03	mp	
Volum excavatie	4125.20	mc	
Volum umplutura	2844.15	mc	
Volum nisip	959.79	mc	
<b>TERASAMENTE CONDUCTE</b>			
Material si diametru	Adancime sant[m]	Latime sant[m]	Lungime[m]
PEID PE100 SDR17 PN10 D110	<1.5	1.00	395.24
PEID PE100 SDR17 PN10 D110	1.5-2.0	1.00	228.64
PVC SN8 D250	<1.5	1.00	58.35
PVC SN8 D250	1.5-2.0	1.00	919.60
PVC SN8 D250	2.0-2.5	1.00	156.00
PVC SN8 D250	2.5-3.0	1.00	133.05
PVC SN8 D315	1.5-2.0	1.00	309.00
<b>TERASAMENTE CAMINE</b>			
Material si dimaetru	Diam. racord[mm]	Adancime sant[m]	Bucati
Camin BETON DN1000	D250	1.5-2.0	21
Camin BETON DN1000	D315	1.5-2.0	9
Camin BETON DN1000	D250	2.0-2.5	7
Camin BETON DN1000	D250	2.5-3.0	4
Camin BETON DN1000	D250	3.0-3.5	2
Camin BETON DN1500	D250	1.5-2.0	2
Camin BETON DN1500	D250	2.5-3.0	1

*- varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia;*

### **MATERIALUL CONDUCTELOR**

Materialul conductelor pentru rețelele de canalizare va fi PVC - KG (policlorura de vinil neplastifiata) tip KG, SN 8. Materialul conductelor pentru conductele de refulare va fi polietilena de inalta densitate PE 100, SDR 26 Pn 6.

Categoria si clasa de importanta:

Obiectul prezentei documentatii tehnice, se încadrează în categoria de importanta „C” (importanta redusa) conform legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii și a H.G. nr.766/1997, anexa 3, referitoare la aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii.

*(b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate;*  
Nu este cazul.

*(c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității;*

Resursele naturale utilizate în lucrările de consolidare a drumului sunt agregatele minerale (balast, nisip), piatră spartă.

Produsele de balastieră vor fi asigurate din stațiile de sortare din zonă.  
Pământul este folosit la umpluturi.

*(d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate;*

Deșeurile din construcții și demolări sunt clasificate conform "Listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase" prezentate în Anexa nr.2 a HG nr. 856/2002 cu codul 17. Cantitățile de deșeuri pot fi apreciate după listele cantităților de lucrări.

Cod dese	Denumire	Cantitate estimate (tone)
17 01 01	Beton	0
17 03 02	Asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01	0
17 05 04	Pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03	0
17 04 05	Fier și oțel	0.2

*(e) poluarea și alte efecte nocive;*

Nu este cazul.

*(f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice;*

Lucrarile aferente proiectului nu implica utilizarea unor substante sau tehnologii care sa prezinte risc de accidente majore si/sau dezaste.

*(g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice).*

Lucrarile aferente proiectului nu implica utilizarea unor substante sau tehnologii care sa prezinte risc de contaminare si poluare a aerului si a apei.

*(a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor;*

Folosinta actuala a terenului pe care se va realiza proiectul propus este de drum public si zona aferenta drumului public.

*(b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zonă și din subteranul acesteia;*

Nu este cazul

*(c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:*

- (1) zone umede, zone riverane, guri ale râurilor;
- (2) zone costiere și mediul marin;
- (3) zonele montane și forestiere;
- (4) rezervații și parcuri naturale;

Nu este cazul

*(5) zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică;*

Nu este cazul

*(6) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri;*

Nu este cazul

*(7) zonele cu o densitate mare a populației;*

Nu este cazul

*(8) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic.*

Nu este cazul

## **2. Tipurile și caracteristicile impactului potențial**

Impactul potențial din perioada de realizare a lucrărilor, precum și din cea de exploatare, caracteristicile acestuia, factorii asupra cărora acționează, precum și măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului sunt prezentate în continuare. Din analiza prezentată mai jos rezultă că impactul negativ se realizează în principal în perioada de implementare a proiectului și este local. Realizarea lucrărilor nu va conduce la o creștere mare a traficului rutier în zona proiectului cu influențe negative asupra caracteristicilor de mediu.

Prin consolidarea drumului se vor îmbunătăți condițiile de trafic și implicit diminuare timpilor de așteptare și a emisiilor de dioxid de carbon.

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 și 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1), și ținând seama de:

(a) importanța și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată); (b) natura impactului; (d) intensitatea și complexitatea impactului; (e) probabilitatea impactului; posibilitatea de reducere efectivă a impactului

Nr. crt	Activitatea	Impact potențial	Natura impactului	Extinderea impactului	Magnitudinea	Măsuri de evitare/diminuare	Impact remanent
1	Organizare platformă de lucru	Ocuparea temporară a terenului pentru organizarea platformei de lucru	Temporar, local	Locală	Redus	Delimitarea strictă a organizării punctului de lucru Redare teren în starea inițială la terminarea lucrărilor	Nu are
2	Amplasamentul lucrărilor	Poluare chimică și biologică a solului și subsolului ca urmare a evacuărilor de ape uzate neepurate	Temporar, pe perioada lucrărilor	Local	Redus	Utilizare de wc-uri ecologice	Nu are
3		Deversări accidentale ale unor substanțe/compuși chimici direct pe sol	Temporar, pe perioada lucrărilor	Local	Redus	Depozitarea și manipularea substanțelor/ compușilor se va face în condiții de siguranță	Nu are
4	Mișcarea pământului, lucrări de curățare a suprafețelor exterioare ale grinzilor, manevrarea materialelor pulverulente	Poluare cu particule în suspensie	Temporar	Locală, pe termen scurt	Emisiile de praf variază adesea în mod substanțial de la o zi la alta, funcțiile de operații specifice, condițiile meteorologice dominante	Reducerea înălțimii la descărcarea cupei buldozerului Evitarea execuției lucrărilor în perioadele de vânt foarte puternic	Nu este cazul
5	Trafic asociat șantierului	Posibilitatea contaminării solului cu Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Mn,	Temporar, pe perioada execuției lucrărilor sau a circulației vehiculelor	Local	Funcție de tipul de transport (greu, muncitori la locul de muncă, etc), de starea vehiculelor, de combustibilul utilizat	Revizii tehnice periodice	Nu are
6	Perioada de exploatare a RETELEI	Nu este cazul	Local	Redus	Redus	Nu este cazul	

*(c) natura transfrontalieră a impactului;*

Proiectul nu se supune prevederilor menționate în Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, adoptată la ESPOO la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea 22/2001.

*(f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului*

Debutul impactului va fi odată cu începerea lucrărilor și se va finaliza la terminarea lucrărilor de construcție respectiv la 12 luni de la începerea lucrărilor.

*(g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate;*

Nu este cazul

Întocmit,  
ENERGO ENCI S.R.L.

