



S.C. **START HOUSE COM** SRL
Pecica, str. 211, nr. 9, jud. Arad
Tel. 0736927345
CUI.: 32658838 O.R.C.: J02/30/2014

Denumire pr. : **CONSTRUIRE PLATFORMĂ BETONATĂ, RIGOLE ȘI ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ**
Beneficiari : **S.C. DEMECO S.R.L.**
Amplasament: **Loc. Vladimirescu, nr.F.N., identificat prin C.F. nr. 313532, jud. Arad**

MEMORIU DE PREZENTARE CONFORM ANEXA NR. 5 DIN ORDINUL 135/2010

I. Denumirea proiectului: **CONSTRUIRE PLATFORMĂ BETONATĂ, RIGOLE ȘI ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ**

II. Titular: **S.C. DEMECO S.R.L.**
- adresa poștală
- telefon: **0725918017**
- persoana de contact: **Ing. Hiticaș Daniel**
- director/manager/administrator: **Blănaru Ciprian-Ioan**
- responsabil pentru protecția mediului: **Mirel Pană**

III. Descrierea proiectului:

- un rezumat al proiectului:

Terenul existent are suprafața de 4365mp, conform extrasului C.F. nr. 313532.

Acesta este liber de orice sarcini. Imobilul este proprietatea S.C. DEMECO S.R.L.

Se propune amenajarea unei platforme carosabile betonate, având rol de circulație interioară, încărcare-descărcare și stocare produse de carieră (piatră concasată, balast, nisip, sorturi,), pamant obtinut din decopertari si excavari cu intrebuintari ulterioare. Capacitatea de stocare temporara a acestor tipuri de materiale este de 25000 tone. Aceasta este o capacitate de rulaj a acestor materiale, platforma fiind utilizata in prealabil la:

- parcarea utilajelor (excavator, vola, buldo, stivuitoar)
- parcarea camioanelor
- descongestionarea traficului si a circulatiei pe si catre PL 2
- depozitarea echipamentelor (haba, betoniera, concasor, masina de sablat), dar si pentru a facilita transferul/accesul la punctul de lucru nr 2 (PL2).

Prin amenajarea acestei platforme va facem cunoscut ca nu se modifica capacitatile de lucru ale punctelor de lucru unde Demeco isi desfasoara activitatea in prezent.

În vederea realizării platformei betonate carosabile se va realiza o decopertare a terenului, până la cota de fundare de minim 0,70m.

Pentru deservirea rutieră a obiectivului s-au prevăzut a se executa următoarele lucrări:

- Curățirea terenului de stratul vegetal, decaparea pe grosimea de 20cm și transportarea pământului vegetal în depozite;
- Realizarea săpăturii pe grosimea de 30cm, la fundația platformei carosabile;
- Pregătirea platformei la cota de fundare, prin nivelare și compactare;
- Așternerea unui strat de geotextil cu rol anticontaminator;

S.C. **START HOUSE COM** SRL
Pecica, str. 211, nr. 9, jud. Arad
Tel. 0736927345
CUI.: 32658838 O.R.C.: J02/30/2014

Denumire pr. : **CONSTRUIRE PLATFORMĂ BETONATĂ, RIGOLE ȘI ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ**
Beneficiari : **S.C. DEMECO S.R.L.**
Amplasament: **Loc. Vladimirescu, nr.F.N., identificat prin C.F. nr. 313532, jud. Arad**

- Realizarea fundației din balast/deșeu stabilizat compactat, având în vedere că beneficiarul dispune de acesta, în grosime de 40cm; aceasta se va realiza la adâncimi de minim 0,70m (adâncimea maximă de îngheț-dezghet și grosimea solului vegetal)
- Așternerea unui strat de egalizare din nisip în grosime de 2,00 - 4,00 cm;
- Realizarea platformei carosabile din beton de ciment C30/37 în grosime de 22 cm;
- Scurgerea apelor pluviale se va realiza prin pantele longitudinale și transversale către rigola prevăzută la marginea platformei. Între rigole și împrejmuire se va realiza un spațiu verde în care vor fi plantați pomi ornamentali.

La executarea lucrărilor rutiere pentru deservirea obiectivului proiectat se vor respecta toate prevederile legale prevăzute în actele normative în vigoare HG-uri, STAS-uri, Norme și Instrucțiuni tehnice, pentru fiecare gen de lucrări, precum și prevederile din caietele de sarcini ce însoțesc prezenta documentație.

Parțial, pe marginea terenului se va realiza o împrejmuire având soclul din b.a. și gard cu stâlpi zincați și panouri bordurate zincate.

Nivelitic, platforma carosabilă proiectată se va executa conform planului de sistematizare verticală. Cotele proiectate se vor stabili în funcție de cota $\pm 0,00$ impusă de către beneficiar, de cotele terenului natural și de cotele drumurilor de acces la care se face racordarea.

Pantele transversale și longitudinale obținute sunt relativ mici, asigurând scurgerea apelor meteorice de suprafață în rigola proiectată și racordată la bazinul existent pe terenul alăturat, care aparține aceluiași beneficiar.

Ca și reper de nivelment se vor utiliza stațiile din care s-a întocmit ridicarea topografică, stații materializate pe teren prin buloane metalice.

Sistem constructiv:

Structura rutieră propusă este alcătuită din:

- 22 cm strat de rulare din beton de ciment C30/37;
- folie PVC în 2 straturi sau hârtie Kraft;
- 2 - 4 cm strat de nisip;
- 40 cm strat de balast/deșeu stabilizat compactat min. 98%;
- geotextil cu rol anticontaminator

Toate grosimile se consideră după compactare.

Geotextilul folosit va avea următoarele caracteristici:

- geotextil nețesut, legat mecanic, alcătuit din filamente continue dpolipropilenă, stabilizată UV, având caracteristicile minime:
 - rezistența de tracțiune long./transv. - 14 KN
 - alungire la rupere % long. - 100; transv. - 40

O atenție deosebită se va acorda compactării stratului de fundație din balast/deșeu stabilizat în vederea obținerii unui grad de compactare conform normelor tehnice în vigoare de minim 98%.

Bilanț teritorial:



SC. **START HOUSE COM** SRL
Pecica, str. 211, nr. 9, jud. Arad
Tel. 0736927345
CUI.: 32658838 O.R.C: J02/30/2014

Denumire pr. : **CONSTRUIRE PLATFORMĂ BETONATĂ, RIGOLE ȘI ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ**
Beneficiari : **S.C. DEMECO S.R.L.**
Amplasament: **Loc. Vladimirescu, nr.F.N., identificat prin C.F. nr. 313532, jud. Arad**

- Suprafața terenului 4365mp
- Suprafața construită totală existentă 0mp
- Suprafața desfășurată totală existentă 0mp
- **Suprafața construită totală propusă 4235mp**
- **Suprafața desfășurată totală propusă 4235mp**

P.O.T. existent = $S_{construită}/S_{teren} \times 100 = 0/4365 \times 100 = 0\%$

P.O.T. propus = $S_{construită}/S_{teren} \times 100 = 4235/4365 \times 100 = 97\%$

C.U.T. existent = $S_{desfășurată}/S_{teren} = 0/4365 = 0$

C.U.T. existent = $S_{desfășurată}/S_{teren} = 4235/4365 = 0,97$

- **Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);** - se anexează planul de situație și încadrare în zona. Nu sunt necesare suprafețe de teren care să fie folosite temporar

- justificarea necesității proiectului;

Pentru a facilita accesul, transferul și pentru a descongiona traficul pe punctul de lucru nr 2, PL2 SC DEMECO SRL, propune parcare utilajelor, camioanelor și a echipamentelor pe această platformă. Tot odată SC DEMECO SRL va stoca toate materialele necesare activității de construcție (piatră, balast, nisip, sorturi, sol din decopertare.etc) pe această platformă.

- profilul și capacitățile de producție;

Platforma betonată va fi utilizată pentru depozitarea produselor de carieră (piatră concasată, balast, nisip, sorturi,) și pământ rezultat în urma decopertării stratului vegetal. Astfel, după ce produselor de carieră (piatră concasată, balast, nisip, sorturi,) și pământ rezultat în urma decopertării stratului vegetal vor fi transportate și cântărite, vor fi depozitate pe platforma propusă.

Capacitate: *utilaje*: buldoexcavator, încărcător Wolla 4.5 mc, excavator, stivuitoare

Platforma va fi utilizată și pentru parcare: camioane, utilajele folosite în construcții (concasor, excavator, buldoexcavator, betonieră, stivuitoare, vola), echipamente de lucru (concasor, mașina de sablat).

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz)

Nu este cazul

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

Nu este cazul

- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

Nu este cazul

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

SC. **START HOUSE COM** SRL
Pecica, str. 211, nr. 9, jud. Arad
Tel. 0736927345
CUI.: 32658838 O.R.C.: J02/30/2014

Denumire pr. : **CONSTRUIRE PLATFORMĂ BETONATĂ, RIGOLE ȘI ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ**
Beneficiari : **S.C. DEMECO S.R.L.**
Amplasament: **Loc. Vladimirescu, nr.F.N., identificat prin C.F. nr. 313532, jud. Arad**

- Realizarea platformei carosabile din beton de ciment C30/37 în grosime de 22 cm;
- Scurgerea apelor pluviale se va realiza prin pantele longitudinale și transversale către rigola prevăzută la marginea platformei. Între rigole și împrejmuire se va realiza un spațiu verde în care vor fi plantați pomi ornamentali.

La executarea lucrărilor rutiere pentru deservirea obiectivului proiectat se vor respecta toate prevederile legale prevăzute în actele normative în vigoare HG-uri, STAS-uri, Norme și Instrucțiuni tehnice, pentru fiecare gen de lucrări, precum și prevederile din caietele de sarcini ce însoțesc prezenta documentație.

-planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere si folosire ulterioară;

Execuție:

- Curățirea terenului de stratul vegetal, decaparea pe grosimea de 20cm și transportarea pământului vegetal în depozite;
- Realizarea săpăturii pe grosimea de 30cm, la fundația platformei carosabile;
- Pregătirea platformei la cota de fundare, prin nivelare și compactare;
- Așternerea unui strat de geotextil cu rol anticontaminator;
- Realizarea fundației din balast/deșeu stabilizat compactat, având în vedere că beneficiarul dispune de acesta în grosime de 40cm; aceasta se va realiza la adâncimi de minim 0,70m (adâncimea maximă de îngheț-dezgheț și grosimea solului vegetal)
- Așternerea unui strat de egalizare din nisip în grosime de 2,00 - 4,00 cm;
- Realizarea platformei carosabile din beton de ciment C30/37 în grosime de 22 cm;
- Scurgerea apelor pluviale se va realiza prin pantele longitudinale și transversale către rigola prevăzută la marginea platformei. Între rigole și împrejmuire se va realiza un spațiu verde în care vor fi plantați pomi ornamentali.

Exploatare:

- Depozitarea materialelor de cariera (piatra, balast, nisip, sorturi, pamant vegetal obtinut din excavare), accesul la PL 2 , parcare utilajelor, camioanelor si echipamentelor de lucru, descongestionarea traficului pe si catre PL2.

-relația cu alte proiecte existente sau planificate;

Realizarea platformei betonate pentru depozitare produse de cariera, pentru parcare utilajelor, a echipamentelor si a camioanelor a devenit necesară datorită activității de pe punctele de lucru invecinate.

-detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul

-alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate si a deșeurilor);

Nu este cazul



S.C. **START HOUSE COM** SRL
Pecica, str. 211, nr. 9, jud. Arad
Tel. 0736927345
CUI.: 32658838 O.R.C: J02/30/2014

Denumire pr. : **CONSTRUIRE PLATFORMĂ BETONATĂ, RIGOLE ȘI ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ**
Beneficiari : **S.C. DEMECO S.R.L.**
Amplasament: **Loc. Vladimirescu, nr.F.N., identificat prin C.F. nr. 313532, jud. Arad**

-alte autorizații cerute pentru proiect.
Aviz sănătatea populației

Localizarea proiectului:

-distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001;

Nu este cazul

-hărți, fotografiile ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale și alte informații privind:

- folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

În prezent terenul, situat pe amplasamentul fostului Combinat Chimic Arad, o zonă industrială, nu este utilizat. Prin propunerea realizării platformei pentru depozitarea produselor de cariera, parcarea echipamentelor, utilajelor și a camioanelor se păstrează caracterul industrial al zonei.

- politici de zonare și de folosire a terenului;

Nu este cazul

- arealele sensibile;

Nu este cazul

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu este cazul

- Caracteristicile impactului potențial, în măsura în care aceste informații sunt disponibile

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectului în raport cu criteriile stabilite cu acces deosebit pe:

-extinderea impactului : aria geografică și numărul persoanelor afectate-amplasamentul se afla la o distanță de cca 1100 m de cele mai apropiate așezări umane din Loc Vladimirescu;

-natura transfrontieră a impactului: investiția nu va fi realizată într-o zonă cu impact transfrontalier;

-mărimea și complexitatea impactului- se consideră că impactul asupra mediului va fi nesemnificativ în cazul în care se vor respecta prevederile din proiect și condițiile impuse prin prezentul act de reglementare



SC. **START HOUSE COM** SRL
Pecica, str. 211, nr. 9, jud. Arad
Tel. 0736927345
CUI.: 32658838 O.R.C: J02/30/2014

Denumire pr. : **CONSTRUIRE PLATFORMĂ BETONATĂ, RIGOLE ȘI ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ**
Beneficiari : **S.C. DEMECO S.R.L.**
Amplasament: **Loc. Vladimirescu, nr.F.N., identificat prin C.F. nr. 313532, jud. Arad**

-probabilitatea impactului: exista o probabilitate de impact asupra solului si a calitatii apei freatice din zona. Dupa realizarea proiectului se va stabili modalitatea de monitorizare a factorilor de mediu;

- durata, frecventa si reversibilitatea impactului-perioada de realizarea a proiectului este de 12 luni calendaristice;

IV. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu

1. Protecția calității apelor:

Amplasamentul beneficiază de următoarele dotări:

- platformă impermeabilizată;
- rigolă betonată pentru preluarea eventualelor scurgeri accidentale cu descărcare într-un cămin.
- scurgerile colectate vor fi vidanțate;

2. Protecția aerului:

În cadrul desfășurării activității de depozitare a deșeurilor nepericuloase și periculoase există următoarele surse de emisie în atmosferă:

Emisii de la sistemele de eșapare a autovehiculelor și echipamentelor de lucru. Pentru menținerea unui nivel cât mai redus al emisiilor de gaze de eșapament, acestea vor fi menținute în stare tehnică bună.

3. Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

Autovehiculele, utilajele de încărcare-descărcare vor fi menținute în stare bună de funcționare pentru a menține zgomotul și vibrațiile la un nivel scăzut. Se vor respecta prevederile STAS 10009/1998 și OMS 536/1997.

În cazul funcționării instalațiilor mobile, se va avea în vedere respectarea prevederilor HG 321/2005 republicată, a STAS 10009/1988 și OMS 536/1997.

4. Protecția împotriva radiațiilor:

Nu este cazul

5. Protecția solului și a subsolului:

Depozitarea se va face doar pe platforma betonată, prevăzută cu rigole de curgere a apelor și bazin colector care va fi vidanțat de societăți autorizate.

În cazul poluărilor accidentale cu produse petroliere de la utilajele folosite în activitățile desfășurate, se vor respecta prevederile OUG nr. 68/2008, HG nr. 1403/2007, HG nr. 1408/2007, după remedierea defecțiunii și reconstrucția ecologică a solului, se vor efectua analize de supraveghere a gradului de contaminare din zona afectată, urmărindu-



SC. **START HOUSE COM** SRL
Pecica, str. 211, nr. 9, jud. Arad
Tel. 0736927345
CUI.: 32658838 O.R.C: J02/30/2014

Denumire pr. : **CONSTRUIRE PLATFORMĂ BETONATĂ, RIGOLE ȘI ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ**
Beneficiari : **S.C. DEMECO S.R.L.**
Amplasament: **Loc. Vladimirescu, nr.F.N., identificat prin C.F. nr. 313532, jud. Arad**

se încadrarea în limitele prevăzute în Ord. M.A.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificări și completări ulterioare;

6. Protecția ecosistemelor terestre și acvatice:
Nu este cazul

7. Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

Platforma propusă pentru depozitare și parcare este amplasată într-o zonă industrială, în cadrul fostului Combinat Chimic Arad, în intravilanul Comunei Vladimirescu. Activitatea desfășurată în cadrul platformei din zona industrială nu va afecta așezările umane învecinate.

Veinătățile amplasamentului:

Sud: punct de lucru al titularului de activitate

Est: teren cu construcții dezafectate

Vest: teren cu construcții dezafectate

Nord: punct de lucru al titularului de activitate

8. Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament:

Pe amplasament nu se vor depozita deseuri nepericuloase/periculoase, doar cele rezultate în urma procesului de amenajare a platformei betonate.

9. Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

Nu este cazul

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului:

-dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Pentru menținerea unui nivel cât mai redus al emisiilor de gaze de eșapament, a menține zgomotul și vibrațiile la un nivel cât mai scăzut, echipamentele de lucru vor fi menținute în stare tehnică bună.

În cazul poluărilor accidentale cu produse petroliere de la utilajele folosite în activitățile desfășurate, se vor respecta prevederile OUG nr. 68/2008, HG nr. 1403/2007, HG nr. 1408/2007, după remedierea defecțiunii și reconstrucția ecologică a solului, se vor efectua analize de supraveghere a gradului de contaminare din zona afectată, urmărindu-se încadrarea în limitele prevăzute în Ord. M.A.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificări și completări ulterioare;

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deșeurilor etc.)

Nu este cazul

SC. **START HOUSE COM** SRL
Pecica, str. 211, nr. 9, jud. Arad
Tel. 0736927345
CUI.: 32658838 O.R.C: J02/30/2014

Denumire pr. : **CONSTRUIRE PLATFORMĂ BETONATĂ, RIGOLE ȘI ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ**
Beneficiari : **S.C. DEMECO S.R.L.**
Amplasament: **Loc. Vladimirescu, nr.F.N., identificat prin C.F. nr. 313532, jud. Arad**

VII. Lucrări necesare organizării de șantier:

-descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

Lucrările necesare organizării de șantier presupun curățarea terenului, realizarea căilor de acces provizorii pentru mijloacele de transport auto și utilaje de construcții, precum și a unei platforme pentru depozitarea temporară a materialelor de construcții, amplasarea unui container birou și a unei toalete ecologice.

-localizarea organizării de șantier;

Căile de acces se vor realiza pe amplasamentul final al acceselor auto, containerul birou și toaleta ecologică se vor amplasa pe suprafața destinată final platformei.

-descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

Impactul asupra mediului dat de realizarea organizării de șantier este cel al generării de deșeuri din construcții, de sol vegetal și a prafului.

-surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

Sursele de poluanți în timpul organizării de șantier sunt date de eventualele scurgeri accidentale de produse petroliere, antrenate de apele pluviale, noxe din arderea combustibililor auto și praf, zgomot și vibrații.

-dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Nu sunt prevăzute dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Pentru limitarea impactului emisiilor de poluanți sus menționați se iau măsurile descrise la cap. IV, punctele 1,2,5,8,9.

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului în caz de accidente și/sau la încetarea activității vor fi cele impuse de legislația în vigoare și de cerințele autorităților de reglementare locale, astfel încât factorii de mediu și amplasamentul să fie în cât mai mică măsură afectați.

IX. Anexe - piese desenate

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor - Plan de situație existent - A1



SC. **START HOUSE COM** SRL
Pecica, str. 211, nr. 9, jud. Arad
Tel. 0736927345
CUI.: 32658838 O.R.C.: J02/30/2014

Denumire pr. : **CONSTRUIRE PLATFORMĂ BETONATĂ, RIGOLE ȘI ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ**
Beneficiari : **S.C. DEMECO S.R.L.**
Amplasament: **Loc. Vladimirescu, nr.F.N., identificat prin C.F. nr. 313532, jud. Arad**

- | | |
|--|------|
| 2. Plan de situație propus | - A2 |
| 3. Detaliu platformă betonată | - A3 |
| 4. Detaliu rigole | - A4 |
| 5. Plan și vedere împrejmuire tronson II | - A5 |
| 6. Plan și vedere împrejmuire tronson I,III,IV | - A6 |
| 7. Secțiune împrejmuire | - A7 |

X. Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare inițială autoritatea competentă pentru protecția mediului a decis necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, memoriul va fi completat cu:

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referința geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;
Nu este cazul

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;
Nu este cazul

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;
Nu are

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;
Nu este cazul

f) alte informații prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată.
Nu este cazul



SC. **START HOUSE COM** SRL
 Pecica, str. 211, nr. 9, jud. Arad
 Tel. 0736927345
 CUI.: 32658838 O.R.C: J02/30/2014

Denumire pr. : **CONSTRUIRE PLATFORMĂ BETONATĂ, RIGOLE ȘI ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ**
 Beneficiari : **S.C. DEMECO S.R.L.**
 Amplasament: **Loc. Vladimirescu, nr.F.N., identificat prin C.F. nr. 313532, jud. Arad**

INVENTAR DE COORDONATE
 Sistem de proiectie Stereo '70

Nr. Pct.	Coordonate pct.de contur		Lungimi laturi D(i, i+1)
	X [m]	Y [m]	
1	525213.190	224655.500	4.475
2	525210.560	224659.120	79.456
3	525132.200	224645.970	49.470
4	525083.550	224637.000	3.814
5	525080.610	224634.570	2.423
6	525080.060	224632.210	12.431
7	525082.354	224619.992	95.372
8	525176.084	224637.612	39.017
9	525184.165	224599.441	16.020
10	525199.957	224602.133	27.158
11	525205.575	224575.562	17.091
12	525222.666	224575.605	2.304
13	525224.766	224576.552	4.927
14	525227.762	224580.464	2.688
15	525227.660	224583.150	10.889
16	525225.640	224593.850	62.895
S=4365.04mp			

Semnătura și ștampila

