



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES

Proiectul Deciziei Etapei de Incadrare

nr. din

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresata de **OMV PETROM S.A.**, cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr.22, sector 1, inregistrata la Agentia pentru Protectia Mediului Arges cu nr.4150/14.02.2024, a completarii cu nr.9095/10.04.2024, in baza:

- Legii nr. 292/2018 din 3 decembrie 2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordonanței de urgenta a guvernului nr.57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

autoritatea competenta pentru protectia mediului APM Arges decide, ca urmare a analizei punctelor de vedere inaintate in format electronic de catre membrii Comisiei de Analiza Tehnica din data de **13.05.2024** ca proiectul „**Lucrari de abandonare aferente sondei 2299 Dumbrava**”, propus a fi amplasat in extravilanul com.Mozaceni, jud. Arges,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) - proiectul se încadrează in prevederile legii nr. 292/2018 din 3 decembrie 2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa 2-*lista proiectelor pentru care trebuie stabilita necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului*, pct.13 lit.a);

b) justificare in raport cu criteriile din anexa 3 a legii nr. 292/2018:

1) Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția întregului proiect:

investitia propus a fi amplasata in extravilanul comunei Mozaceni, județul Arges; terenul este ocupat de titularul investitiei conform contract (nr. inregistrare OMV Petrom SA - Zona de Productie Valahia 8264 din data de 12.10.2023, incheiat cu Patrascu Daniel, S=2317 [mp] și nr. inregistrare OMV Petrom SA - Zona de Productie Valahia 9805 din data de 12.12.2023, incheiat cu Calin Eugenia, S= 583 mp; suprafata totala S= 2900.00[mp] suprafata amplasament, din care 1100 [mp] reprezinta careul sondei și 1800 [mp] drum sonda(pietruit); coordonatele sondei 2299 Dumbrava in sistem Stereo 70 sunt: X = 337191.05, Y = 513959.28; categoria de folosinta arabil, conform C.U. aferent investitiei;

elementele prezente pe amplasament, propuse a fi desființate sunt: beci betonat-1 buc., fundatie mast-1 buc., ancora-2 buc., rest beton-0.5 mc, zona pietruita- suprafata S=446 mp, SE 10-8 buc., SE 4-1 buc., Stalp rotund-1 buc., Drum de acces (pietruit) - suprafata S=1800 mp; elementele care nu sunt vizibile la suprafata, dar se estimeaza ca pot fi identificate în timpul execuției: ancore 2 buc., conducta;

principalele activitati care se vor desfasura pe amplasamentul indicat sunt:

-*deconectarea utilitatilor* la inceperea lucrarilor propuse; se vor efectua urmatoarele activitati: se va efectua debransarea de la rețelele de alimentare cu energie electrica; se va verifica existenta tensiunii la cablurile electrice existente pe amplasament dupa care se va proceda la dezafectarea lor.

-lucrari de demolare:

-demolarea structurilor din beton prin tragere sau impingere, rasturnare sau afundare, utilizarea excavatorului, in functie de utilajele folosite; in prealabil se vor executa lucrari de sapatura a pamantului din jurul betonului.; beciul sondei se va desfiinta, dupa caz, fara afectarea coloanei sondei iar golul ramas se va umple cu sol curat;

-demolare suprafete dalate- cu mijloace mecanizate; materialul de sub dale (nisip, pietris) va fi recuperat si transportat in locatiile titularului investitiei;

-dezafectarea suprafetelor pietruite, a suprafetei pietruite in amestec cu pamant si a drumului de acces din cadrul amplasamentului se va realiza prin scarificarea si indepartarea stratului format din amestecul de piatra si pamant.; materialul curat rezultat va fi recuperat si transportat in locul indicat de titularul investitiei; la finalizarea lucrărilor de demolare/desfiintare a elementelor de suprafata umplerea gropilor rezultate in urma lucrurilor de desfiintare se va realiza cu sol bioremediat provenit de la stațiile de bioremediere omv petrom sa, sau ale altor operatori economici autorizați, sau cu sol curat furnizat din surse autorizate în acest sens. ultimii 30 cm se vor umple cu sol curat furnizat din surse autorizate în acest sens.

-demolarea stalpilor- indepartarea dalelor se va face cu mijloace mecanizate ;elementele care se pot refolosi se vor transporta la locațiile indicate de reprezentanții OMV Petrom SA, iar elementele care nu mai pot fi refolosite se vor piconca/concasa ; in măsura în care este posibil, deseul rezultat va fi predat către firme autorizate de colectare și valorificare a deșeurilor ; in situatia in care nu se va identifica o metoda de valorificare, deseul va fi transportat si eliminat la depozitele autorizate de deșeuri industriale.

-lucrări de remediere/ reabilitare teren; din punct de vedere litologic in punctele de prelevare a probelor s-a identificat urmatoarea structura: in forajele P1, P2, P3, P4 si P5: ±0.00m...-0.30m un strat de sol vegetal brun; -0.30m...-0.90m un strat de argila bruna; rezultatele analizelor probelor de sol prelevate, efectuate in laborator, ale indicatorului thp sunt urmatoarele: punct de prelevare P1: adancimea de prelevare (m)= 0,05, valoare determinata THP (mg/kg s.u.)=316; adancimea de prelevare (m)= 0.30, valoare determinata THP (mg/kg s.u.)=88; adancimea de prelevare (m)= 0,6, valoare determinata TPH (mg/kg s.u.)=44; adancimea de prelevare (m)= 0,9, valoare determinata tph (mg/kg s.u.)=52; punct de prelevare P2: adancimea de prelevare (m)= 0,05, valoare determinata THP (mg/kg s.u.)=2070; adancimea de prelevare (m)= 0,30, valoare determinata tph (mg/kg s.u.)=204; adancimea de prelevare (m)= 0,60, valoare determinata THP (mg/kg s.u.)=84; adancimea de prelevare (m)= 0.90, valoare determinata THP (mg/kg s.u.)= 76; punct de prelevare P3: adancimea de prelevare (m)= 0,05, valoare determinata THP (mg/kg s.u.)=1800; adancimea de prelevare (m)= 0,30, valoare determinata THP (mg/kg s.u.)=80; adancimea de prelevare (m)= 0,60, valoare determinata THP (mg/kg s.u.)=160; adancimea de prelevare (m)= 0,90, valoare determinata tph (mg/kg s.u.)=76; punct de prelevare P4: adancimea de prelevare (m)= 0,05, valoare determinata THP (mg/kg s.u.)=953; adancimea de prelevare (m)= 0,30, valoare determinata THP (mg/kg s.u.)=100; adancimea de prelevare (m)= 0,60, valoare determinata THP (mg/kg s.u.)=48; adancimea de prelevare (m)= 0,90, valoare determinata TPH (mg/kg s.u.)=38; punct de prelevare P5: adancimea de prelevare (m)= 0,05, valoare determinata THP (mg/kg s.u.)=336; adancimea de prelevare (m)= 0,30, valoare determinata THP (mg/kg s.u.)=72; adancimea de prelevare (m)= 0,60, valoare determinata THP (mg/kg s.u.)=48; adancimea de prelevare (m)= 0,90, valoare determinata tph (mg/kg s.u.)=56; categoria de folosinta arabil, conform C.U. aferent investitiei

rezultatele valorilor determinate pentru probele de sol au fost comparate cu valorile de referință pentru urme de elemente chimice în sol, pentru terenuri cu folosință sensibilă, conform Ordinul MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului.

Folosinta anterioara a terenului aferent sondei este neproductiv si faneata, conform contractului de inchiriere; rezultatele valorilor determinate pentru probele de sol au fost comparate cu valorile de referință pentru urme de elemente chimice în sol, pentru terenuri cu folosință sensibilă, conform Ordinul MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului.

Metoda de decontaminare: proiectantul, conform documentatiei inaintate, considera ca metoda de decontaminare in situ in combinatie cu metoda de decontaminare ex situ, pentru acest amplasament, nu este aplicabila din punct de vedere tehnico-economic;

remedierea și reabilitarea amplasamentului sondei, in general, presupune aplicarea unei metode mixte de decontaminare, ce va consta în: *excavarea solului contaminat*, pentru suprafețele ce au fost estimate ca poluate, prin aplicarea metodei de calcul a proiectantului, pana la adancimea standard de excavare (acolo unde valoarea concentrației indicatorului THP

se situează peste valoarea pragului de intervenții pentru terenuri cu folosință mai puțin sensibilă); *atenuarea naturală*, care se va aplica pentru zonele în care s-a identificat ca valorile concentrației indicatorului THP depășesc pragul de intervenție la o adâncime mai mare decât adâncimea de excavare, precum și pentru eventualele zone pe orizontală ce pot rămâne în afara suprafețelor propuse a fi excavate.

se propun următoarele activități: *excavare sol contaminat*; volum de sol contaminat din curățarea beciului (volumul interior al beciului): $V = 8[\text{mc}]$; Suprafața de excavare în zona forajului P2: 49.00[mp] - adâncime de excavare 0.30[m]; rezulta un volum de sol contaminat $V=15[\text{mc}]$; suprafața de excavare în zona forajelor P3 și P4: 60.00[mp] - adâncime de excavare 0.30[m]; rezulta un volum de sol contaminat de $V_s = 18[\text{mc}]$. Total volum de sol contaminat: 41 [mc]; prelevarea de probe de sol la finalizarea excavării solului contaminat, din peretii zonelor excavate, pentru verificarea conformării acestora; transportul solului contaminat cu mijloace de transport autorizate, către stațiile de bioremediere omv petrom sau ale altor operatori economici autorizați în acest sens. - umplerea excavației și aducerea terenului amplasamentului cât mai aproape de starea naturală se face până la cotele terenurilor învecinate; umplerea se va realiza cu sol provenit de la stațiile de bioremediere omv petrom sau ale altor operatori economici autorizați sau cu sol curat furnizat din surse autorizate în acest sens; cota 0-30 [cm] se va umple cu sol curat. cu categoria similară solului învecinat amplasamentului ; la finalizarea lucrărilor amplasamentul se va discui și nivela;

-*organizarea de șantier și pregătirea amplasamentului pentru executia lucrărilor propuse*: trasarea limitelor amplasamentului și împrejmuirea acestuia prin montare bandă de semnalizare *amplasament sonda*; montare panou de organizare de șantier; defrisarea vegetației spontane; mobilizare echipamente/utilaje pe amplasament; amenajarea construcțiilor necesare pentru asigurarea utilităților personalului din șantier; în perioada de execuție a lucrărilor, toate utilajele/echipamentele necesare pentru activitățile prevăzute, vor fi instalate într-o zonă apropiată de cea a lucrărilor executate(cel mai apropiat parc de producție);

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate-cumularea cu alte proiecte - în zona de amplasare a obiectivului mai există și alte obiective specifice industriei de petrol și gaze; proiectul propus este aferent desființării construcțiilor unui obiectiv existent;

c) utilizarea resurselor naturale- sol curat furnizat din surse autorizate în acest sens, pentru umplerea excavației - cota 0-30 [cm] ;

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate -
- deseuri periculoase (pământ și pietre contaminate cu substanțe periculoase- sol contaminat) -cod 17 05 03* (41 mc)- se va depozita controlat și va fi transportat la cea mai apropiată stație de bioremediere; deseuri din construcții și demolări: amestecuri de beton, caramizi, țigle sau materiale ceramice cu conținut de substanțe periculoase- betoane infestate cu titei-cod 17 01 06* (2 mc) respectiv resturi de balast cu conținut de substanțe periculoase -cod 17 05 07*-30 mc), vor fi colectate selectiv în spații amenajate în organizarea de șantier și se vor preda la cele mai apropiate societăți autorizate în colectare/tratare valorificare/eliminare din punct de vedere al mediului contractate de titularul investiției;

deseuri nepericuloase (deseuri din construcții și demolări inclusiv pământ excavat din situri contaminate, beton - 30 mc)-cod 17 01 01, resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07*-cod 17 05 08 (938mc), vor fi colectate selectiv în spații amenajate în organizarea de șantier și se vor preda la societăți autorizate în colectare/tratare/valorificare/eliminare); amestecuri metalice (0,08t)-17 04 07 se va depozita controlat și se vor preda la titularul investiției sau operatori economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului; deseuri municipale amestecate (0,1t)- cod 20 03 01, se vor depozita corespunzător și se vor preda la societăți autorizate pentru a fi transportate la un depozit autorizat).

e) poluarea și alte efecte negative- praf și poluanți specifici arderii combustibilului(noxe), în perioada de construire (organizare de șantier);

-zgomotul și emisiile generate de utilajele/mijloacele de transport folosite în timpul realizării investiției;

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice- având în vedere faptul că proiectul presupune lucrări de remediere și refacere a mediului (solului) riscurile pentru proiectul sunt minime;

g) riscurile pentru sănătatea umană - riscul care ar putea afecta sănătatea populației și a mediului este diminuat (minim), dacă se respectă normele și tehnologiile specifice de lucru;

2. Amplasarea proiectului:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenului: investiția propusă a fi amplasată în extravilanul

comunei Mozaceni, județul Argeș; terenul este ocupat de titularul investiției conform contract (nr. înregistrare OMV Petrom SA - Zona de Producție Valahia 8264 din data de 12.10.2023, încheiat cu Patrascu Daniel, S=2317 [mp] și nr. înregistrare OMV Petrom SA - Zona de Producție Valahia 9805 din data de 12.12.2023, încheiat cu Calin Eugenia, S= 583 mp; suprafața totală S= 2900.00[mp] suprafață amplasament, din care 1100 [mp] reprezintă careul sondei și 1800 [mp] drum sonda(pietruit);

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia - proiectul presupune utilizarea resurselor naturale (sol curat) din zona amplasamentului; solul excavat, în vederea refacerii calitatii solului, se va depozita controlat și va fi transportat la cea mai apropiată stație de bioremediere;

c) capacitatea de absorbție a mediului:

1. zonele umede - nu este cazul

2. zonele costiere și mediul marin -nu este cazul;

3. zonele montane și cele împădurite: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: nu este cazul

5. zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului național - secțiunea a iii-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică; nu este cazul;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul uniunii europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri; proiectul presupune lucrări de refacere a calitatii mediului (solul);

7. zonele cu o densitate mare a populației; investiția va fi amplasată pe teritoriul administrativ al comunei Mozaceni, județul Argeș și se află la cca 2,7 km față de cea mai apropiată așezare umană;

8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

a) importanța și extinderea spațială a impactului: se impun măsuri tehnice și

organizatorice preventive pentru supravegherea funcționării obiectivului în limitele proiectate;

b) natura impactului; la limita proprietății va fi necesar să se respecte limitele maxime privind zgomotul și concentrațiile maxim admise ale substanțelor poluante în aer.

c) natura transfrontiera a impactului: nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului: prin realizarea proiectului impactul este redus, local, pe perioada de realizare a lucrărilor;

e) probabilitatea impactului: redus;

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: nu este cazul;

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate; proiectul propus este aferent desființării construcțiilor unui obiectiv existent ;

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: utilizarea, exclusiv a unor echipamente și utilaje noi, conforme cu cele mai bune tehnologii existente, din punct de vedere tehnic; oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate;

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării/neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele: proiectul nu intra sub incidența art.28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării/neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă: proiectul propus nu intra sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

Condiții de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative

semnificative asupra mediului:

- neafectarea factorilor de mediu pe durata executării lucrărilor de investiții ;
- executarea lucrărilor conform proiectului avizat:
- reactualizarea contractelor încheiate cu proprietarul terenului respectiv societățile autorizate, din punct de vedere al protecției mediului, în colectare/tratare valorificare/eliminare deșeurii generate pe amplasament în timpul realizării investiției propuse;
- limitarea emisiilor de praf prin umectarea drumurilor și materialului destinat umplerii/refacerii zonelor afectate/poluare;
- utilizarea utilajelor astfel încât nivelul de zgomot să se încadreze în limitele maxim admise;
- executarea programului privind lucrările de abandonare a sondei conform prevederilor Ord.8/2011, pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind avizarea operațiilor petroliere de conservare, abandonare și, respectiv, de ridicare a abandonării/conservării sondelor de petrol inclusiv dezafectarea beciului sondei, după caz, fără afectarea factorilor de mediu ;
- asigurarea transportului componentelor/materialelor rezultate în urma lucrărilor de dezafectare respectiv refacere a terenului aferent sondei se va face pe drumul de acces din zona.
- recepția lucrărilor aferente operațiilor de refacere a terenului și redarea la starea inițială;
- curățarea de slamuri/produs petrolier conductelor și celorlalte obiective prin care se vehiculează produs petrolier, înainte de demontare/taiere/transport, dacă este cazul, fără afectarea factorilor de mediu;
- neamestecarea diferitelor categorii de deșeurii între ele sau cu alte substanțe și depozitarea deșeurilor provenite din dezmembrări /reparații numai în spațiile amenajate în acest scop;
- interzicerea arderii deșeurilor de orice tip în locuri neautorizate;
- predarea deșeurilor valorificabile unităților autorizate pentru activitatea de colectare/valorificare;
- folosirea de mijloace auto adecvate naturii deșeurilor transportate pentru a nu permite împrăștierea acestora și eliminarea de noxe;
- colectarea selectivă a deșeurilor în spații amenajate și recipient corespunzători în organizarea de șantier, eliminarea sau valorificarea, după caz, prin societăți specializate /autorizate din punct de vedere al mediului și contractate de titularul investiției;
- monitorizarea / verificarea, de către beneficiar, a modului de respectare a parametrilor ai proiectului;
- utilizarea de apă curată (în conformitate cu condițiile prevăzute de Ordinul MAPPM nr.756/1997 privind valorile concentrațiilor de poluanți, pentru indicatorul THP) din zone aprobate/acceptate de autoritatea publică locală;
- accesul la amplasament/drum acces, cu mijloace de transport și utilaje, se va face doar pe drumurile amenajate;
- eventualele poluări ale solului produse în timpul lucrărilor/operațiilor la sonda datorate unor deficiențe în amenajarea frontului de lucru în jurul sondei, nu constituie poluare istorică; în situația în care s-au produs poluări accidentale în timpul lucrărilor/operațiilor, obligația reabilitării terenului afectat, revine titularului investiției;
- titularul proiectului de investiție este direct responsabil de respectarea/realizarea soluțiilor propuse, (în baza documentelor) privind refacerea calității solului, în zona în care mediul geologic a fost afectat respectiv siguranța obiectivului (sonda);
- titularul investiției va proceda la transmiterea terenului către proprietarul acestuia, în condițiile legii; transmiterea terenului către proprietar va avea în vedere și identificarea fizică și prin coordonate (ex: geografice, STEREO 70) a poziționării beciului sondei.
- respectarea prevederilor art.17, aln.(7), din O.U.nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, respectiv "Titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau desființare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să gestioneze deșeurile din construcții și desființări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeurii pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeurii în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului"
- la finalizarea lucrărilor investiției beneficiarul va notifica autoritățile de mediu competente în vederea verificării privind respectarea prevederilor prezentei decizii de încadrare;
- anunțarea A.P.M. Argeș referitor la apariția unor elemente noi, neprecizate în documentație;

-răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului investiei.

-informarea A.P.M. Arges si a populatiei din zona in caz de evenimente sau accidente cu impact asupra mediului, in maxim o ora de la producerea acestora, precum si asumarea raspunderii pentru prejudiciul cauzat;

Constructorul are obligația elaborării și implementării unui plan de management de mediu pentru perioada de execuție a proiectului care va include: măsuri privind gestionarea deșeurilor rezultate și a substanțelor periculoase (dupa caz), prevenirea/limitarea nivelului de zgomot, emisiilor de pulberi.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios

administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 din 3 decembrie 2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emiterie a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 din 3 decembrie 2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Cristiana Elena **SURDU**

SEF SERVICIU
AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII,
Ecolog Georgeta Denisa **MARIA**

SEF SERVICIU
CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU
ing. Marius- Eugen **DUMITRU**

INTOCMIT,
Ing. Doru-Aurelian **BUTNARU**

INTOCMIT,
geogr. Laurentiu **CONSTANTIN**