

MEMORIU DE PREZENTARE

(conform ANEXEI 5 Ord. MMP 135/2010)

I.DENUMIRE PROIECT:

CONSTRUIRE DOUA HALE DEPOZITARE PRODUSE METALURGICE P

Adresa : Com. Albota, Sat Albota, DN 65B, nr. 473, nr.cad. 11130, jud. Arges

II.TITULAR PROIECT:

-manager/ beneficiar: **S.C. CRONOS S.R.L.**

cu sediul in **Strada Depozitelor, nr.21, Municipiul Pitesti, Judet Arges,**
reprezentata legal de administrator **Paun Valerica**

III.DESCRIEREA PROIECTULUI

a) Rezumat al proiectului:

Terenul este situat in intravilanul comunei Albota, zona pentru unitati industriale si servicii.

Terenul este compus dintr-un lot in suprafata de 24665 mp. terenul este ocupat de constructia C1 – corp administrativ+hala, regim de inaltime P+3E, suprafata desfasurata 2936 mp. Tema solicitata de beneficiar pe acest teren se doreste realizarea a doua hale cu functiunea de depozitare produse metalurgice. Pentru acest amplasament exista obtinuta Autorizatia de Construire pentru patru hale cu functiunea de depozitare produse metalurgice.

Fiecare hala va fi alcatuita pe structura in cadre metalice din europrofile si inchideri din panouri sandwich atat la nivelul peretilor cat si la nivelul acoperisului. Tamplaria exterioara si interioara va fi din PVC. Fiecare hala va avea un birou pentru facturare, un grup sanitar, iar restul halei va fi folosit pentru depozitarea produselor metalurgice(europrofile metalice).

b) Justificarea necesitatii proiectului:

Oportunitatea investitiei rezulta din necesitatea beneficiarului de a construi spatii pentru depozitarea produselor metalurgice, necesitate ce rezulta din specificul activitatii societatii.

c) valoarea investitiei:

Se estimeaza costuri cu implementarea proiectului de aprox 1.500.000 RON.

d) perioada de implementare: 1 an

e) planse reprezentand limitele amplasamentului: CONFORM PLAN DE SITUATIE ANEXAT

e) descriere proiectului

- Funcțiunea: DOUA HALE DEPOZITARE PRODUSE METALURGICE
- **Suprafata teren** : 24.665mp

Propus Ac. =2304mp. Ad=2304mp.

Suprafata teren este de 24665mp

Propus

Ac. = 2304mp(576,0 mp hala 1, 1.728,0 mp hala 2).

Ad = 2304mp(576,0 mp hala 1, 1.728,0 mp hala 2)

Indicii rezultati de ocupare ai terenului conform metodologiei Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991 sunt;

S teren =24665mp.

Propus P.O.T.=27,70% C.U.T.=0,303

Alee carosabila= 12.600 mp

Spatii verzi=4.920 mp.

Spatii parcare=312 mp (16 locuri de parcare)

Platforma stocare deseuri municipale si reciclabile=40,0 mp

H max. = 10,80 m. (P)

Sistemul constructiv al obiectivelor propuse spre construire:

**FUNDATII IZOLATE DIN BETON ARMAT SUB STALPII METALICI.
 PERETI DIN PANOURI SANDWICH.
 ACOPERIS IN DOUA APE.
 INVELITOARE DIN PANOU SANDWICH.
 TAMPLARIE FERESTRE DIN PVC, CU GEAM TERMOIZOLANT.
 PARDOSEALA DIN BETON ARMAT, GRESIE ANTIDERAPANTA.**

Finisajele interioare se vor realiza din materiale rezistente ce asigura calitatea si igiena; pardoseli parchet si ceramice de calitate pentru zona de oficiu si grup sanitar, placari cu faianta la peretii grupurilor sanitare, pardoseala din beton elicoptrizat pentru zona de depozitare, tamplarie PVC pentru usi.

Profilul de activitate este depozitare produse metalurgice

Capacitatea de productie:

Nu exista activitati de productie in cadrul investitiei prezentate.

Descrierea proceselor de productie ale proiectului, produse si sub produse obtinute.

Nu exista activitati de productie in cadrul investitiei prezentate.

Descrierea fluxurilor tehnologice existente:

Procesul efectiv al depozitarii produselor metalurgice consta in stocarea europrofilelor metalice.

Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus:

Nu exista activitati de productie in cadrul investitiei prezentate.

Materiile prime, energia si combustibilii utilizati:

Materiile prime: Nu este cazul

Energie si combustibili:

Nu este cazul.

Racordarea la retelele existente in zona**Apa potabila**

Apa este folosita in scop igienico-sanitar. Alimentarea cu apa este asigurata din reseaua municipala a localitatii.

Canalizare Din incinta obiectivului se evacueaza ape uzate menajere si puviale. Apele uzate menajere rezultate de la grupurile sanitare sunt colectate printr-o retea de canalizare interioara realizata din conducta PVC-KG (Dn=110mm) si deversate in canalizarea existenta.

Apele pluviale de pe acoperisul cladirilor vor fi colectate printr-un sistem de tubulatura realizat din PVC(Dn=110mm)si deversate catre separatorul de hidrocarburi propus.

Apele pluviale din parcare vor fi dirijate spre separatorul de hidrocarburi.

Incalzire Incalzirea spatiilor administrative se va realiza cu radiatoare electrice. Spatiile de depozitare a produselor metalurgice nu necesita incalzire.

Energie electrica- racord la retea stradala.

IV.DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

- Nu se efectueaza lucrari de demolare

Descrierea lucrarilor de refacerea amplasamentului in zona afectata de executia investitiei

Se reface terenul afectat de sapaturile pentru fundatie si de organizarea de santier, aducandu-se la starea initiala. Lucrarile de refacere a amplasamentului se vor realiza conform cerintelor proiectului tehnic de executie si proiectului de sistematizare a curtii.

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Realizarea constructiei va implica amenajarea cailor de acces carosabil si pietonal. Pentru accesul carosabil se va crea un spatiu parcare pentru 16 autovehicule cu acces din Drum de exploatare cu care se invecineaza terenul la partea de Nord.

Resursele naturale folosite în construcție și funcționare

Materialele care se vor folosi la realizarea constructiei –structura metalica, beton armat, rigips, gresie si faianta, panouri sandwich.

Relatia cu alte proiecte existente sau planificate.

Nu este cazul.

Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare .

Nu este cazul.

Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragere agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor).

Nu este cazul.

V.DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

Localizarea proiectului

Terenul in suprafata de **24665** mp este proprietate privata a persoanei juridice SC CRONOS SRL, terenul este ocupat de constructia C1 – corp administrativ+hala, regim de inaltime P+3E, suprafata desfasurata 2936 mp. **Comuna Albota, Sat Albota, DN 65B, nr. 473, nr.cad. 11130, jud. Arges.**

In zona nu sunt reglementari fiscale speciale asupra terenurilor sau a constructiilor.

Este respectata distanta fata de granite conform codului civil.

Distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001:

Nu este cazul.

Folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia

Folosinta actuala a terenului in cauza este curti constructii(7453 mp) si arabil(17212 mp).

Politici de zonare si folosire a terenului

Conform plan de amplasament , suprafata de 7453 mp are categoria de folosinta curti constructii, iar suprafata de 17212 mp arabil.

Arealele sensibile

Nu este cazul.

Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare

Nu este cazul.

VI .DESCRIEREA EFECTELOR SEMIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI

SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

1. Protectia calitatii apelor

In faza de executie

Din procesul de construire nu vor rezulta substante care sa modifice calitatea apei, astfel ca se estimeaza un impact nesemnificativ asupra factorului de mediu apa.

In faza de functionare

Se foloseste apa doar la grupurile sanitare.

Apele rezultate vor merge in reseaua stradala de canalizare.

Concluzie:

Constructia propusa nu va afecta solul.

2. Protectia aerului

In faza de executie

In aceasta faza sunt generate in aer urmatoarele emisii de poluanti:

- pulberi din activitatea de manipulare a materialelor de constructie, si din tranzitarea zonei de santier,
- gaze de ardere provenite din procese de combustie.

Estimarea emisiilor de poluanti pe baza factorilor de emisie s-a facut conform metodologiei **OMS1993** si **AP42-EPA**. Sistemul de constructie fiind foarte simplu (structura platforma), nivelul estimat al emisiilor din sursa dirijata se incadreaza in V.L.E., impuse prin legislatia de mediu in vigoare. O mare parte din materiale vor fi prefabricate si montate local, rezultand ca sursele de emisie nedirijate ce pot aparea in timpul punerii in opera sa fie foarte mici si prin urmare, nu produc impact semnificativ asupra factorului de mediu aer.

In faza de functionare

Nivelul estimat al emisiilor este nesemnificativ.

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

In faza de executie

Nu sunt surse de zgomot si vibratii majore.

In faza de functionare

Nu se produc zgomote si vibratii care sa aiba un impact asupra factorului de mediu zgomot si vibratii.

4. Protectia impotriva radiatiilor.

In faza de executie

Nu exista surse generatoare de radiatii.

In faza de functionare

Nu exista surse generatoare de radiatii.

5. Protectia solului si a subsolului

In faza de executie

In aceasta faza nu exista surse de poluare care sa aiba un impact semnificativ asupra solului si subsolului. In urma executiei, se vor decoperta resturile de balast ramase in zonele de spatii verzi si se va completa cu pamant vegetal in vederea replantarii.

In faza de functionare

Depozitarea produselor metalurgice se va realiza doar in interiorul halelor propuse, pe platformele de beton armat astfel incat nu se aduce un impact semnificativ asupra solului.

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Nici in faza de executie, nici in cea de functionare nu rezulta poluanti care sa afecteze ecosistemele acvatice si terestre.

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Zona, fiind in vecinatatea zonelor de locuit se va avea in vedere ca programul de functionare sa nu depaseasca ora 16.00, depozitarea europrofilurilor sa se faca doar in interiorul halelor, iar utilajele cu care se descarca si se depoziteaza sa fie utilaje noi care nu aduc poluare fonica.

8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

In faza de executie

Deseurile rezultate din procesul de construire

Tipuri de deseuri conf HG 856/202

- **17 01** beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice din activitatea de construire - **1 tona**;
- **17 02** lemn, sticla, laterale plastice - **200 kg**;
- **17 04 05** fier si otel - **600 kg**

Toate deseurile rezultate in urma lucrarilor vor fi transportate, valorificate, depozitate sau eliminate numai prin societati autorizate. Nu se vor abandona deșeurile.

Deseurile din constructii si demolari sunt incadrate la categoria 17 conform Catalogului European al Deseurilor, iar in Romania sunt reglementate prin Hotararea Guvernului nr 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

Etapetele de eliminare a deseurilor sunt:

- precolectare ---> colectare ---> transport ---> depozitare;
- sortare primara la sursa ---> precolectare ---> colectare ---> transport- --> sortare secundara (tratare) ---> depozitare;

Transportul deșeurilor din construcții și demolări se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

Depozitarea și gestiunea tuturor deșeurilor rezultate din activitatea de execuție se vor face cu respectarea:

- Legea nr. 27/2007 – privind aprobarea O.U.G nr. 61/2006
- H.G. nr. 856/2002, Hotărâre privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase; Legea Nr 211/2011 privind regimul deșeurilor.

In faza de functionare

Tipuri de deseuri conf HG 856/2002

- **15.0.1.10** Ambalaje care contin reziduuri de substante periculoase sau sunt contaminate cu substante periculoase. Acestea se depoziteaza local in pubele amplasate si se evacueaza periodic cu firme specializate. Cantitate : aprox **50 kg/an - depozitare in europubela**
- **20.03.01** deseuri menajere - **6 mc/an** (ce vor fi trecute prin bazinul decantor si apoi evacuati in reseaua de canalizare - **depozitare in europubela**)
- **13.02.02** namoluri de la separatorul de hidrocarburi - **100 kg/an** - **depozitare temporara in decantor**

Gospodarirea deșeurilor: Deșeurile și resturile menajere se vor colecta în pubele tip, stocate pe platforma betonată cu suprafața de 40 mp, de unde vor fi preluate periodic prin contract cu firme specializate, deșeurile urmând a fi eliminate sau valorificate. Titularul va fi răspunzător de menținerea curățeniei și are obligația să respecte prevederile Normelor de salubritate.

9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

In faza de executie

In cadrul procesului de construire nu sunt folosite substante si preparate chimice periculoase care sa afecteze factorii de mediu.

In faza de functionare

In cadrul functionarii nu sunt folosite substante si preparate chimice periculoase care sa afecteze factorii de mediu.

VII .DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE DE PROIECT

O scurtă descriere a impactului potențial, cu luarea în considerare a următorilor factori:

- impactul asupra populației, sănătății umane, faunei și florei, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei, zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

Lucrarea in cauza are impact redus asupra terenului si vecinatatilor, iar impactul asupra sanatatii umane este minim.

Se poate crea disconfort datorita lucrarilor de constructie, sapaturilor si circulatiei autovehiculelor necesare lucrarilor de construire, dar acestea au un caracter izolat si frecventa redusa.

Natura impactului este directa si pe termen scurt si mediu asupra terenului studiat si minima asupra vecinatatilor. Lucrarile in cauza vor avea un caracter pozitiv asupra zonei studiate si vecinatatilor imediate datorita faptului ca lucrarile de sistematizare verticala si de amenajare vor imbunatatii starea actuala a terenului.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

Impactul va avea carecter local izolat (in limitele amplasamentului studiat)

- magnitudinea și complexitatea impactului;

Impactul va fi redus, constructia in cauza fiind de marime mica si complexitate redusa, nefiind necesare tehnica si echipamente complexe de executie si functionare.

- probabilitatea impactului;

Probabilitatea impactului este redusa.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

Impactul va fi pe termen scurt, aproximativ 6 luni de la data inceperii constructiilor, si va avea un caracter temporar, pe durata executiei lucrarii. Terenul se va aduce la starea initiala dupa terminarea lucrarilor.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Se vor lua masurile necesare de protectie si control a lucrarilor de constructie astfel incat sa se asigure protectia mediului inconjurator conform legislatiei in vigoare.

- natura transfrontieră a impactului.

Nu este cazul.

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Nu este cazul.

IX . JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI, DUPĂ CAZ, ÎN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NAȚIONALE CARE TRANSPUN LEGISLAȚIA COMUNITARĂ (IPPC, SEVESO, COV, LCP, DIRECTIVA CADRU APĂ, DIRECTIVA CADRU AER, DIRECTIVA CADRU A DEȘEURILOR ETC.)

Nu este cazul.

X. LUCRARI NECESRE ORGANIZARII DE SANTIER

Metode folosite in constructie

Fiecare hala va fi un spatiu pentru depozitare cu regim de inaltime P. Realizarea constructiei pe sistem din cadre metalice cu fundatii izolate din beton va sustine protejarea mediul ambiental. Pentru executarea finisajelor interioare se vor folosi materiale moderne care sa permita o intretinere usoara din punct de vedere al igienei. Peretii exteriori sunt din panouri sandwich.

Tamplaria exterioara propusa va fi alcatuita din PVC cu geam termopan Usile interioare din lemn sau PVC. Tencuieli interioare la pereti. Faianta la peretii incaperilor cu umezeala. Vopsitoriile la pereti se vor executa cu vopsea rezistenta la frecare si acoperire completa. Alei pietonale si trotuare din elemente prefabricate puse in opera pe santier.

Planul de execuție cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară.

Constructia se va realiza etapizat:

Faza I dupa curatarea amplasamentului de vegetatia existenta se va incepe realizarea halei nr.1. In faza II se va incepe realizarea halei nr.2.

Faza de construire a fiecărei hale in parte, va avea urmatorul plan de executie: saptura izolata pentru realizare fundatiei din beton, apoi se va monta structura din europrofile metalice, se va turna placa suport a pardoselii, realizarea inchiderilor din panouri sandwich.

Constructia propusa se va realiza etapizat fundatie, elevatie, structura din europrofile metalice, placa beton armat, inchideri din panouri sandwich si apoi

finisajele interioare si instalatiile.La terminarea lucrarilor se va pune in functiune constructia dupa efectuarea probelor pentru calitatea lucrarilor si remedierea eventualelor vicii.

De asemenea se vor face amenajarile exterioare ,parcarea,alei carosabile si pietonale urmand a se amenaja spatiul verde rezultat.

Organizarea de santier pentru lucrarile solicitate se va asigura in incinta, fara a afecta proprietatile vecine si retele edilitare existente. Graficul de lucrari va avea fazele determinante stabilite conform programului de control, anexa a documentatiei tehnice.

VIII. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI /SAU LA INCETAREA ACTIVITATII .

Se reface terenul afectat de sapaturile pentru fundatie si de organizarea, de santier,aducandu-se la starea initiala. Lucrarile de refacere a amplasamentului se vor realiza conform cerintelor proiectului tehnic de executie si proiectului de sistematizare a curtii.

**Intocmit,
C. Arh. Maria Marinescu**