

**Memoriu de prezentare, completat conform continutului- cadru prevazut in anexa nr.5E
din Legea 292/2018**

- I. Denumirea proiectului:
- II. «*Alimentare cu apă subterană a obiectivului „ORGANIZARE DE SANTIER NR.2 STATIE ASFALT, STATIE BETOANE, STATIE STABILIZAT ECHIPAMENTE TEHNICE, PLATFORME, PLATFORME CIRCULABILE, DEPOZITARE SI IMPREJMUIRE* „ în comuna Cepari satul Ceparii Pamânteni, punct „Cepari Stejari”, județul Argeș
- III. Titular:
 - numele – WEBUILD SpA MILANO SUCURSALA ROMANIA BUCURESTI
 - adresa : București Sectorul 2, Strada Gara Herastrau nr.2. etaj 9
 - numărul de telefon, : 0372930898/ fax 0371627958
 - adresa de e-mail: sps3_secretariat@webuildgroup.ro
 - numele persoanelor de contact:
Director proiect: Bodoc Adrian
Responsabil pentru protecția mediului: Neagoe Florin Marian 0723136366

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a) un rezumat al proiectului;

Investitia «*Alimentare cu apă subterană a obiectivului „ORGANIZARE DE SANTIER NR.2 STATIE ASFALT, STATIE BETOANE, STATIE STABILIZAT ECHIPAMENTE TEHNICE, PLATFORME, PLATFORME CIRCULABILE, DEPOZITARE SI IMPREJMUIRE* „ în comuna Cepari satul Ceparii Pamânteni, punct „Cepari Stejari”, județul Argeș

Obiectivul este amplasat pe terenul aflat in UAT al comunei Cepari , satul Ceparii Pamanteni, Punctul „Stejari” jud. Arges , teren in suprafata totala de 499840 mp (Extras de Carte Funciara nr.80258) conform contract de inchiriere nr. 018/27.06.2023.

Prin prezentul proiect se doreste executia a doua foraje de alimentare cu apa, constructii cabine foraje, echiparea cu pompe submersibile, montarea a 2 rezervoare de inmagazinare apa si instalatiile hidraulice aferente.

b) justificarea necesității proiectului;

Activitatea are ca scop alimentarea cu apă tehnologică necesară preparării betonului în organizarii de şantier pentru execuția lucrărilor eferente lotului de autostradă ” Autostrada Sibiu – Pitești Secțiunea 3: Cornetu – Tigveni km.44+500 – 81+900”.

Se dorește execuția a două foraje pentru alimentarea cu apă în scop tehnologic. Initial, în proiectul pentru „ORGANIZARE DE SANTIER NR.2 STATIE ASFALT, STATIE BETOANE, STATIE STABILIZAT ECHIPAMENTE TEHNICE, PLATFORME, PLATFORME CIRCULABILE, DEPOZITARE SI IMPREJMUIRE „, alimentarea cu apa in scop igienico-sanitar si tehnologic era prevazuta a se asigura prin racord-bransament la reteaua centralizata a comunei Cepari jud. Argeș.

c) valoarea investiției; 107700lei

- d) perioada de implementare propusă; 3 săptămâni
 - e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);
 - Anexa
-
- f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Aplasamentul studiat se află în UAT comuna Cepari, jud. Arges, are suprafața totală de 49984mp având categoria de folosință teren arabil.

- Suprafața totală parcela: Stotala = 49984,00 m²;
- Suprafața utilizată provizoriu din parcela: 29738,00 m²;
- Suprafața construită la sol: 1595,00 m²;
- Suprafață desfășurată: 1595,00 m²;
- POT (provizoriu) = 3,19 %;
- CUT (provizoriu) = 0,0319.

Accesul pe parcela se va realiza din drumul județean DJ 678A de pe latura de Est.

Vecinatatile parcelei sunt:

S-Mihailescu Dumitru (nr.cad 81181)
E- drumul județean DJ 678A (nr.cad 81241)
N- Ocolul Silvic Suici
V- Ocolul Silvic Suici

Pe teren, în incinta organizării de șantier se vor executa două puțuri și vor fi montate două rezervoare de apă cu o capacitate de stocare de 100 mc și 50 mc, în vederea alimentării stațiilor de betoane.

descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea. Capacitatea

Puturi Forate

Conform proiectului propus, în vederea soluționării asigurării necesarului de apă tehnologică, pentru alimentarea cu apă a stațiilor de betoane din organizării de șantier, se vor executa următoarele lucrări:

1. Execuție foraje de alimentare cu apă tehnologică, având caracter de explorare exploatare;
2. Construcția cabinelor forajelor;
3. Montarea instalațiilor hidraulice pentru foraje (echiparea cu pompe submersibile) + montare contori de apă rece pentru măsurarea cantităților de apă consumate;
4. Rețelele aducții de la foraje la rezervoarele de înmagazinare;

5. Montarea a doua rezervoare de înmagazinare, metalice, cu racordurile aferente, unul pentru fiecare foraj;
6. Montare stații de pompă apă către stațiile de betoane
7. Conducte de distribuție apă de la fiecare rezervor de înmagazinare către fiecare stație de betoane.
8. Împrejmuire foraje

Materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora

Materiile prime necesare execuției forajelor sunt agregatele, cimentul, (achiziționate din comerțul specializat) și apă.

Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă

Alimentarea cu apă se propune să fie asigurată în organizarea de șantier din rețeaua stradală a comunei Cepari ca și din ape subterane prin execuția de puțuri forate.

Alimentarea cu energie electrică pentru organizarea de șantier se propune a se realiza de la rețeaua existentă în zonă.

Pentru apă tehnologică, utilizată la prepararea betonului, se propune execuția a două puțuri forate. Distribuția se va face către punctele de consum prin conducte îngropate. Pentru apă tehnologică utilizată în producție se vor folosi 2 rezervoare de stocare apă, rezervoare metalice, cilindrice, supraterane, unul de 100 mc și unul de 50 mc. Conducta de aducții de la foraj F1 la rezervorul de înmagazinare R1, V = 100 mc, va fi executată din conductă PEHD PN6, Dn-63 mm, lungime de aprox. L = 10 m. Conducta de aducție de la foraj F2 la rezervorul de înmagazinare R2, V = 50 mc, va fi executată din conductă PEHD PN6, Dn-63 mm, lungime de aprox. L = 8 m. Legătura între instalația hidraulică interioară foraj și conductă de polietilena se va face cu racorduri de compresiune și reducții.

- **descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;**
Organizarea de șantier are un caracter provizoriu. La finalizarea tronsonului de autostradă se vor demonta instalațiile și suprafața de teren se va aduce la starea inițială.
- **căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;**
Accesul în organizarea de șantier se va face din drumul județean DJ 678A conform planului de situație anexat.
- **resursele naturale folosite în construcție și funcționare;**
Resursele naturale folosite în construcția puțurilor forate sunt apă și solul (suprafața de teren utilizată).

- metode folosite în construcție/ demolare;

Metodele folosite în execuția celor 2 foraje cât și în dezafectarea acestora sunt metode clasice.
specifice domeniului de construcții

- **planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;**

Prin prezentul proiect se dorește execuția a două foraje de alimentare cu apă, construcții cabine foraje, echiparea cu pompe submersibile, montarea a 2 rezervoare de înmagazinare apă și instalațiile hidraulice aferente.

Apa se va folosi în scop tehnologic, pentru prepararea betonului.

Debitul solicitat pentru alimentare cu apă este de 3,6/l/s.

Prin Referatul de expertiza hidrogeologică la Studiul hidrogeologic preliminar privind posibilitatea alimentării cu apă subterană a organizării de sănătate s-a stabilit că alimentarea cu apă, la debitul solicitat de 3,6 l/s poate fi asigurată prin execuția unui foraj, care va avea caracter de explorare-exploatare, în sistem hidraulic, până la adâncimea de 50 m, la atingerea adâncimii de 50 m se vor efectua operații geofizice și dacă după interpretarea diagramei, corelate cu descrierea probelor de sita, se va estima că străzile poroș-permeabile nu pot asigura debitul necesar, forajul poate continua până la adâncimea de 110 m;

Planul de execuție

Tinând cont de tipul și adâncimea fiecărui foraj, se impune executarea acestora în sistem rotativ hidraulic cu circulație inversă. Acestea vor fi executate cu instalație de tip FA.

Fluidul de foraj utilizat trebuie să îndeplinească anumite funcții care să mențină gaura săpată în stare bună. Un fluid de foraj corespunzător contribuie, în mare măsură la săparea sondelor până la adâncimea proiectată și la reducerea costurilor de execuție.

Functiile și calitatile fluidului de foraj

Fluidul de foraj are următoarele funcții:

- curățarea continuă și rapidă a materialului dislocat de sapă și transportarea acestuia la suprafață;
- menținerea detritusului în suspensie la oprirea circulației din cauze tehnice sau tehnologice;
- colmatarea peretilor găurii de sondă;
- asigurarea unei contrapresiuni asupra peretilor găuri de sondă în scopul preîntămpinării dărămării și învingerii presiunii fluidelor din formațiunile traversate;
- răcirea și lubrificarea sapelor;
- reducerea coeficientului de frecare al prăjinilor în sondă.

Fluidul de foraj trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- să aibă un conținut redus de particule solide abrazive pentru a evita eroziunea prăjinilor;
- să nu fie coroziv;
- să nu altereze probele mecanice extrase din sondă (dacă este cazul);

- să nu afecteze rezultatele investigațiilor geofizice;
- să nu blocheze sau să contamineze formațiunile geologice productive;
- să nu dăuneze personalului care il utilizează și să aibă un cost scăzut.

Alegerea fluidului de foraj

Se recomandă a se utiliza noroi dispersat tip „bentonită în apă dulce”.

Volumul de fluid de foraj necesar pentru un foraj cu adâncimea de: cca.130,00 m.

Caracteristicile recomandate pentru fluidul de foraj sunt:

- greutate specifică: 1,10- 1,15 kgf/dmc
- viscozitate Marsh: 38 - 45 s
- filtrat: 2 - 3 cm³
- turta max.: 2 mm
- pH: 7-9
- continut în solide max.: 2%.

Pe tot parcursul săpării se vor verifica caracteristicile fluidului de foraj, pentru menținerea acestora în parametrii recomandați.

În cazul apariției pierderilor partiale sau totale de circulație, volumul de fluid de foraj poate fi mai mare decât cel calculat. Executantul poate lua orice măsuri pe care le consideră pentru a asigura condițiile necesare continuării procesului de foraj, în condiții de siguranță, fără a bloca formațiunile acvifere care fac obiectul exploatarii.

Coloana de ancoraj

Coloana de ancoraj are ca scop consolidarea găurii de foraj în zona de suprafață și de mică adâncime, cu roci slab consolidate și izolarea stratelor acvifere de suprafața poluate sau cu risc ridicat de poluare. Totodată ea va avea și rolul de susținere a garniturii de foraj în timpul manevrelor.

Coloana tehnică definitivă

La alegerea diametrului coloanei tehnice definitive se tine cont de- diametrul electropompei submersibile. Forajele vor fi echipate cu burlane de PVC pentru puturi de apă tip Valplast 200mm R16. Dupa tubare, în funcție de analizele geofizice și probele din timpul forării se vor cimenta orizonturile acvifere de suprafața, care au potentialul de a polua apă.

Alegerea electropompei submersibile

Stabilirea cu exactitate a tipului de pompe submersibile, cat și adâncimea de montare a acestora, se vor face în urma rezultatelor obținute la testările experimentale.

În partea de suprafață, forajele se va executa cu diametrul de 762 mm și se vor tuba cu o coloană metalică cu diametrul 610 mm, pentru evitarea daramarii găurii de sondă în dreptul orizonturilor superioare.

Regimul de foraj reprezintă o îmbinare corectă a celor trei parametri - apasare (P), rotație (n), și debit de noroi (Q), pentru un tip de săpare corect ales, în funcție de caracteristicile rocilor, luând în considerare și condițiile economice.

Datorită complexității procesului de dislocare a rocilor prin forare și a numărului mare de factori care influentează viteza mecanică, precum și a variației foarte mari pe verticală a proprietăților rocilor, valorile regimului de foraj se vor alege de către executant, în aşa fel încât, să corespundă caracteristicilor utilajului, echipamentelor și sculelor de foraj utilizate.

Prelevare probe

În timpul săpării forajelor se vor recolta probe la sită, din trei în trei metri și la fiecare schimbare de strat. Probele se vor așeza în recipiente pe care se vor indica intervalele de recoltare și se vor păstra până la stabilirea programului de tubare.

Dupa atingerea adâncimii de 12,00m, pe baza probelor litologice prelevate pe parcursul forării se va stabili dacă stratele acvifere întâlnite se pot considera suficiente, caz în care, se va efectua carotajul geofizic (electric) pe intervalul 0,00 - 12,00 m de către o unitate specializată care va furniza executantului atât înregistrările făcute cât și interpretarea lor.

Pe baza interpretării rezultatelor carotajului electric și a probelor prelevate în timpul forării, geofizicianul împreună cu executantul și beneficiarul vor realiza programul de tubaj. Acesta va stabili:

- Intervalele filtrelor;
- Fanta filtrelor;
- Intervalul de cimentare pentru orizonturile de suprafață.

Definitivarea forajului

Tubarea forajelor se va face cu burlane de PVC pentru puțuri de apă tip Valplast 200mm R16 pe intervalul propus.

Pentru captarea orizonturilor acvifere, se vor folosi filtre PVC tip Valplast 0200mm R16, cu fante cuprinse între 0,75mm și 1mm, conform programului de tubaj.

Centrorii, denumiți și dispozitive de centrare, se vor monta pe coloana de ancoraj și pe coloana tehnică definitivă pentru centrarea acestora față de peretele găurii de sondă.

Astfel se va permite așezarea corectă a pietrișului mărgăritar în jurul coloanei de tubaj.

Centrorii vor fi dispusi la o distanță de 20 m între ei.

Spațiul inelar dintre gaura de sondă și coloana de tubaj se va umple cu pietris mărgăritar pentru a realiza un filtru natural.

Sortul de pietriș mărgăritar va fi de 1-3, 2-4 și/sau 4 - 8 mm spălat și roluit.

Pietrișul mărgăritar va fi introdus din baza forajului până la intervalul de cimentare. Ulterior operației de cimentare se va completa cu pietriș mărgăritar până la suprafață.

După tubarea și introducerea pietrișului mărgăritar se va face cimentarea. Cimentarea spațiului inelar dintre gaura de foraj și coloana, pe intervalul care va fi stabilit prin programul de tubaj. Cimentarea în spațiul inelar se va realiza prin pomparea laptelui de ciment la exteriorul coloanei de tubaj.

Greutatea specifică a laptelui de ciment va fi de 1,5kg/dm³.

Priza de ciment va fi de 24 ore, timp în care nu se va executa nici o alta operațiune asupra forajului. După cimentare și priza, se va executa operația de determinare a înălțimii de ridicare a cimentului. În situația unei cimentări nereușite se va trece la recimentare. Spațiul inelar între nivelul cimentului și suprafață se va umple cu pietriș mărgăritar.

Punerea în exploatare a forajului

La forajele executate hidraulic cu circulație inversă sau circulație directă, înainte de deznisipare, se realizează o spălare cu apă a forajului în vederea îndepărțării noroiului și decolmatării filtrelor.

Deznisiparea se va face cu o instalație Mamuth în sistem aer-lift. Pe parcursul deznisipării se vor urmări:

- variația debitului în funcție de timp;
- variația nivelului hidrodinamic în funcție de timp;
- variația debitului specific.

Pomparea se va face în sistem descendant și va începe cu denivelări mici care se vor mări treptat până la atingerea denivelării maxime admise - cel mult jumătate din mărimea sarcinii hidraulice.

Deznisiparea se va termina când:

- apa este limpede;
- variația debitului și a nivelului hidrodinamic, în funcție de timp este minimă sau se păstrează la valori constante;
- variația debitului specific în funcție de denivelare este constantă sau are tendință de scădere.

Pentru operațiunea de deznisipare se prevăd minim 72 ore de pompă, exclusiv timpul necesar introducerii-extragerii instalației aer-lift.

Pomparea experimentală

După deznisipare forajele vor fi pompeate experimental, în regim permanent, eficacitatea- trei trepte de debit (6 h/treapta), corespunzătoare a trei denivelări diferite în ordinea crescătoare a denivelării și testul de performanță 18 h cu debitul maxim obținut în treapta trei la eficacitate.

Timpul prevăzut pentru efectuarea testării este de 72 ore. Pomparea se va face cu pompa submersibilă.

Debilul din treapta a treia va fi cu cel puțin 25% mai mic decât debilul maxim obținut la deznisipare. La fiecare treaptă de pompă se vor efectua măsurători privind variația în timp a nivelului dinamic (regim permanent) după cum urmează:

- primele 10 minute, măsurători din 2 în 2 minute;
 - pana la 30 minute, măsurători din 5 în 5 minute;
 - pana la 2 ore din 10 în 10 minute.
- măsurătorile vor continua din 30 în 30 minute până la sfârșitul treptei de pompă.

Debitele se vor măsura începând cu prima ora și se vor efectua din oră în oră concomitent cu măsurătorile de nivel dinamic. Se vor efectua măsurători privind revenirea nivelului apei după ultima treaptă de pompare.

Debitele obținute vor fi utilizate pentru evaluarea eficientei hidrodinamice a forajului.

La sfârșitul ultimei trepte de pompare, se va preleva o probă de apă pentru analiza fizico- chimică.

Analiza apei se va face într-un laborator autorizat.

Până la montarea electropompelor submersibile forajele vor fi asigurate cu capac metalic de protecție. Adâncimea de montare a pompei se va stabili după terminarea testării hidrogeologice și calculul debitului maxim de exploatare și a denivelării corespunzătoare, acești parametri făcând obiectul studiului hidrogeologic definitiv.

Construcția cabinei fiecărui foraj

Construcția adăpostește instalațiile hidraulice necesare funcționării în condiții optime a electropompei submersibile, ce se va monta în puțul forat.

- Cabina de puț forat va fi o cuvă din polistil, de formă circulară, prevăzută cu capac, având următoarele caracteristici dimensionale:
 - Diametru 1500 mm
 - Înălțime 1475 min
 - Diametru capac 640 mm

Cabina puțului va fi pozată între cotele +0,50, cota capac acces (cu 0,20 m deasupra terenului amenajat).

- Împrejurul cabinei puțului s-a prevăzut o umplutură de material local, pana la cota +0,20 m.

Montare instalație hidraulică interior fiecărui foraj

Forajele vor fi echipate cu pompe submersibile, caracteristicile acestora urmând a fi determinate ulterior execuției forajelor, după măsurarea parametrilor hidrogeologici ai acestuia.

Pentru acționarea și protejarea pompei submersibile se va folosi un tablou cu protecție pentru curentul absorbit, asimetria fazelor și nivelul apei în foraj.

La instalația hidraulică interioară se vor folosi piese de metal cu filet. Pentru PEHD se vor folosi fittinguri de compresiune.

Instalația hidraulică se compune din următoarele elemente:

- Pompă submersibilă;
- Conductă refulare pompă submersibila PEHD, Dn-63 mm;
- Franghie 016mm PES pentru ancorarea pompei submersibile;
- Cablu de alimentare MCG cu 4 conductori;
- Cablu pentru senzorii de nivel MCG 3x1,5mm;
- Mufa tranzitie EF D=63 x 2" Fl = 2buc;
- Casca put diametru 103/ 4 ";
- Contor apa;
- Robinet inchidere;
- Manometru;

- Robinet pentru proba apa;

Împrejmuirea se va realiza din panouri de gard bordurat zincat. Panourile au dimensiunile de 2000mm x 2000mm și se vor amplasa pe stâlpi metalici încastrăți într-o fundație din beton de ciment de C I2/15. Accesul în incinta se face printr-o poartă de acces de 1 m.

Cantitatea de apă pentru stațiile de betoane.

$Q_s \text{ max} = 312,00 \text{ mc/zi}$ (3,60 l/s)

$Q_s \text{ med} = 288,00 \text{ mc/zi}$ (3,301/s)

$Q_s \text{ min} = 250,00 \text{ mc/zi}$ (2,90 l/s)

- relația cu alte proiecte existente sau planificate;

Investiția «*Alimentare cu apă subterană a obiectivului „ORGANIZARE DE SANTIER NR.2 STATIE ASFALT, STATIE BETOANE, STATIE STABILIZAT ECHIPAMENTE TEHNICE, PLATFORME, PLATFORME CIRCULABILE, DEPOZITARE SI IMPREJMUIRE „* se află în incinta obiectivului „*ORGANIZARE DE SANTIER NR.2 STATIE ASFALT, STATIE BETOANE, STATIE STABILIZAT ECHIPAMENTE TEHNICE, PLATFORME, PLATFORME CIRCULABILE, DEPOZITARE SI IMPREJMUIRE „* pentru care s-a emis Acordul de Mediu nr.10/ 12.06.2024.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul.

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);
- Eliminarea apelor uzate și a deșeurilor se va face prin contracte cu operatori economici autorizați .

- alte autorizații cerute pentru proiect.

Conform certificat de urbanism:

- S.G.A. Vâlcea
- Punct de vedere / actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare

Nu este cazul

V. Descrierea amplasării proiectului:

- Distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 2 februarie 1991, rectificată prin Legea nr.22/2001, cu completările ulterioare.

Nu este cazul

- Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr.2314/2004, cu modificările ulterioare și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată cu modificările și completările ulterioare.

În zona organizării de sănzier nu există monumente istorice, situri arheologice.

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și alte informații
Obiectivul este amplasat pe terenul aflat în UAT al comunei Cepari, satul Ceparii Pamanteni, Punctul „Stejari” jud. Arges, teren în suprafața totală de 499840 mp (Extras de Carte Funciara nr.80258)
- Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție național Stereo 1970.

Nr. pct.	X (m)	Y (m)
1	465424,348	413384,663
2	465355,266	413243,764
3	465021,083	413299,192
4	465036,086	413327,473
5	465090,993	413352,915
6	465115,317	413384,684
7	465132,330	413421,228
8	465177,022	413424,092
9	465226,534	413429,984
10	465252,027	413422,854
11	465323,978	413423,287
12	465395,844	413417,310
13	465424,733	413389,281

Coordinate STEREO 70:

- foraj 1 (aproximativ.): Nord: 413357.324; Est: 465359.091
- foraj 2 (aproximativ) : Nord: 413369.337; Est: 465248.000

Anexă din planul de situație.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile

- A. Surse de poluanții și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:
 - a) protecția calității apelor:

Apele tehnologice rezultate de la statiiile de betoane vor fi direcționate catre bazinul decantor vor fi utilizate la stropirea drumurilor din interiorul organizării și a depozitelor de agregate în vederea combaterii prafului;

Înaintea începerii activității de execuție a puțurilor, instalația de foraj va fi verificată în vederea prevenirii poluărilor accidentale care pot avea impact negativ asupra solului și apelor. Instalația va fi prevazută cu kit de mediu.

b) protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri

Surse de poluanți pentru aer, pot apărea în timpul executiei celor două foraje sunt pulberile în suspensie (PM_{10}) de la manipularea materialelor, emisii (SO_2 , NO și NO_2) rezultate de la motoarele cu ardere internă ale instalatiile de forare și de la autovehiculele de transport materialelor.

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă

Nu este cazul

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

- surse de zgomot și vibrații

Instalația de foraj poate genera zgomot și vibrații dar pe durata scurtă și efect redus.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Nu este cazul

d) protecția împotriva radiațiilor:

Nu e cazul

e) protecția solului și a subsolului:

- surse de poluanți pentru sol, subsol, ape freatiche și de adâncime

Nu este cazul

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului

Nu este cazul

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor terestre și acvatice

Nu este cazul

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate.

Nu este cazul

Condiții de diminuare a impactului negativ al investiției pentru speciile de interes comunitar și habitatele acestora:

- este interzisă orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor speciilor sălbaticice de floră și faună protejate la nivel național și/sau internațional, aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic și care ar putea ajunge accidental în zona perimetrlui de lucru; în acest sens, programul de instruire pentru personalul antreprenorului va trebui să cuprindă și informații specifice de protecție și de gestionare a situațiilor în care angajații interacționează cu speciile de faună și floră din interiorul și/sau proximitatea ariilor naturale protejate; măsurile vor fi elaborate de către antreprenor, prin intermediul unei societăți independente autorizate din acest punct de vedere;
- lucrările de execuție a proiectului se vor realiza numai pe amplasamentele stabilite, fără a afecta alte ecosisteme naturale;
- folosirea de utilaje și mijloace de transport silențioase, pentru a diminua zgomotul datorat activității de construcție a proiectului care poate alunga speciile de animale și păsări, precum și echiparea cu sisteme performante de minimizare și reținere a poluanților în atmosferă;
- se interzice depozitarea necontrolată a materialelor rezultate;
- colectarea selectivă, valorificarea și eliminarea periodică a deșeurilor în scopul evitării atragerii animalelor, îmbolnăvirii sau accidentării acestora;
- prevenirea și înlăturarea imediată a urmărilor unor accidente rutiere care ar putea polua zona prin surgeri sau arderi;
- suprafețele contaminate accidental vor fi excavate, iar volumul de pământ afectat se va trata/ elimina în conformitate cu prevederile specifice;
- se vor respecta toate condițiile și măsurile de protecția mediului (inclusiv privind termenele de execuție a lucrărilor) stabilite de autoritățile pentru protecția mediului și în documentele existente;
- se vor lua măsuri concrete pentru împiedicarea surgerilor accidentale de motorină, ulei sau alte substanțe periculoase / poluante în apă sau pe sol;
- se va practica un management corespunzător al deșeurilor și se va interzice depozitarea necontrolată a acestora;

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra căror există instituit regim de restricție, zone de interes tradițional și altele

În vecinătatea proiectului propus nu există patrimoniu cultural potrivit Listei Monumentelor Istorice aprobată prin Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2314/2004 cu modificările ulterioare și Repertoriului Arheologic Național prevăzut de OUG NR.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri

arheologice ca zone de interes național, republicată , cu modificările și completările ulterioare.

- **lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public.**

Amplasamentul se află la o distanță aproximativ de 150m față de prima asezare umană. În baza informațiilor prezentate în conținutul memoriului nu se vor utiliza substanțe chimice periculoase, care prin dispersie accidental să ajungă în zonele sensibile rezidențiale .

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

În timpul executiei forajelor, in vederea alimentarii cu apa tehnologica a statilor de betoane pot fi generate urmatoarele tipuri de deseuri si gestionate conform indicatiilor din tabel.

Modul de gestionare a deseurilor

Denumire deseu	Cod deseu	Mod de colectare / evacuare	Cantitate generata
Deseuri municipale amestecate	20 03 01	In pubele metalice amplasate pe platforme betonate, transportate la depozitul de deseuri pe baza de contract	0.5 mc/
Fier si otel	17 04 05	Pe platforme betonate, special amenajate, vor fi apoi valorificate pe baza de contract	0.1 tone
Beton	17 01 01	Pe platforme speciale, nu ridică probleme din punct de vedere al factorilor de mediu. Vor fi transportate la depozitul de deseuri pe baza de contract.	0.5 mc
Ambalaje de materiale plastice	15 01 02	Vor fi colectate separat, in vederea valorificarii- firme autorizate pe baza de contract	10kg
Ambalaje hartie si carton	15 01 01	Vor fi colectate separat, in vederea valorificarii – firme autorizate pe baza de contract	20 kg

Managementul deseurilor se va face conform OUG 92/2021 aprobată prin Legea nr.17/2023.

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/ sau produse

Nu este cazul

- **modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populașiei.**

Nu este cazul

Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității

Pentru execuția puțurilor forate se vor utiliza următoarele resurse:

Sol: Suprafață totală necesară execuției celor două puțuri este de 10 mp

Apa: Apa rezultată din cele două puțuri va fi folosită în procesul tehnologic de preparare a betonului

Biodiversitate: Proiectul propus nu va genera presiuni asupra faunei și vegetației existente și nu va avea un impact negativ asupra acestora deoarece nu influențează negativ factorii care determină menținerea stării favorabile de conservare și dezvoltare a acestora și nu produce modificări ale dinamicii relațiilor dintr sol și apă sau floră și faună.

B. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

Impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbaticice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amplitudinea emisiilor de gaze cu efect de sera), zgombelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ)

În situația respectării reglementarilor aplicabile și a măsurilor prezentate nu se preconizează apariția unor efecte negative semnificative asupra mediului.

Impactul asupra populației și sănătății umane

În perioada executării lucrărilor se va produce un impact negativ nesemnificativ direct, local și reversibil asupra populației din zonele limitrofe fără risc asupra sănătății a acesteia, disconfort ce va fi temporar, local, limitat la aria și perioada de desfășurare a lucrărilor. Astfel, se estimează că pe perioada execuției lucrărilor, impactul generat de proiect asupra populației și sănătății umane va fi direct, nesemnificativ, momentan și reversibil (reprezentat în principal de pulberi, zgomot și noxe de la utilajele și vehiculele utilizate în realizarea lucrărilor și din activitățile desfășurate).

Impactul asupra biodiversității

Nu este cazul

Impactul asupra folosințelor/terenurilor și a solului

Lucrările de execuție a puțurilor forate vor produce un impact negativ nesemnificativ, direct, local și ireversibil asupra terenurilor și a solului.

Spatiile ocupate temporar, se vor readuce la starea inițială după finalizarea lucrărilor, se vor reface spatiile verzi.

Impactul asupra calității aerului și climei

Pe perioada implementării proiectului vor rezulta poluanți pentru aer reprezentați de pulberi și gaze de ardere de la instalația de forat. Cantitatea de pulberi va fi redusă prin respectarea cu strictețe a tehnologiei de execuție.

Impactul asupra calității aerului și climei va fi negativ nesemnificativ, direct, local și reversibil.

Impactul asupra calității și regimului cantitativ al apei

În perioada de execuție a forajului, impactul negativ, nesemnificativ, direct, local și reversibil asupra apelor constă în poluarea accidentală a apelor subterane prin surgerile accidentale de uleiuri și combustibili.

Impactul asupra zgomotelor și vibrațiilor

Sursele de zgomot specifice care se manifestă, în zona de lucru, în timpul lucrărilor de execuție a forajului și vor dispărea odată cu finalizarea forajului.

Impactul asupra peisajului și mediul vizual

Nu este cazul

Impactul asupra patrimoniului istoric și cultural

Nu este cazul, pe amplasament și în vecinătatea amplasamentului nu sunt obiective din patrimoniul istoric și cultural.

- Magnitudinea și complexitatea impactului: mica;

- Se consideră că impactul va fi pe termen scurt, pe durata de realizare a forajului.

- Durata impactului: pe termen scurt;

- Se consideră că impactul va fi pe termen scurt, pe durata de realizare a forajului.

- Extinderea impactului: locală;

- Impactul asupra mediului se consideră a fi local, se va manifesta doar în zona desfășurării lucrărilor.

- Intensitatea și complexitatea impactului: mica;

- Intensitatea poluării mediului va fi mică și de scurta durată, în timpul executării lucrărilor.

- Reversibilitatea impactului: reversibil;

- La finalizarea lucrărilor, suprafețele afectate de lucrările de organizare de şantier vor fi refăcute integral, iar terenul afectat va fi readus la starea inițială.

- Senzitivitatea receptorului : mica.

- Suprafața amplasamentului este teren intravilan, categoria de folosință arabil.

- Natura transfrontalieră a impactului - nu este cazul.

- **Probabilitatea impactului – redusă.**

- **Debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului**

Impactul va fi pe timp scurt, el va exista doar pe perioada execuției forajului.

- **Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobată - nu este cazul.**

Respectarea măsurilor și condițiilor impuse prin memoriu de prezentare precum și a tehnologiei de lucru, conduc la reducerea impactului asupra factorilor de mediu.

C. Prevederi pentru monitorizarea mediului –

Nu este cazul

D. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

Nu este cazul

E. Lucrări necesare execuției forajului:

Lucrările aferente vor consta în:

- Nivelarea terenului în zona forajului.
- Montarea instalației de foraj
- Execuția forajului.

F. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției

La finalizarea lucrărilor terenul va fi adus la starea initială.

G. Anexe - piese desenate:

H. Nu este cazul

I. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele.

„ALIMENTARE CU APA SUBTERANA A OBIECTIVULUI „Organizare de santier nr. 2 - Statie asfalt, statie betoane, statie stabilizat, echipamente tehnice, platforme circulabile, depozitare si imprejmuire,, se va realiza în comuna Cepari, sat Ceparii Pamanteni, punct „Cepari Stejari”, judetul Arges.

Hidrografia zonei analizate este tributara raului Topolog, bazin hidrografic Olt. Bazinul hidrografic Olt reprezinta aproximativ 10% din teritoriul Romaniei si strabate un numar de 6 judete, respectiv: Harghita, Covasna, Brasov, Sibiu, Valcea si Olt. Raul Olt, cod cadastral VIII.1, are o lungime totala de 915 km, izvorand din Hasmasul Mare(Harghita) cu punctul de varsare in fluviul Dunarea Izlaz (Olt). Suprafata totala a bacinului hidrografic Olt este de 24,050 km².

Raul Topolog este afluent de stanga al raului Olt si are codul cadastral VIII.1.151. Suprafata totala a subbacinului Topolog este de 543 km², lungimea totala este de 46 km, panta medie este de 17‰.

Se formeaza pe versantul sudic al Muntilor Fagaras, la confluenta a doua brate Izvorul Scarii si Izvorul Negoiului.

Reteaua hidrografica este formata de raul Topolog, colectorul principal si de affluentii pe care-i primeste in cadrul acestui sector pe partea dreapta: Carpenis si Badislava. Traseul raului Topolog imparte zona de la nord la sud in doua parti: versantul vestic si versantul estic, fata de talvegul raului.

Investitia „ALIMENTARE CU APA SUBTERANA A OBIECTIVULUI „Organizare de santier nr. 2 - Statie asfalt, statie betoane, statie stabilizat, echipamente tehnice, platforme circulabile, depozitare si imprejmuire” necesita obtinerea avizului de gospodarie a apelor. Pentru acest proiect s-a obtinut Certificatul de Urbanism nr.34/2485 din 10.07.2024 emis de Primaria comunei Cepari si Decizia etapei de evaluare initiala nr. 16133/21.08.2024, emisa de APM Arges.

Dupa finalizarea executiei forajelor propuse prin proiect, este necesar obtinerea autorizatiei de gospodarie a apelor.

Semnatura titularului:

Ing.Neagoe Florin Marian





MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR



AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA MEDIULUI

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGEȘ

Decizia etapei de evaluare initială Nr. 16133/21.08.2024

Ca urmare a solicitării depuse de SC WEBUILD SPA MILANO SUCURSALA ROMANIA BUCURESTI SRL, cu sediul în municipiul București, sectorul 2, str. Gara Herăstrău nr. 2, etaj 9, pentru proiectul: "Alimentare cu apă subterană a obiectivului Organizare de sănțier nr. 2 Stație asfalt, stație betoane, stație stabilizat, echipamente tehnice, platforme, platforme circulabile, depozitare și împrejmuire" propus a fi amplasat în comuna Cepari, sat Ceparii Pământeni, pct. „Cepari Stejari”, județul Argeș, înregistrată la APM Argeș cu nr. 16133/22.07.2024,

• în baza Declarației titularului de proiect, înregistrata la APM Arges cu nr. 17858/20.08.2024, în urma analizării documentației depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism și în raport cu poziția față de arii protejate, zone tampon, monumente ale naturii sau arheologice, zone cu restricții de construit;

• având în vedere că:

- proiectul intră sub incidența Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa nr. 2 la pct. 10, lit. a) "proiecte de dezvoltare a unităților/zonelor industriale".

- proiectul propus nu intra sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbaticice, cu modificările și completările ulterioare;

- proiectul propus nu intra sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare

APM Argeș decide:

• necesitatea declanșării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: "Alimentare cu apă subterană a obiectivului Organizare de sănțier nr. 2 Stație asfalt, stație betoane, stație stabilizat, echipamente tehnice, platforme, platforme circulabile, depozitare și împrejmuire" propus a fi amplasat în comuna Cepari, sat Ceparii Pământeni, pct. „Cepari Stejari”, județul Argeș.

Pentru continuarea procedurii titularul va depune:

- Memoriu de prezentare, pe suport de hârtie și format electronic, completat conform conținutului - cadru prevăzut în Anexa nr. 5 E a Legii nr. 292/2018 - privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;
- Dovada solicitării Avizului de Gospodărire a Apelor (până la finalul procedurii de reglementare aveți obligația depunerii la APM Argeș a Avizului de Gospodărire a Apelor eliberat de către autoritatea competență);
- Dovada achitării tarifului aferent etapei de încadrare (400 lei).

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Cristiana Elena SURDU



Sef Serviciu
Calitatea Factorilor de Mediu,
ing. Marius Eugen DUMITRU

Şef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizații,
ecolog Georgeta-Denisa MARIA

Intocmit,
ing. Adina-Florina BICĂ

Intocmit,
geogr. Laurentiu CONSTANTIN

CONTRACT DE LOCATIUNE
NR. 01/27.06.2023

Acest Contract („Contractul”) a fost incheiat intre:

DI. MIHAILESCU DUMITRU, cu domiciliul in Județul Arges, Sat Cepari Pamanteni (Comuna Cepari) nr. 21A, ContIBAN nr. RO88CECEAG1308RON0955508, deschis la CEC Bank Sucursala Pitesti, Telefon 0744670058, denumit in continuare Locatar, pe de o parte,

si

WEBBUILD SPA MILANO SUCURSALA ROMANIA BUCURESTI, cu sediul social in Bucuresti, str. Nicolae Ceramfil, nr. 53, etaj 2, sector 1, avand codul unic de inregistrare nr. RO8888884 si numar de ordine in registru comertului J407437/1998, contul nr. RO85VBN004196140555RO06 deschis la banca INTESA SAN PAOLO, reprezentanta prin dl. Francesco Bernabe' - Director Operatii Romania, dl. Michael Pizzasegola – Reprezentant Administrativ, Financiar si Contabil Romania, d-na Piera Giusti – Director Europa Aprovisionare, in calitate de Locatar, pe de altă parte, (împreună „Partile”).

AVAND IN VEDERE URMATOARELE:

LOCATORUL este proprietar esupra urmatoarelor imobile:

- Suprafata totala de 29.773,00 mp teren (in continuare „Terenul nr. 1”) care face parte din parcela in suprafata totala de 49.984,00 mp, avand numar cadastral 80258, situata in Localitatea Cepari Pamanteni, Judetul Arges, Punctul „Stejar”, inscrisa in CF nr. 80258 Cepari, Judetul Arges,
- Suprafata totala de 40.227,00 mp teren (in continuare „Terenul nr. 2”) care face parte din parcela in suprafata totala de 68.511,00 mp din acte / 68.893,00 mp masurata, avand numar cadastral 81181, situata in Localitatea Cepari Pamanteni, Judetul Arges, Punctul „Cepari Pamanteni”, inscrisa in CF nr. 81181 Cepari, judetul Arges,
- Intenta LOCATARULUI de a inchiria de la LOCATOR Terenul, in scopul inlăturarii organizarii de santer pentru proiectul „Autostrada Sibiu-Pitesti, Secțiunea 3: Cometu - Tigrani”.
- Partile au convenit urmatoarele:

1. Obiectul si Termenul Contractului

- 1.1. In baza prezentului Contract, LOCATORUL transmite catre LOCATOR de la data predarii, pe o perioada de 55 luni, cu posibilitatea de prelungire, fera ca aceasta durata sa afecteze prevederile art. 2.2., care se aplică pentru plata si utilizarea efectiva a terenului, dreptul de folosinta asupra urmatoarelor suprafete (denumite in cele ce urmeaza „Terenul”), reprezentate in schitele ce constituie Anexa nr. 1 la prezentul Contract:
- Suprafata totala de 29.773,00 mp teren care face parte din parcela in suprafata totala de 49.984 mp, avand numar cadastral 80258, situata in Localitatea Cepari Pamanteni, Judetul Arges, Punctul „Stejar”, inscrisa in CF nr. 80258 Cepari, judetul Arges, astfel cum rezulta din Planul de situatie si actele de proprietate anexeate.

- Suprafata totala de 40.227,00 mp teren care face parte din parcela in suprafata totala de 68.511,00 mp din acte / 68.993,00 mp masurata, avand numar cadastral 81181, situata in Localitatea Cepari Pamanteni Judeut Arges, Punctul „Cepari Pamanteni”, inscrisa in CF nr. 81181 Cepari, judetul Arges, astfel cum rezulta din Planul de situatie si actele de proprietate anexate.

Dreptul de folosinta asupra Terenului este transmis LOCATARULUI in scopul desfasurarii activitatii pentru proiectul „Autostrada Sibiu-Pitesti, Sectiunea 3: Cornetu - Tigveni” denumit in continuare „Proiect”, pentru organizare de santer, in conformitate cu obiectul de activitate al LOCATARULUI, cu respectarea legislatiei in vigoare.

- 1.2. Terenul este liber de sarcini si servituri si se preda LOCATARULUI la data semnarii prezentului Contract (denumita in cele ce urmeaza „Data predarii”). La Data Predarii intre Parti se semneaza un proces verbal de predare primire a Terenului cu constructiile aferente in care vor fi specificate suprafetele predate, limitele, utilitatile aferente si starea lui si, in vederea evitarii unor eventuale tulburari de posesie privitoare la Terenurile vecine, LOCATORUL va arata limitele Terenului, asumandu-si intreaga responsabilitate pentru exactitatem datelor furnizate.
- 1.3. Partile convin in mod expres si irrevocabil ca termenul Contractului, stabilit conform art. 1.1. de mai sus, se va putea prelungi, in baza unui act aditional semnat intre Parti, cu 30 de zile anterioare expirarii.
- 1.4. LOCATORUL declareaza in mod expres si irrevocabil ca situatia de drept si de fapt a Terenului este cea descisa mai sus, ca Terenul nu este grevat de sarcini sau servituri si ca nu exista niciun litigiu privitor la dreptul de proprietate asupra Terenului si/sau la inchierile de Carte Funciara care atesta intabularea dreptului de proprietate asupra Terenului ce face obiectul prezentului Contract. Toate documentele de proprietate, precum si documentele ce atesta dreptul de proprietate al LOCATORULUI si dreptul de folosinta al LOCATARULUI asupra terenului ce face obiectul prezentului contract, se constituie anexe la prezentul Contract.
- 1.5. LOCATORUL isi exprima in mod expres acordul ca LOCATARUL sa deschida punct de lucru pentru organizare de santer Proiect „Autostrada Sibiu-Pitesti, Sectiunea 3: Cornetu - Tigveni” pe terenul ce face obiectul contractului.
2. Plata
 - 2.1. LOCATARUL se obliga sa plateasca LOCATORULUI suma de [REDACTAT] luna pentru toata suprafata inchiriată de 70.000, mp (denumita in cele ce urmeaza „plata”), respectiv 0,318 lei/impluna. Avand in vedere ca oferta LOCATORULUI este in EURO (4500 Euro/luna), valoarea contractului va fi actualizata la fiecare 12 luni in functie de cursul BNR de la data actualizarii.
 - 2.2. Chiria lunara va fi detorata de catre LOCATAR numai dupa obtinerea Autorizatiei de Construire. Data de obtinere a Autorizatiei de Construire va fi considerata data de la care LOCATARUL va putea utiliza terenul inchiriat. In cazul in care LOCATARUL va obtine Autorizatia de Construire in etape, plata chiriei lunare se va face proportional cu suprafata de teren pentru care a fost obtinuta Autorizatia de Construire.
 - 2.3. Plata se va realiza de catre LOCATAR, astfel:

- 2.3.1. Începând cu data obținerii autorizației de construire, Locatarul se obligă să platească pana în data de 15 a fiecărui luni chiria pentru luna următoare
- 2.3.2. Plata se va efectua în cont: RO99CECEAG1308RON0955588 deschis la CEC Bank Sucursala Pitești pe numele MIHAILESCU DUMITRU
- 2.4. În caz de întârziere a platii, LOCATARUL dătorează pentru fiecare zi de întârziere penaliță de 0,01% calculate la valoarea debitului neachitat.
- 2.5. Toate taxele, impozitele, datorile și contribuțile care au legătură cu proprietatea asupra Terenului vor fi suportate și plătite de către LOCATOR.
- 2.6. LOCATORUL, în calitate de titular al dreptului de proprietate declară prin prezentul că va declară aceste venituri conform prevederilor legale în vigoare, fără a se sustrage în acest mod de la plata unei taxe/vneunui impozit stabilit de legislația fiscală.

3. Drepturile și obligațiile Partilor

3.1. Drepturile și obligațiile LOCATARULUI

- 3.1.1. Sa utilizeze Terenul/construcțiile aferente conform scopului locației, astfel cum este acesta determinat în termenul prezentului Contract, fără a fi tulburat în vreun fel în exercitarea acestor drepturi.
- 3.1.2. LOCATARUL va achita cheltuielile pentru racordarea utilității (electricitate, gaz, liniile de telefon etc.), precum și plăte consumului utilităților, precum și eventualele cheltuieli necesare efectuarii unor lucrări sau construcții pe teren.
- 3.1.3. LOCATARUL se obligă să obțina toate avizele și autorizațiile necesare desfășurării activității sale pe Teren. LOCATARUL este obligat să respecte normele PSI, să asigure și să responde pentru apărarea împotriva incendiilor conform legislației în vigoare, să responde pentru respectarea și asigurarea normelor de protecție a mediului și de protecție a muncii. În acest sens, LOCATARUL se obligă să pună la dispoziția LOCATORULUI, la solicitarea acestuia, o copie de pe fiecare din autorizațiile obținute pentru activitatea pe care o desfășoară pe locație. LOCATARUL va suporta toate cheltuielile cauzate de nerespectarea acestor obligații, inclusiv eventualele amenzi aplicate de autoritățile competente și exonerează LOCATORUL de orice răspundere în acest sens.
- 3.1.4. La închiderea prezentului contract, înainte de a parasi imobilul, LOCATARUL are obligația de a preda Terenul în condițiile în care l-a primit, condiții mentionate în procesul de predare primire. LOCATARUL va preda imobilul numai LOCATORULUI sau reprezentantului său autorizat.

3.2. Drepturile și obligațiile LOCATORULUI

- 3.2.1. Sa predea Terenul liber de sarcini și servituri, pe baza de proces-verbal de predare - primire și să arate limitele exacte ale acestora, asumându-și întreaga responsabilitate pentru datele furnizate.
- 3.2.2. Sa primească suma stabilită în prezentul contract.
- 3.2.3. Sa îl apere pe LOCATAR de orice tulburare de posesie din partea sa ori a tertior.

- 3.2.4. Sa asigure LOCATARULUI în întregul sau sprijin în legătură cu obținerea de către LOCATAR a avizelor necesare bransarii/rebransarii Terenului la utilități și/sau împrejmuirii Terenului și/sau obținerea de către LOCATAR a acordurilor necesare desfășurării activității sale pe Teren.
- 3.2.5. Toate taxele, impozitele, datorile și contribuții care au legătură cu proprietatea asupra Terenului vor fi suportate și plătite de către LOCATOR.
- 3.2.6. LOCATORUL este de acord și se obligă să responde în timp util solicitărilor LOCATARULUI în sensul închiriantării contractării unor utilități (electricitate, gaz, liniile de telefon etc.) sau efectuării unor lucrări sau construcții pe teren, în situație în care va fi solicitat acordul separat din partea autorităților emisante.
- 3.2.7. Se ridică în termen de 10 zile de la data semnării contractului orice construcții existente pe teren la data închirierii asupra cărora nu detine un titlu de proprietate. LOCATARUL are dreptul de a refuza preluarea oricărui suprafete care nu este liberă de servicii și servituri statutare în drept, ca și în fapt.
- 3.2.8. Se înscrise în Cartea funciară prezentul contract de locație, în termen de maxim 90 de zile de la data semnării acestuia, sub sănătinea achitării daunelor interese pentru neîndeplinirea acestei obligații.
- 3.2.9. Dacă, din motive ce îl sunt imputabile LOCATORULUI, Locatarul își pierde dreptul de folosință asupra suprafetei de teren, obiect al prezentului Contract, LOCATORUL va achita Locatarului, cu titlu de despăgubire, imediat și într-o singură tranșă, contravaloarea tuturor sumelor care ar fi fost achitate de la data lipsită de folosință, până la sfârșitul Contractului. Plata se va face în baza facturii emise de Locatar, până la termenul scadent menționat în acesta. Până la data încasării despăgubirii, Locatarul va putea reține sau compensa orice sume datorate, la rândul său, LOCATORULUI. Orice sumă achitată în avans de Locatar se va considera necuvenită și se va restituîn imediat și într-o singură tranșă, în condițiile mai sus arătate.

3.3. Utilizarea Terenului

- 3.3.1. LOCATARUL se obligă să utilizeze suprafata Terenului ca un bun proprietar, exclusiv în conformitate cu destinația acestora astfel cum este stabilită prin prezentul Contract.
- 3.3.2. LOCATARUL se obligă să nu desfășoare pe suprafata Terenului nicio altă activitate care este de natură să afecteze starea acestora care nu a fost menționată în scopul închirierii.
- 3.3.3. LOCATARUL se obligă să nu edifice niciun fel de construcție definitivă în perimetru suprafetei Terenului, fără acordul prealabil scris al LOCATORULUI.
- 3.3.4. LOCATARUL se obligă să păstreze Terenul în stare buna, executând toate lucrările de întreținere necesare ce revin LOCATORULUI conform legii romane. De la data predării Terenului, LOCATARUL va fi responsabil pentru utilizarea normală și menținerea ordinii și curățeniei în perimetru suprafetei Terenului.
- 3.3.5. LOCATORUL se obligă să preia terenul, la finalizarea contractului, liber de construcții, în starea în care a fost predat.
- 3.3.6. LOCATORUL înțelege faptul că Terenul a fost dat în folosință în vederea depozitării containerelor, a diverselor materiale de construcție, ca va fi tranzitat de utilaje și autoturisme, ca va fi necesara amplasarea unor construcții provizorii pe acest teren, construcții care vor trebui răcoridate la utilități și/sau

da acordul pentru toate aceste operațuni, asumându-si eventuala degradare a solului și a platformei betonate ca urmare a utilizării de către LOCATAR pentru desfășurarea activităților menționate.

4. Intrarea în vigoare a Contractului

4.1 Prezentul contract va intra în vigoare la data semnării și va fi în vigoare pe întreaga durată de închidere, respectiv o perioadă de 60 luni de la data primirii terenului prin proces verbal de predare primire.

5. Restituirea Terenului

5.1. La închiderea prezentului Contract, în oricare din cazurile prevăzute în art. 6 de mai jos, Terenul se restituie către LOCATOR astfel cum a fost la momentul predării, mai puțin uzura datorată utilizării pentru activitățile descrise în contract și lipsit de orice construcții provizorii edificate de LOCATAR pe durata Contractului.

5.2. În cazul în care LOCATARUL este evacuat din perimetrul Terenului, ca urmare a unei tulburări de posesie datorată inadvertențelor între cele declarate și aratale de LOCATOR și realitatea actuală a Terenului în fapt și în drept, LOCATORUL va fi răspunzător pentru eventualele prejudicii pe care LOCATARUL le-ar putea suferi ca urmare a acestelui evacuare.

5.3. Orice corespondență sau comunicare a actelor de procedură se va face la adresa sediului social al LOCATARULUI, respectiv domiciliului LOCATORULUI și va fi considerată valabilă recepționată dacă a fost transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și/sau fax cu confirmare de primire.

6. Încetarea Contractului

6.1. Prezentul Contract începează de drept în următoarele cazuri:

6.1.1. La expirarea termenului pentru care a fost închis, respectiv prelungit, conform art. 1.1 de mai sus;

6.1.2. Prin acordul scris al Partilor;

6.1.3. Prin denunțare unilaterală de către LOCATAR, cu o notificare prealabilă de 30 de zile, în cazul în care acesta, din motive obiective este nevoit să renunțe la teren.

6.1.4. Prin denunțare unilaterală de către LOCATAR, cu o notificare prealabilă de 15 zile, în cazul în care se afișă în imposibilitatea de a-și obține avizele, autorizația de construire sau alte autorizațiile necesare, și recordarea la utilitat, din cauze situației juridice a terenului, din cauze lipsă de recordările LOCATORULUI din cauza lipselii documentelor de proprietate/folosință necesare din partea LOCATORULUI sau urmare a imposibilității de recordare ca urmare a lipselii retelelor de utilitate de la limita/din vecinătatea proprietății.

6.1.5. LOCATORUL nu are dreptul de a denunța unilateral prezentul contract, sub sanctiunea platii de daune-interese pentru prejudiciul cauzat.

- 6.1.6. Prin reziliere de catre LOCATOR, cu o notificare simpla care confirma data rezilierii, in cazul in care LOCATARUL are o intarziere la plata chiriei de cel putin 30 zile, perioada care se calculeaza dupa implinirea termenului de plata, cu respectarea prevederilor clauzei 6.1.8.
- 6.1.7. Prezentul Contract se rezilaza, fara a fi necesara interventia unei instante judicatoare sau arbitrale si/sau indeplinirea unei formalitati, cu exceptia unei notificari simple care confirma data rezilierii, in cazul in care se produce oricare dintre urmatoarele Cazuri de Nonexecutare:
- 6.1.8. Partile nu isi respecta obligatiile asumate in prezentul Contract si nu remediază respectiva neindependință in cadrul unui termen de gracie de maxim 30 (treizeci) de zile acordat de catre cealalta Parte in acest sens. In cazul in care Partea in culpa nu isi indeplinește obligatia nici in termenul de gracie acordat, Contractul se rezilaza la data expirarii termenului de gracie. Partea in culpa datoreaza daune-interese care li pot fi solicitata de cealalta parte in vederea acoperirii prejudiciului cauzat.

7. Notificari

- 7.1. Toate notificarile si comunicarile adresate oricarei dintre Parti vor fi facute in scris in limba romana si vor fi:
 - (i) transmise prin fax cu confirmare de primire, (ii) transmise prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, sau (iii) prin curier cu dovede de primire, la adresa specificata in aceasta Clauza 6.1 sau la alta adresa indicata in prealabil in conformitate cu procedura de notificare stabilita in aceasta Clauza 6.
 - Pentru LOCATOR la: Judeut Arges, Sat Cepari Pamanteni(Comuna Cepari) nr. 21A,
 - Pentru LOCATAR la: Str. Nicolae Caramfil, nr. 53, etaj 3, Sector 1, Bucuresti

- 7.2. Se va considera ca notificarile au fost primeite de catre Partea care le sunt adresate: (i) in ziua primirii, in ziua cand a fost trimisa cu confirmare de primire prin semnatura in cazul oricarei alti Parti, in cazul in care notificarea a fost trimisa personal sau prin curier sau (ii) la data trimiterii prin fax, cu conditia ca o confirmare de primire sa fie emisă automat de catre faxul expeditorului in momentul trimiterii, care sa fie trimisa destinatarului la carearea acestuia – in cazul trimiterii prin fax sau (iii) la data la care este semnata confirmarea de primire – pentru trimiterea prin scrisoare recomandata.

8. Fata majora

- 8.1. Nici LOCATARUL si nici LOCATORUL nu vor fi tinuti responsabili pentru neindependința complete sau parțială, ori cu intarziere, a unei sau mai multor obligații ce le revin în termenul prezentului Contract, în măsură în care o asemenea neexecutare sau intarziere a fost provocată de apariția unui caz de fata majoră. În sensul prezentului Contract, cazul de fata majoră reprezintă un eveniment imprevizibil, inevitabil și insurmontabil, care nu depinde de volunta Partilor și nu poate fi controlat de acestea, care apare după date încheierii prezentului Contract, și care este de natură să impiedice executarea obligațiilor prevăzute de acesta.
- 8.2. Partea care invoca apariția unui caz de fata majoră este obligată să notifice celelalte Parti, în scris, apariția unui asemenea eveniment, în termen de 5 (cinci) zile de la producerea acestuia, și este obligată să își ia toate măsurile în mod rezonabil necesare pentru a limita efectele cazului de fata majoră. De asemenea, partea care invoca apariția cazului de fata majoră este obligată să notifice celelalte Parti închiderea acestuia, în termen de 5 (cinci) zile de la data respectivă.

9. Alte clauze

- 9.1. Dispozitiile din prezentul Contract referitoare la Partii se aplică și tuturor reprezentanților, angajaților, imputernicitorilor, precum și oricărora alte persoane care, cu acordul expres sau tacit al Partilor, au acces în perimetru Terenului.
- 9.2. Nici o modificare a prezentului Contract nu va fi valabilă dacă nu este executată în scris și semnată de către sau pe seama fiecăreia dintre Parti.
- 9.3. Dispozitiile prezentului Contract sunt confidențiale și nici una dintre Parti nu are dreptul să facă nici un anunț public sau să dezvaluie teritoriul, fără acordul scris al celorlalte parti, termenii și condițiile prezentului Contract, cu excepția cazului cand o asemenea dezvaluire este impusă prin lege, sau este facuta către consultanți Partii (contabili, avocați, etc.).

10. Legea aplicabilă și Jurisdicția

- 10.1. Prezentul contract este supus legii române în vigoare.
- 10.2. Orice litigiu nascut între Partile contractante, referitor la închiderea, interpretarea, executarea ori incetarea prezentului contract, care nu poate fi solutionat pe cale amabilă, va fi supus spre解决are instanțelor judecătoarești competente conform Codului de Procedura Civilă.

11. Drepturi de Imagine și de video și/sau înregistrare fotografică

- 11.1. În ceea ce privește obiectul prezentului Contract și al Proiectului, toate drepturile de imagine și reproducere ale acestora prin intermediul fotografiallor, înregistrări audio și video, imaginilor digitale și altelor asemenea, marketingului, publicității și utilizării imaginilor referitoare la lucrările și locațiile de muncă asociate cu serviciile de închiriere (denumite în continuare „Drepturi de imagine”), sunt și vor rămâne în proprietatea exclusivă, deținerea și la dispoziția Locatarului.

11.2. LOCATORUL nu va utiliza sau afișa Drepturile de Imagine niciodată în lume fără autorizarea prealabilă scrisă a Locatarului.

11.3. LOCATORUL va garanta că directorii săi, ofițerii, reprezentanții, licențiași, angajații, prestatori, subcontractanți, agenți și alte părți terțe care au o relație de colaborare sau dependență cu LOCATORUL, respectă obligațiile stabilită în art. 11.2.

11.4. LOCATORUL va întreprinde și implementa orice acțiune care vizează prevenirea oricărui utilizare necorespunzătoare sau neautorizată a Drepturilor de Imagine.

11.5. Este interzis LOCATORULUI, indiferent de limite teritoriale, printre altele, să publică Drepturi de Imagine, pe orice mijloc de comunicare sau platformă, inclusiv fotografii, filme, Internet, intranet și reprezentanți ale companiei, broșuri ale companiei, sau conferințe fără acordul Locatarului, care este singurul deținător legitim al tuturor drepturilor de autor, drepturilor conexe și al oricărora alte drepturi legate de Drepturile de Imagine.

11.6. Utilizarea în orice formă și reproducerea prin orice mijloace a mărcilor comerciale, a imaginilor și a semnelor distinctive ale LOCATORULUI în cadrul oricărora locații de muncă ale Locatarului sau, în orice caz, referindu-se la Locatar și la comenzi Locatarului este interzisă, cu excepția cazului în care este autorizat în mod expres și în scris de către Locatar.

11.7. LOCATORUL nu sunt autorizati să acorde interviuri sau să facă publică în vreun fel participarea sa la lucrările care fac obiectul prezentului Contract și relația contractuală cu Locatarul fără autorizarea scrisă a acestuia din urmă.

11.8. Informațiile referitoare la obiectul prezentului Contract pot fi utilizate numai pentru a se conforma prevederilor de reglementare și pentru a permite LOCATORULUI să dobândească sau să mențină calificările cenzute de lege.

11.9. De toate drepturile Locatarului prevăzute în prezentul articol 11 beneficiază de esența ei persoanele și entitățile care fac parte din grupul Locatarului (incluzând, fără limitare, Webuild SpA).

12. Respectarea legii

12.1. Proprietarul, în timpul executării prezentului Acord, inclusiv acțiunile sau omisiunile prin intermediul reprezentanților, angajaților, agentilor, intermedierilor, funcționarilor, consultantilor și tuturor celorlalte persoane sau parti afiliate sub controlul sau:

- a) se angajează să își îndeplinească obligațiile ce îi revin în temeiul prezentului Acord, cu respectarea prevederilor Codului de etică, Codului de conductă și Modelului anticorupție Webuild, pe care declară că le cunoaște și cu privire la care recunoaște ca ultimele versiuni pot fi găsite la adresa <http://www.webuildgroup.com>;
- b) este de acord să nu adopte un comportament care nu este în concordanță cu:
 - i. dispozițiile legale aplicabile în materie de prevenire a corupției active și pasive în ceea ce privește funcționarii publici sau responsabilii unui serviciu public, reprezentanți ai guvernului, funcționarii publici și cetățenii privați, inclusiv Convenția Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) privind combaterea mitului funcționarilor publici străini în cadrul tranzacțiilor comerciale internaționale („Convenția OCDE”) și orice altă lege care ratifică Convenția OCDE;
 - ii. prevederile Legii privind practicile de corupție din România;
 - iii. prevederile art. 289-294 din Codul penal privind infracțiunile de corupție și Legea 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
 - iv. dispozițiile legale care vizează transferul de bunuri sau de numerar obținute în urma unor infracțiuni sau finanțarea sau sprijinirea asociațiilor teroriste;
 - v. prevederile referitoare la practicile frauduloase sau care provoacă sau tind să provoace dificultăți și întârzieri deliberate, în conformitate cu reglementările banilor de dezvoltare multilaterală sau ale altor entități de finanțare legate de realizarea proiectului pentru care se închide prezentul Acord;
 - vi. dispozițiile legale în materie de antitrust;
 - vii. orice dispoziție legală care rezulta dintr-o obligație impusă de Beneficiarul Proiectului pentru care se încheie prezentul Acord,

prin „dispozitii legale” intreagandu-se cele aplicabile in tara in care urmeaza sa fie executat prezentul Acord si prin „functionari publici sau persoane insarcinate cu un serviciu public” intreagandu-se partile calificate ca atare prin reglementarile din tarile respective;

c) declara ca platile primite in conformitate cu prevederile Acordului nu sunt si nu vor fi utilizate, in totalitate sau parcial, in contradictie cu prezentul Acord;

d) declara ca nu este in prezent exclus de o banca de dezvoltare multilateral sau ca nu face obiectul unei interdictii incluse in conformitate cu Acordul pentru aplicarea reciproce a decizilor de excludere din 9 aprilie 2010, care, incepand cu 1 iulie 2011, a fost pus in aplicare de (i) Banca Mondiala, (ii) Banca Asiatica de Dezvoltare, (iii) Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, (iv) Banca Interamericana de Dezvoltare si (v) Banca Africana de Dezvoltare („Listele de interdictie”) si este de acord ca, pe durata executarii prezentului Acord, sa nu se implice intr-un comportament care ar putea duce la excluderea sa si, in orice caz, sa informeze imediat daca este inclus in aceste liste pe durata executarii Acordului;

e) declara ca nu figureaza in prezent pe nicio lista de sancțiuni care se refera la sancțiuni economice sau financiare sau la embargouri comerciale sau alte interdictii globale impotriva activitatilor de tranzactionare in conformitate cu (i) legile antiterorism; (ii) legile privind controlul exporturilor; sau (iii) legile privind sancțiunile (inclusiv legile, regulamentele si ordinele executive) impuse, administrate sau puse in aplicare din cand in cand de cate orice autoritate de sanctionare. „Autoritate de sanctionare” inseamna (i) Statele Unite, (ii) Consiliul de Securitate al Organizatiei Nationilor Unite, (iii) Uniunea Europeană, (iv) orice stat membru al Uniunii Europene si Regatul Unit sau (v) institutiile guvernamentale respective ale oricareia dintre acestea, inclusiv, fara a se limita la, Trezoreria Majestati Sale, Biroul de control al activelor straine din cadrul Departamentului de Trezorerie al SUA („OFAC”), Departamentul de Comert al SUA, Departamentul de Stat al SUA si orice alta agentie a guvernului SUA;

f) declara ca nu intretine relatiile comerciale cu parti excluse sau incluse in liste de excludere si ca nu are nicio relatie comerciala cu o tara care face obiectul unui embargo impus de una sau mai multe autoritati de sanctionare;

g) declara ca utilizeaza bunuri si servicii importate sau exportate cu respectarea limitelor introduse de restrictiile comerciale impuse de orice autoritate de sanctionare;

h) este de acord sa evite orice situatie care ar putea duce la conflict de interes sau care ar putea interfiera cu capacitatea de a lua decizii impartiale si sa raporteze orice situatie de conflict de interes, chiar daca este potențiala, de care la cunoștința;

i) se angajeaza sa cooperaze cu cealalta parte intr-un mod corect si transparent in timpul fiecerel activitatii de monitorizare, verificare si audit privind aplicarea corecta a prezentei clauze;

j) se obliga sa il despagubeasca pe Chirilas Impotriva oricarii actiuni din partea unei terte parti, pentru orice daune sau pierderi cauzate de incalcarea obligatiilor si angajamentelor prevazute in prezena clauza.

Obligațiile prevăzute în aceasta clauza vor supraviețui reziliieri, din orice motiv, a prezentului Acord sau a oricărui alt acord suplimentar semnat în timpul executării prezentului Acord.

12.2. În cazul în care împotriva Proprietarului a fost dispusă o măsura preventivă, a fost emisă o dispoziție de neînțiere în judecata de către autoritățile prevăzute de dispozițiile menționate la litera b) sau a avut loc o punere sub acuzare pentru una dintre infracțiunile descrise mai sus, Proprietarul va notifica imediat Chiriesul, informându-l astfel pe acesta din urmă cu privire la măsurile luate pentru a elmina sau a atenua consecințele evenimentului notificat și la planul de acțiune de redresare pe care îl va pune în aplicare pentru a preveni comiterea altor infracțiuni. În cazul în care Proprietarul, fără un motiv justificat, nu adoptă nicio măsuri și/ sau nu pune în aplicare un plan de acțiune de recuperare, Chiriesul va avea dreptul de a rezilia prezentul Acord cu efect imediat, fără notificare de punere în întârziere, fără a aduce atingere dreptului de a solicita despăgubiri.

12.3. În cazul în care, în timpul executării prezentului Acord, Proprietarul le cunoaște să o încalcă și să încalcă dintr-o dispoziție de mai sus, acesta va notifica imediat Chiriesul. În cazul în care încalcarea implică aplicarea unor măsuri de excludere sau includerea într-o listă de sanctiuni sau dacă Proprietarul primește o hotărâre definitivă împotriva sa pentru încalcarea menționată mai sus, Chiriesul va avea dreptul de a declara Proprietarul ca fiind o Parte care nu s-a îndeplinit obligațiile și de a rezilia Contractul cu efect imediat, fără notificare de punere în întârziere, fără a aduce atingere dreptului de a solicita despăgubiri pentru daunele sau pierderile cauzate de astfel de eveniment.

12.4. Nerespectarea prezentului articol 16 care implica pentru Chiries prejudicii de natură nepatrimonială sau prejudicii de reputație este considerată o încalcare gravă și un motiv de reziliere a prezentului Acord, fără notificare de punere în întârziere, fără a aduce atingere dreptului Chiriesului de a solicita despăgubiri pentru daunele sau pierderile cauzate de astfel de evenimente.

13. Protectia datelor cu caracter personal

13.1. În legătura cu activitățile reglementate de prezentul Acord și în special cu prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la Chiries și la persoanele vizate în legătura cu care Chiriesul (denumit în continuare și „Operator de date”) este titluș în conformitate cu art. 24 din Regulamentul UE nr. 2016/679 (denumit în continuare „Regulamentul”). Proprietarul este obligat să respecte cu scrupulozitate Codul Italian de confidențialitate (Decretul legislativ nr. 196 din 30 iunie 2003) și Regulamentul.

13.2. Proprietarul se angajează să permită accesul și prelucrarea datelor numai personalului autorizat, instruit în mod corespunzător și obligat să respecte obligațiile de confidențialitate.

13.3. Orice situații de urgență sau nereguli care pot apărea în orice etapă a activităților de prelucrare a datelor în termenul prezentului Acord vor fi comunicate de îndată de către Proprietar Chiriesului.

13.4. La închiderea din orice motiv a prezentului Acord, Proprietarul se angajează să stearga sau să returneze operatorului de date toate datele cu caracter personal prelucrate în executarea acestuia și orice copii, în orice format, în conformitate cu instrucțiunile primite de la operatorul de date, fără a aduce atingere datelor cu caracter personal pe care Proprietarul trebuie să le păstreze pentru a respecta legislația aplicabilă.

13.5. Dispozitiile privind protectia datelor cu caracter personal, confidenitalitatea si securitatea datelor si a informatiilor raman in vigoare chiar si dupa incetarea, din orice motiv, a prezentului Acord.

Acest Contract a fost incheiat in 3 (trei) exemplare, din care 2 (doua) pentru LOCATOR in vederea inregistrarii la Administratia Financiara si 1 (unul) exemplar pentru LOCATAR, in limba romana.

LOCATOR
MIHAILESCU DUMITRU



LOCATAR
WEBUILD SPA MILANO
SUCURSALA ROMANIA BUCURESTI

Francesco Bernabe'

Michael Pizzasegola

Piera Giusti

INTRARE/IESIRE

NUMAR: SP3/ 1056/IN / 12.07.2024

**ROMÂNIA
Județul ARGEȘ
U.A.T.C. CEPARI**

Nr. 2485 din 10.07.2024

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. 34 / 2485 din 10.07.2024

ÎN SCOPUL "):

**Întocmirea documentației în vederea obținerii autorizației de construire pentru
"ALIMENTARE CU APĂ SUBTERANĂ A OBIECTIVULUI
ORGANIZARE DE ȘANTIER Nr.2 STĂIE ASFALT, STĂIE BETOANE,
STĂIE STABILIZAT, ECHIPAMENTE TEHNICE, PLATORME CIRCULABILE,
DEPOZITARE ȘI ÎMPREJMUIRE"**

Ca urmare a cererii adresate de *1) NEAGOE FLORIN MARIAN, în calitate de reprezentant al "S.C. WEBUILD SPA MILANO SUCURSALA ROMÂNIA BUCUREŞTI S.R.L.", C.U.I. 6669684, cu domiciliul/ sediul social*2) în județul _ municipiu/ oraș/ comuna BUCUREŞTI, satul ___, sectorul 2, cod postal ___, strada GARA HERĂSTRĂU, nr.2, bl. ___, sc. ___, et.9, ap. ___, telefon /fax: ___, e-mail ___, înregistrată la nr. 2485 din 10.07.2024,

pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul ARGEȘ, municipiu/ oraș/ comuna CEPARI satul CEPARI PAMÂNTENI, PCT. "CEPARI STEJARI" sectorul ___, cod postal ___, strada ___, nr. ___, bl. ___, sc. ___, et. ___, ap. ___, sau identificat prin: *3)

- PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ sc. 1:1000
- PLAN DE SITUATIE sc. 1:5000

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr. __/_____, faza PUG/PUZ/PUD, aprobată prin Hotararea Consiliului Județean/ Local _____ nr. __/_____,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ

1. REGIMUL JURIDIC: Terenul situat în intravilanul și extravilanul comunei Cepari identificat cadastral cu nr. 80258, înscris în Cartea funciară nr. 80258 a comunei Cepari, este proprietatea Dl. Mihăilescu Dumitru, pentru care s-a încheiat contractul de locație cu nr. 018 din 27/06/2023, prin care locatorul Mihăilescu Dumitru transmite către locatar Webuild Spa Milano Sucursala România Bucuresti pe o perioadă de 55 de luni cu posibilitatea de prelungire, terenul identificat cadastral cu nr. 80258.

2. REGIMUL ECONOMIC: Folosința actuală a terenului în suprafață totală de 49984 m² cu nr. cadastral 80258 este arabil (560 m² arabil intravilan, 49424 m² arabil extravilan), conform extrasului de carte funciară nr. 80258.

3. REGIMUL TEHNIC:

Pe terenul în studiu se propune execuția a două foraje de alimentare cu apă în scop tehnologic a obiectivului ORGANIZARE DE ȘANTIER Nr.2 STĂIE ASFALT, STĂIE BETOANE, STĂIE STABILIZAT, ECHIPAMENTE TEHNICE, PLATORME CIRCULABILE, DEPOZITARE ȘI ÎMPREJMUIRE.

Conform proiectului propus, în vederea soluționării asigurării necesarului de apă tehnologică, pentru alimentarea cu apă a organizării de șantier, se vor executa următoarele lucrări:

- Execuție foraj de alimentare cu apă tehnologică, având caracter de exploatare;
- Construcția cabinelor puțurilor;
- Montarea instalațiilor hidraulice interior foraj (echiparea cu pompe submersibile);
- Rețea aducătoare de la foraje la rezervorul de înmagazinare;
- Montarea unui rezervor de înmagazinare cu racordurile aferente;
- Conducta de racord a rezervorului de înmagazinare în conducta de alimentare a stațiilor de preparare a betonului;
- Împrejmuire foraj - perimetru de protecție sanitară.

Documentațiile tehnice în vederea obținerii Autorizației de construire se vor întocmi în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 modificată și actualizată, Legii 10/1995 modificată și actualizată, Codul Civil referitor la proprietățile învecinate.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat /nu poate fi utilizat în scopul declarat pentru /intocmit:

**“ALIMENTARE CU APĂ SUBTERANĂ A OBIECTIVULUI ORGANIZARE DE ȘANTIER Nr.2
STĂIE ASFALT, STĂIE BETOANE, STĂIE STABILIZAT, ECHIPAMENTE TEHNICE,
PLATORME CIRCULABILE,DEPOZITARE ȘI ÎMPREJMUIRE”**

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire/desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM :

În scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES - Str. Egalitate nr. 50 A , mun. Pitești

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediu și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decida, după caz, încadrarea / neîncadrarea Proiectului investiției publice / private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

În vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competență pentru protecția mediului stabileste mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opiniilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, **TITULARUL are obligația de a se prezenta la autoritatea competență pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și/sau a procedurii de evaluare adecvată. În urma evaluării inițiale a notificării privind intenția de realizare a proiectului se va emite punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului.**

In situația în care autoritatea competență pentru protecția mediului stabilește efectuarea evaluării impactului asupra mediului și/sau a evaluării adecvate, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

În situația în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE va fi însoțită de următoarele documente:

- a) Certificatul de urbanism(copie);
- b) Dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată).
- c) Documentația tehnică – D.T., după caz (2 exemplare originale):

D.T.A.C. D.T.O.E. D.T.A.D.

d) Avizele și acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism

d.1. Avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura (copie):

<input type="checkbox"/> alimentare cu apă	<input type="checkbox"/> gaze naturale	Alte avize/acorduri
<input type="checkbox"/> canalizare	<input type="checkbox"/> telefonizare	<input checked="" type="checkbox"/> S.G.A. VÂLCEA

<input type="checkbox"/> alimentare cu energie electrică	<input type="checkbox"/> salubritate
--	--------------------------------------

<input type="checkbox"/> alimentare cu energie termică	<input type="checkbox"/> transport urban
--	--

d.2. Avize și acorduri privind:

<input type="checkbox"/> securitatea la incendiu	<input type="checkbox"/> protecția civilă	<input type="checkbox"/> sănătatea populației
--	---	---

d.3. Avize / acorduri specifice ale administrației publice centrale și /sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie):

d. 4. Studii de specialitate(1 exemplar original) :

e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului(copie)

g) Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie): ;

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 24 luni de la data emiterii.

“) P R I M A R ,
CIOBANU ALEXEI-CRISTIAN



SECRETAR,
DUCA ELENA

ARHITECT SEF ****)
Insp.TĂNASE MAGDALENA

Alexei

Achitat taxa de: 4 lei, conform chitanței nr.2533 din 10.07.2024

Prezentul certificate de urbanism a fost transmis solicitantului direct/ prin poștă la data de

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

se prelungeste valabilitatea
CERTIFICATULUI DE URBANISM

de la data de _____ pană la data de _____

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

***) PRIMAR,

SECRETAR,

ARHITECT SEF ****)

Data prelungirii valabilității: _____

Achitat taxa de: _____ lei, conform Chitanței nr. _____ din
Transmis solicitantului la data de _____ direct/prin poștă

* 1) Numele și prenumele solicitantului

* 2) Adresa solicitantului.

* 3) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții – conform Cererii pentru emitera Certificatului de urbanism

* 4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere

) Se completează după caz:

- Consiliul județean;

- Primăria Municipiului București;

- Primăria Sectorului _____ al Municipiului București;

- Primăria Municipiului

- Primăria Orașului

- Primăria Comunei

**) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere

***) Se completează, după caz : - președintele Consiliului județean

- primarul general al municipiului București

- primarul sectorului _____ al municipiului București

- primar.

****) Se va semna, după caz, de către arhitectul-șef sau "pentru arhitectul-șef" de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului precizându-se funcția și titlul profesional.



**EXTRAS DE CARTE FUNCiară
PENTRU INFORMARE**

Carte Funciară Nr. 80258 Cepari

Nr. cerere 17703
Ziua 09
Luna 08
Anul 2023

Cod verificare
100151908445



A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Partial Intravilan

Nr. CF vechi:55
Nr. cadastral vechi:92

Adresa: Loc. Ceparii Pamânteni, jud. Arges, Punctul "Stejar"

Nr. Crt	Nr. cadastral topografic	Suprafața* (mp)	Observații / Referințe
A1	80258	49.984	N - fara gard; V - fara gard; S - fara gard; E - gard din piasa

B. Partea II. Proprietari și acte

Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale	Referințe
319 / 05/03/2003 Act nr. 442, din 31/01/2003; B1 Întabulară, drept de PROPRIETATE cumparare, bun propriu, dobândit prin Convenție, cota actuală 1/1 1) MIHAILESCU DUMITRU, necasatorit <i>OBSERVATII: (provenita din conversia CF 55)</i>	A1
9946 / 08/08/2012 Act Administrativ nr. 9489, din 27/07/2012 emis de POPA MARIA; B2 se rectifica conversia cartii funciare	A1
7849 / 26/04/2022 Act Administrativ nr. 1431, din 11/04/2022 emis de Primaria Comunei Cepari; Act Administrativ nr. 1433, din 11/04/2022 emis de Primaria Comunei Cepari; B3 se noteaza actualizarea informatiilor tehnice cadastrale în sensul ca se modifica grupa de destinatie pentru suprafata de 560 mp teren din extravilan în Intravilan, cu stare de proprietate neschimbata	A1

C. Partea III. SARCINI

Înscrieri privinddezmembrările dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini	Referințe
NU SUNT	

Carte Funciară Nr. 80258 Comuna/Oraș/Municipiu: Cepari
Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral	Suprafața (mp)*	Observații / Referințe
80258	49,984	N - fara gard; V - fara gard; S - fara gard; E - gard din piasă


* Suprafața este determinată în planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

81143

81576

80258



81181

81241

80265

Date referitoare la teren

Nr Crt	Categorie folosință	Intra vilan	Suprafața (mp)	Tarla	Parcelă	Nr. topo	Observații / Referințe
1	arabil	DA	560	-	-	-	
2	arabil	NU	49.424	-	-	-	

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început	Punct sfârșit	Lungime segment ↗ (m)	Punct început	Punct sfârșit	Lungime segment ↗ (m)
1	2	283.545	2	3	55.203
3	4	6.859	4	5	2.321
5	6	21.764	6	7	21.907
7	8	28.821	8	9	5.707
9	10	52.338	10	11	17.257

Punct Început	Punct sfârșit	Lungime segment m (m)	Punct Început	Punct sfârșit	Lungime segment m (m)
11	12	4.634	12	13	2.16
13	14	38.169	14	15	72.114
15	16	71.952	16	17	26.471
17	18	49.861	18	19	44.784
19	20	40.31	20	21	40.012
21	22	60.515	22	23	24.468
23	1	7.57			

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de protecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, corroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

09/08/2023, 10:09

**MEMORIU TEHNIC
pentru obținerea
Certificatului de Urbanism**

1. Denumirea investiției:

«Alimentare cu apă subterană a obiectivului „ORGANIZARE DE SANTIER NR.2 STATIE ASFALT, STATIE BETOANE, STATIE STABILIZAT ECHIPAMENTE TEHNICE, PLATFORME, PLATFORME CIRCULABILE, DEPOZITARE SI IMPREJMUIRE „ în comuna Cepari satul Ceparii Pamânteni, punct „Cepari Stejari”, județul Argeș

2. Beneficiar:

- **WEBUILD SpA MILANO SUCURSALA ROMANIA BUCURESTI**
- Adresa sediu: Bucuresti Sectorul 2, Strada Gara Herastrau nr.2. etaj 9
- Director de proiect: Bodoc Adrian;
- Cod unic de înregistrare: 6669684;
- Numar Registrul Comertului: J40/7437/28.07.1998;
- Profil de activitate: 4120 Lucrări de construcții a cladirilor rezidențiale și nerezidențiale.
- Telefon: 0372930898/ fax 0371627958;

3. Elaborator memoriu tehnic:

- S.C. TOTAL PROIECT S.R.L., atestat M.M.A.P. - certificat nr. 76/2021
- Adresa sediu: Rm. Valcea, B-dul. Dem Radulescu, Nr. 59, Ap. 4, Jud. Valcea;
 - Reprezentant: ing. VAICUM Mihaela;
 - Cod unic de înregistrare: RO24379654;
 - Numar Registrul Comertului: J38/898/2008;
 - Telefon: +4 0745099747;
 - E-mail: mvaicum@yahoo.com

4. Localizarea obiectivului

«Alimentare cu apă subterană a obiectivului „ORGANIZARE DE SANTIER NR.2 STATIE ASFALT, STATIE BETOANE, STATIE STABILIZAT ECHIPAMENTE TEHNICE, PLATFORME, PLATFORME CIRCULABILE, DEPOZITARE SI IMPREJMUIRE „ în comuna Cepari satul Ceparii Pamânteni, punct „Cepari Stejari”, județul Argeș

Obiectivul este amplasat pe terenul aflat in UAT al comunei Cepari jud. Arges teren in suprafata totala de 499840 mp conform contract de închiriere nr. 018/27.06.2023.

Comuna se află în nord-vestul județului, la limita cu județul Vâlcea, pe malurile Topologului. Este străbătută de șoseaua județeană DJ678A, care o leagă spre nord de Șuici și spre sud de Tigveni.

Accesul în zona proiectului se realizeaza din drumul județean DJ 678A.

5. Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat

Suprafața totală a terenului este de 499840 mp conform contract de închiriere nr. 018/27.06.2023

6. Situația existentă

Terenul vizat pentru execuția forajelor de alimentare cu apă în scop tehnologic a obiectului ORGANIZARE DE SANTIER NR.2 STATIE ASFALT, STATIE BETOANE, STATIE STABILIZAT ECHIPAMENTE TEHNICE, PLATFORME, PLATFORME CIRCULABILE, DEPOZITARE SI IMPREJMUIRE „ este un teren având categoria de folosință arabil. Accesul pe parcela se va realiza din drumul județean DJ 678A de pe latura de Est.

Vecinatatile parcelei sunt:

S-Mihăilescu Dumitru (nr.cad 81181)

E- drumul județean DJ 678A (nr.cad 81241)

N- Ocolul Silvic Suici

V- Ocolul Silvic Suici

7. Situația propusă

Prin prezentul proiect se dorește execuția a două foraj de alimentare cu apă, construcția cabinel putului, echiparea cu pompe submersibile, montarea a două rezervoare de înmagazinare apă și instalațiile hidraulice aferente.

Apa se va folosi în scop tehnologic, pentru prepararea betonului.

Debitul solicitat pentru alimentare cu apă este de 3,6 l/s (13 mc/h).

Prin Referatul de expertiza hidrogeologică la Studiul hidrogeologic preliminar privind posibilitatea alimentării cu apă subterană a organizării de șantier s-a stabilit că alimentarea cu apă, la debitul solicitat de 3,6 l/s poate fi asigurată prin execuția a două foraje hidrogeologice care vor capta acviferul localizat în depozitele poroș-permeabile de varsta helvetian. Primul foraj se propune să fie săpat, într-o prima etapă până la adâncimea de 50m, investigat geofizic, iar dacă rezultatele sunt nefavorabile se propune continuarea sapaturilor până la adâncimea de 110 m.

7.1. Considerații generale

La începerea execuției se va avea în vedere ca amplasamentul să fie liber de orice sarcini. Anterior stabilirii amplasamentului se vor obține informații privind existența în subteran a unor construcții, cabluri, conducte, pentru evitarea de accidente. Se va ține seama și de construcțiile de suprafață, inclusiv rețelele aeriene de orice natură, astfel încât instalația de foraj să poată fi montată în poziția de lucru fără nici un pericol.

Orice modificări sau abateri de la proiect se vor face numai cu avizul proiectantului.

La foraj se va ține un registru de rapoarte zilnice în care se vor menționa toate operațiile executate precum și schimbările de facies, variația nivelului apei, etc.

7.2. Lucrări propuse

Conform proiectului propus, în vederea soluționării asigurării necesarului de apă tehnologică, pentru alimentarea cu apă a organizării de șantier, se vor executa următoarele lucrări:

1. Execuție foraj de alimentare cu apă tehnologică, având caracter de exploatare;
2. Construcția cabinelor puțurilor;
3. Montarea instalațiilor hidraulice interioare foraj (echiparea cu pompe submersibile);
4. Rețea aducționă de la foraj la rezervorul de înmagazinare;
5. Montarea unui rezervor de înmagazinare cu racordurile aferente;
6. Conductă de racord a rezervorului de înmagazinare în conductă de alimentare a stațiilor de preparare a betnului.
7. Imprejmuire foraj - perimetru de protecție sanitată.

8. Executie forajelor de alimentare cu apă.

Intr-o prima etapa se va executa un foraj care va avea caracter de explorare-exploatare, in sistem hidraulic, pana la adancimea de 50 m.La atingerea adancimii de 50 m se vor efectua operatii geofizice si daca dupa interpretarea diagramei, corelata cu descrierea probelor de sita, se va estima ca stratele poros-permeabile nu pot asigura debitul necesar, forajul poate continua pana la adancimea de 110 m;

Caracteristici tehnice foraj propus:

- Adancimea finala se va stabili dupa efectuarea masuratorilor geofizice.
- Forajul va fi realizat in sistem hidraulic, cu circulatie inversa, in regim de sapa Ø444,5 mm.
- Debitul solicitat este de $Q = 3,60 \text{ l/s}$ (13 mc/h).
- Forajul va fi echipat cu burlane de PVC pentru puturi de apa tip Valplast cu diametrul de ϕ - 200 mm, clasa de rezistenta R16;
- Coordonate STEREO 70:
 - foraj 1 (aproximativ.): Nord: 413357.324; Est: 465359.091
 - foraj 2 (aproximativ) : Nord: 413369.337; Est: 465248.000

Etapele care stau la baza construcției forajului sunt:

a). Programul de construcție a forajului

➤ Metoda și Instalația de foraj

Tinând cont de tipul și adâncimea forajului, se impune executarea acestuia în sistem rotativ hidraulic cu circulație inversă. Forajele vor fi executate cu instalație de tip FA.

➤ Fluidul de foraj

Fluidul de foraj utilizat trebuie să îndeplinească anumite funcții care să mențină gaura săpată în stare bună. Un fluid de foraj corespunzător contribuie, în mare măsură la săparea sondei până la adâncimea proiectată și la reducerea costurilor de execuție.

Functiile și calitatile fluidului de foraj

Fluidul de foraj are următoarele funcții:

- curățarea continuă și rapidă a materialului dislocat de sapă și transportarea acestuia la suprafață;
- menținerea detritusului în suspensie la oprirea circulației din cauze tehnice sau tehnologice;
- colmatarea pereților găurii de sondă;
- asigurarea unei contrapresiuni asupra peretilor găuri de sondă în scopul preîntămpinării dărâmării și învingerii presiunii fluidelor din formațiunile traversate;
- răcirea și lubrificarea șapelor;
- reducerea coeficientului de frecare al prăjinilor în sondă.

Fluidul de foraj trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- să aibă un continut redus de particule solide abrazive pentru a evita eroziunea prăjinilor;
- să nu fie coroziv;
- să nu altereze probele mecanice extrase din sondă (dacă este cazul);

- să nu afecteze rezultatele investigațiilor geofizice;
- să nu blocheze sau să contamineze formațiunile geologice productive;
- să nu dăuneze personalului care îl utilizează și să aibă un cost scăzut.

Alegerea fluidului de foraj

Se recomandă a se utiliza noroi dispersat tip „bentonită în apă dulce”.

Caracteristicile recomandate pentru fluidul de foraj sunt:

- greutate specifică: 1,10 – 1,15 kgf/dmc
- vâscozitate Marsh: 38 ± 45 s
- filtrat: 8 ± 12 cm³
- turta max.: 1 – 1,5 mm
- pH: 7 ± 9
- conținut în solide max.: 2%.

Pe tot parcursul săpăturii se vor verifica caracteristicile fluidului de foraj, pentru menținerea acestora în parametrii recomandați.

În cazul apariției pierderilor parțiale sau totale de circulație, volumul de fluid de foraj poate fi mai mare decât cel calculat. Executantul poate lua orice măsuri pe care le consideră pentru a asigura condițiile necesare continuării procesului de foraj, în condiții de siguranță, fară a bloca formațiunile acvifere care fac obiectul explorației.

➤ Coloana de ancoraj

Coloana de ancoraj are ca scop consolidarea găurii de foraj în zona de suprafață și de mică adâncime, cu roci slab consolidate și izolare stratelor acvifere de suprafață poluate sau cu risc ridicat de poluare. Totodată ea va avea și rolul de susținere a garniturii de foraj în timpul manevrelor.

➤ Coloana tehnică definitivă

La alegerea diametrului coloanei tehnice definitive se ține cont de diametrul electropompei submersibile. Forajul va fi echipat cu burlane de PVC pentru puțuri de apă tip Valplast Ø200 mm R8.

După tubare, în funcție de analizele geofizice și probele din timpul forării se vor cimenta orizonturile acvifere de suprafață, care au potențialul de a polua apa.

➤ Alegerea electropompei submersibile

Stabilirea cu exactitate a tipului de pompă submersibilă, cât și adâncimea de montare a acesteia se vor face în urma rezultatelor obținute la testările experimentale.

b). Execuția găurii de sondă

Executantul va lua cunoștință de proiectul de foraj.

Din analiza atentă a documentelor menționate mai sus executantul va stabili în mod concret utilajele și sculele pe care le va folosi pentru realizarea obiectivului propus.

➤ Tehnologia de forare

În partea de suprafață forajul se va executa cu diametrul de Ø 444,5 mm și se va tuba cu o coloană metalică cu diametrul Ø 311 mm, pentru evitarea daramarii gaurii de sonde în dreptul orizonturilor superioare.

➤ Regimul de foraj

Regimul de foraj reprezintă o îmbinare corectă a celor trei parametri – apăsare (P), rotație (n), și debit de noroi (Q), pentru un tip de săpare corect ales, în funcție de caracteristicile rocilor, luând în considerare și condițiile economice.

Datorită complexității procesului de dislocare a rocilor prin forare și a numărului mare de factori care influențează viteza mecanică, precum și a variației foarte mari pe verticală a proprietăților rocilor, valorile regimului de foraj se vor alege de către executant, în astă fel încat, să corespundă caracteristicilor utilajului, echipamentelor și sculelor de foraj utilizate.

➤ Prelevarea probelor

Probe recoltate în timpul saparii

În timpul saparii forajului se vor recolta probe la sită, din trei în trei metri și la fiecare schimbare de strat. Probele se vor aseza în recipiente pe care se vor indica intervalele de recoltare și se vor păstra până la stabilirea programului de tubare.

Investigări geofizice

După atingerea adâncimii, pe baza probelor litologice prelevate pe parcursul forării se va stabili dacă stratele acvifere întâlnite se pot considera suficiente, caz în care, se va efectua carotajul geofizic (electric) de către o unitate specializată care va furniza executantului atât înregistrările făcute cât și interpretarea lor.

➤ Programul de tubaj

Pe baza interpretării rezultatelor carotajului electric și a probelor prelevate în timpul forării, geofizicianul împreună cu executantul și beneficiarul vor realiza programul de tubaj. Acesta va stabili:

- Intervalele filtrelor;
- Fanta filtrelor;
- Intervalul de cimentare pentru orizonturile de suprafață.

c). Definitivarea forajului

➤ Tubarea coloanei tehnice definitive

Tubarea forajului se va face cu burlane de PVC pentru apă tip Valplast Ø200mm R16 pe intervalul propus.

Pentru captarea orizonturilor acvifere, se vor folosi filtre PVC tip Valplast Ø200mm R16, cu fante cuprinse între 0,75mm și 1mm, conform programului de tubaj.

➤ Centrорii

Centrорii, denumiți și dispozitive de centrare, se vor monta pe coloana de ancoraj și pe coloana tehnică definitivă pentru centrarea acestora față de peretele găurii de sondă. Astfel se va permite așezarea corectă a pietrișului margaritar în jurul coloanei de tubaj.

Centrорii vor fi dispusi la o distanță de 20 m între ei.

➤ Pietrișul mărgăritar

Spațiul inelar dintre gaura de sondă și coloana de tubaj se va umple cu pietriș mărgăritar pentru a realiza un filtru natural.

Sortul de pietris margaritar va fi de 1-3, 2-4 și/sau 4 – 8 mm spalat și roluit.

Pietrisul margaritar va fi introdus din baza forajului până la intervalul de cimentare. Ulterior operației de cimentare se va completa cu pietriș mărgăritar până la suprafață.

➤ **Cimentarea coloanei definitive**

Această cimentare se va realiza după tubarea și introducerea pietrișului mărgăritar. Cimentarea spațiului inelar dintre gaura de foraj și coloana, pe intervalul care va fi stabilit prin programul de tubaj. Cimentarea în spațiul inelar se va realiza prin pomparea laptelui de ciment la exteriorul coloanei de tubaj.

Greutatea specifică a laptelui de ciment va fi de 1,5 kg/dm³.

Priza de ciment va fi de 24 ore, timp în care nu se va executa nici o altă operațiune asupra forajului. După cimentare și priza, se va executa operația de determinare a înălțimii de ridicare a cimentului. În situația unei cimentări nereușite se va trece la recimentare.

Spațiul inelar între nivelul cimentului și suprafața se va umple cu pietriș mărgăritar.

Determinarea volumului de ciment se va calcula după cum urmează:

$$V_c = k \times (D_f - D_t) \times \pi/4 \times h \text{ unde:}$$

V_c - volumul de ciment - m³

k - coeficient de umplere; $k = 1,2$;

D_f - diametrul gaurii de foraj; $D_f = 470\text{mm}$

D_t - diametrul coloanei de tubare; $D_t = 200\text{ mm}$;

h - lungimea intervalului care se cimenteaza;

d). Punerea în exploatare a forajului

➤ **Spălarea**

La forajele executate hidraulic cu circulație inversă sau circulație directă, înainte de desnisipare, se realizează o spălare cu apă a forajului în vederea îndepărării noroiului și decolmatării filtrelor.

➤ **Denisiparea**

Denisiparea se va face cu o instalație Mamuth în sistem aer-lift. Pe parcursul denisipării se vor urmări:

- variația debitului în funcție de timp;
- variația nivelului hidrodinamic în funcție de timp;
- variația debitului specific.

Pomparea se va face în sistem descendant și va începe cu denivelări mici care se vor mări treptat până la atingerea denivelării maxime admise – cel mult jumătate din mărimea sarcinii hidraulice.

Denisiparea se va termina când:

- apa este împedea;
- variația debitului și a nivelului hidrodinamic, în funcție de timp este minimă sau se păstrează la valori constante;
- variația debitului specific în funcție de denivelare este constantă sau are tendința de scădere.

Pentru operațiunea de denisipare se prevad minimum 72 ore de pompă, exclusiv timpul necesar introducerii-extragерii instalației aer-lift.

➤ **Pomparea experimentală**

După denisipare forajul va fi pompat experimental, în regim permanent, eficacitatea- trei trepte de debit (6 h/treapta), corespunzătoare a trei denivelări diferite în ordinea crescătoare a denivelării și testul de performanță 18 h cu debitul maxim obținut în treapta trei la eficacitate.

Timpul prevăzut pentru efectuarea testării este de 72 ore. Pomparea se va face cu pompă submersibilă.

Debilul din treapta a treia va fi cu cel puțin 25% mai mic decat debilul maxim obținut la denisipare.

La fiecare treaptă de pompă se vor efectua măsurători privind variația în timp a nivelului dinamic (regim permanent) după cum urmează:

- primele 10 minute, măsurători din două în două minute;
- până la 30 minute, măsurători din 5 în 5 minute;

- până la 2 ore din 10 în 10 minute.
 - măsurătorile vor continua din 30 în 30 minute până la sfârșitul treptei de pompare.
- Debitele se vor măsura începând cu prima oră și se vor efectua din oră în oră concomitent cu măsurătorile de nivel dinamic. Se vor efectua măsurători privind revenirea nivelului apei după ultima treaptă de pompare.
- Debitele obținute vor fi utilizate pentru evaluarea eficienței hidrodinamice a forajului.
- La sfârșitul ultimei trepte de pompare, se va preleva o probă de apă pentru analiza fizico- chimică. Analiza apei se va face într-un laborator autorizat.
- Până la montarea electropompei submersibile forajul va fi asigurat cu capac metalic de protecție. Adâncimea de montare a pompei se va stabili după terminarea testării hidrogeologice și calculul debitului maxim de exploatare și a denivelării corespunzătoare, acești parametri făcând obiectul studiului hidrogeologic definitiv.

La finalizarea lucrărilor, executantul va preda beneficiarului, pentru foraj, *Dosarul Tehnic al forajului*, care va cuprinde:

- Date tehnice ale forajului și condițiile de exploatare;
- Procesul verbal de recepție foraj;
- Construcția găurii de sondă;
- Fișă de măsurători parametrii reologici ai fluidului de foraj;
- Procesele verbale pentru verificarea calității lucrărilor ce devin ascunse;
- Descrierea litologică a probelor de teren și fișă măsurătorilor geofizice;
- Program de tubare sondă;
- Grafic construcție sondă;
- Fișele pentru măsurători materialul tubular (burlane);
- Împachetarea cu pietriș a coloanei filtrante;
- Cimentarea coloanei de exploatare;
- Măsurători decolmatare strate;
- Măsurători probare strate prin metoda aer-lift;
- Certificate de calitate pentru materialele folosite.

9. Construcția cabinei puțului:

Construcția adăpostește instalațiile hidraulice necesare funcționării în condiții optime a electropompei submersibile, ce se va monta în puțul forat.

- Cabina de puț forat va fi o cuvă din polistif, de forma circulară, prevazută cu capac, având următoarele caracteristici dimensionale:

- Diametru	1500 mm
- Înălțime	1475 mm
- Diametru capac	640 mm

- Cabina puțului va fi pozată între cotele +0,50, cota capac acces (cu 0,20 m deasupra terenului amenajat).
- Împrejurul cabinei putului s-a prevăzut o umplutura de material local, până la cota +0,20 m.

10. Montare instalatie hidraulică interior foraj (echiparea cu pompă submersibilă);

Forajul va fi echipat cu pompă submersibilă, caracteristicile sale urmând a fi determinate ulterior execuției forajului, după măsurarea parametrilor hidrogeologici ai acestuia.

Pentru acționarea și protejarea pompei submersibile se va folosi un tablou cu protecție pentru curentul absorbit, asimetria fazelor și nivelul apei în foraj.

La instalația hidraulică interioară se vor folosi piese de metal cu filet. Pentru PEHD se vor folosi fittinguri de compresiune.

Instalația hidraulică se compune din următoarele elemente:

- Pompă submersibilă;
- Conductă refulare pompă submersibilă PEHD, Dn-63 mm;
- Franghie Ø16mm PES pentru ancorarea pompei submersibile;
- Cablu de alimentare MCG cu 4 conductori;
- Cablu pentru senzorii de nivel MCG 3x1,5mm;
- Mufă tranzitie EF D=63 x 2" Fl = 2buc;
- Casca puț diametru 103/4";
- Contor apă;
- Robinet închidere;
- Manometru;

Casca put: are rolul de a susține întreaga greutate a sistemului hidraulic și electric și izolarea spațiului dintre cabina, gaura de sondă și coloana de exploatare a sondei. Se compune din:

- Burlan protecție Ø103/4 inch;
- Flansă Ø400mm x 8 găuri, sudată pe burlan;
- Flansă Ø400mm x 8 găuri, cu șut de legătură Ø2" ce face legătura între conducta de refulare a pompei submersibile și instalația hidraulică interioară;
- Niplu galvanizat 2"x20cm.

11. Rețeaua de aducționare de la foraj la rezervorul de înmagazinare

Conducta de aducționare de la foraj la rezervorul de înmagazinare va fi executată din conductă PEHD PN6, Dn-63 mm. Legătura între instalația hidraulică interioară foraj și conductă de polietilenă se va face cu raccorduri de compresiune și reducții.

Conducta de aducționare se va monta îngropat, la adâncimea de 1m față de nivelul solului, pentru a fi protejată de îngheț. După săparea șanțurilor, se va turna un pat de nisip de 15 cm, care va proteja tubul împotriva eventualelor deteriorări mecanice și se va marca cu bandă avertizoare la cca 50 cm deasupra conductei.

Raccordarea la rețeaua electrică se va face folosind cablu ACYABY îngropat la adâncimea de 1m și marcat corespunzător.

12. Montare rezervore de înmagazinare

Se vor folosi două rezervore metalice cu o capacitate de 100 mc și 50mc. Acestea se vor monta în imediata vecinătate a forajelor.

13. Conducta de raccord a rezervorului de înmagazinare în rețeaua de irigații.

Pentru conectarea rezervorelor propuse V = 100 mc și V=50mc, se va folosi conductă de apă PEHD, Dn – 63 mm, fittinguri cu electrofuziune și raccorduri cu flanșe, pompă cu convertizor.

14. Împrejmuire – perimetru de protecție sanitată

Împrejmuirea zonei forajului se va realiza astfel încât, să fie asigurat perimetrul de protecție sanitată, conform reglementărilor din Hotărârea Guvernului nr. 930/2005, cap. VIII, art. 30.

Împrejmuirea se va realiza din panouri de gard bordurat zincat. Panourile au dimensiunile de 2000mm x 2000mm și se vor amplasa pe stâlpi metalici încastrati într-o fundație din beton de ciment de C12/15. Accesul în incintă se face printr-o poartă de acces de 1 m.

14.1. Răcordarea la rețelele utilitare existente în zona

Alimentarea cu apă: foraj de apă

Evacuarea apelor: nu este cazul

Asigurarea agentului termic și a apelor calde menajere: nu este cazul

15. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției: nu este cazul


16. Cai noi de acces sau schimbări ale celor existente

Nu se vor înființa noi căi de acces și nu se vor aduce schimbări celor existente.

17. Resursele naturale folosite în construcție și funcționare: nu este cazul

BENEFICIAR

WEBUILD S.p.A MILANO SUBSIDIARIA ROMANIA BUCURESTI



Proiectant,
S.C. TOTAL PROJECT S.R.L.




Data: 05.07.2024

JUDETUL ARGEŞ
PRIMĂRIA COMUNEI
CEPARI

CERTIFICAT DE DEZBLOCHARE

Nr. 24/2024 din 11.07.2024

Arhivat la:



<p>DATA: Iulie 2024 FAZA: PROIECT AUTORIZAT DE CONSTRUIRE DENUMIRE PROIECT: ALIMENTARE CU APA SUBTERANA ORGANIZARE DE SANTIER NR. 2 ORGANIZARE DE SANTIER P.O.2 STATIE AERIAL, STATIE DEPOANE, STATIE STABILIZAT, ECHIPAMENTE TECNICI, PLATOURI DE CIRCULARE, DEPOZITARE SI IMPRESIVIRE</p> <p>SCARA: DEZUMIRE DESEN: 1:1000 PLAN DE INCADRARE IN ZONA</p>	<p>REVIZIA: 0.0</p> <p>DATA: Iulie 2024</p> <p>Vâlcea - România</p> <p>Proiect autorizat de construire</p> <p>INTOCMIT V. TIBERICA</p>
--	--

6617

Zi 09 iunie 09 An 2024



Asocierea WEBUILD SPA - TANCRAD S.R.L. SIBIU – PITESTI S3

REF: SP3/1227/2024/MN	Nr. pag. 1 + Anexe	Data: 03.09.2024
-----------------------	--------------------	------------------

E-mail: area.bucuresti@webuildgroup.ro / sps3_secretariat@webuildgroup.ro

Contract: Proiectare și execuție "Autostrada Sibiu – Pitești Secțiunea 3: Cornetu – Tigveni"
--

Către:	Sistemul de Gospodărire a Apelor Vâlcea Str. Posada , nr. 21, cod. 240015 Râmnicu Vâlcea , jud. Vâlcea Tel: 0250.732.867 , Fax 025.0735.091 E-mail: sgav@dao.rowater.ro , sgavalcea@yahoo.com
În atenția:	Doamnei Elena- MIROIU – Director S.G.A. Vâlcea
Contract:	PROIECTARE ȘI EXECUȚIE AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI, SECTIUNEA 3: CORNETU - TIGVENI Acord Contractual nr. 92/63948 din 05.08.2022
Subiect:	Solicitare Aviz de gospodărire a apelor pentru obiectul «Alimentare cu apă subterană a obiectivului „ORGANIZARE DE SANTIER NR.2 STATIE ASFALT, STATIE BETOANE, STATIE STABILIZAT ECHIPAMENTE TEHNICE, PLATFORME, PLATFORME CIRCULABILE, DEPOZITARE SI IMPREJMUIRE „ în comuna Cepari satul Ceparii Pamânteni, punct „Cepari Stejari”, județul Argeș

Stimată Doamnă,

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 828 din 4 iulie 2019, privind *aprobarea Procedurii și competențelor de emitere, modificare și retragere a avizului de gospodărire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, a Normativului de conținut al documentației tehnice supuse avizării, precum și a Continutului-cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă*, emis de Ministerul Apelor și Pădurilor, vă înaintăm solicitarea de emitere a Avizului de gospodărire a apelor pentru proiectul: **«Alimentare cu apă subterană a obiectivului „ORGANIZARE DE SANTIER NR.2 STATIE ASFALT, STATIE BETOANE, STATIE STABILIZAT ECHIPAMENTE TEHNICE, PLATFORME, PLATFORME CIRCULABILE, DEPOZITARE SI IMPREJMUIRE»**, din comuna Cepari, satul Ceparii Pamânteni, punct „Cepari Stejari”, județul Argeș, însotită de documentația tehnică de fundamentare.

Rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru orice alte informații și/ sau clarificări.

Vă mulțumim pentru colaborare și înțelegere.

Cu stimă,

Adrian BODOC
Reprezentantul Antreprenorului



Confirmare plată în lei [RON]

| Lei Payment Confirmation | Confirmazione pagamento lei



Webuild Spa Milano Sucursala Romania Bucuresti

Client plăitor | Payer Client | Cliente Pagante

Thursday | 29 August 2024

Data emiterii | Issue Date | Data

6669684

Cod fiscal / CNP | Fiscal Code / PIN | Codice fiscale / N. personale

400.00 fourhundred RON

Suma | Amount | Importo | Sumă în litere | Amount in characters | Importo in lettere

RO85WBAN004196140555RO06

IBAN Cont | Account IBAN | IBAN Conto

Intesa Sanpaolo Bank Romania

Banca plătitore | Paying Bank | Banca pagante

SP3 TAXA PARCURGERE PROC EVAL,,,

Reprezentând | Representing | Che rappresenta

Info beneficiar | Beneficiary Information | Informazioni beneficiario

AGENTIA PROTECTIA MEDIU AG

Nume beneficiar | Beneficiary Name | Nome beneficiario

4317983

Cod fiscal / CNP beneficiar | Beneficiary Fiscal Code / PIN | Codice fiscale / N. personale beneficiario

Thursday | 29 August 2024

Data execuției | Execution Date | Data esecuzione

RO58TREZ0465032XXX000294

IBAN cont beneficiar | Beneficiary IBAN Account | Conto IBAN beneficiario

MINISTRY OF FINANCE

Banca beneficiarului | Beneficiary's Bank | Banca beneficiario

INTESA SANPAOLO BANK
Romania

Tel. verde: 0800 800 888
online: www.intesasanpaolobank.ro
e-mail: headoffice@intesasanpaolo.ro

Executed

Stare | Status | Stato