

MEMORIU DE PREZENTARE

Intocmit conform Anexei nr. 5E a Legii nr. 292/2018

pentru *Construire hală depozitare, împrejmuire
parțială teren și sistematizare verticală*

Titular: NEW DESIGN COMPOSITE S.R.L.

Elaborator:

drd. ing. Răzvan OLTEANU

CUPRINS

I. DENUMIREA PROIECTULUI.....	3
II. TITULARUL PROIECTULUI	3
III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT.....	3
III.1. REZUMAT AL PROIECTULUI.....	3
III.2. JUSTIFICAREA NECESITĂȚII PROIECTULUI	4
III.3. VALOAREA INVESTIȚIEI.....	4
III.4. PERIOADA DE IMPLEMENTARE PROPUSA	4
III.5. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT	4
III.5.1. <i>Profilul și capacitatea de producție</i>	4
III.5.2. <i>Caracteristicile tehnice ale obiectelor componente ale amenajării cu principalele dimensiuni și capacități - descrierea proceselor de producție ale proiectului propus</i>	5
III.5.3. <i>Materiile prime, energia și combustibilii utilizați</i>	5
III.5.4. <i>Racordarea la rețelele de utilități existente în zona</i>	6
III.5.4.1. Alimentarea cu apă.....	6
III.5.4.2. Evacuarea apelor uzate	6
III.5.4.3. Alimentarea cu energie electrică.....	6
III.5.4.4. Alimentarea cu gaze naturale	6
III.5.5. <i>Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției</i>	6
III.5.6. <i>Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente</i>	7
III.5.7. <i>Resursele naturale folosite în construcție și funcționare</i>	7
III.5.8. <i>Planul de execuție al proiectului cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară</i>	7
III.5.9. <i>Relația cu alte proiecte existente sau planificate</i>	7
III.5.10. <i>Alternative care au fost luate în considerare</i>	7
III.5.11. <i>Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului</i>	7
III.5.12. <i>Alte autorizații cerute pentru proiect</i>	7
IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE	8
V. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI	8
VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE....	10
VI.1. SURSE DE POLUANȚI ȘI INSTALAȚII PENTRU REȚINEREA, EVACUAREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU	10
VI.1.1. <i>Protecția calității apelor</i>	10
VI.1.1.1. Surse de poluanți pentru ape în perioada de execuție	10
VI.1.1.2. Surse de poluanți pentru ape în perioada de exploatare	10
VI.1.2. <i>Protecția aerului</i>	10
VI.1.2.1. Sursele de poluare a aerului și emisii de poluanți în perioada de execuție	10
VI.1.2.2. Surse de poluare a aerului și emisii de poluanți în perioada de exploatare.....	11
VI.1.3. <i>Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor</i>	11

VI.1.3.1. Surse de zgomot și vibrații în perioada de execuție	11
VI.1.3.2. Surse de zgomot și vibrații în perioada de exploatare	12
VI.1.4. Protecția împotriva radiațiilor	12
VI.1.5. Protecția solului și a subsolului	12
VI.1.5.1. Surse de poluare a solului și subsolului generate în perioada de execuție	12
VI.1.5.2. Surse de poluare a solului și subsolului generate în perioada de exploatare	12
VI.1.6. Protecția ecosistemelor terestre și acvatice	12
VI.1.6.1. Surse de poluare a florei și faunei	12
VI.1.6.2. Măsuri de protecție a florei și faunei	12
VI.1.7. Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public	12
VI.1.8. Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament	13
VI.1.8.1. Tipuri și cantități de deșeuri rezultate în perioada de execuție	13
VI.1.8.2. Tipuri și cantități de deșeuri rezultate în perioada de exploatare	13
VI.1.9. Gospodarirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase	13
VI.2. UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE, ÎN SPECIAL A SOLULUI, A TERENURILOR, A APEI ȘI A BIODIVERSITAȚII.	13
VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT	14
VII.1. IMPACTUL POTENTIAL AL PROIECTULUI	14
VII.1.1. Impactul în faza de construcție.....	14
VII.1.2. Impactul asupra populației, sănătății umane	16
VII.1.3. Impactul asupra biodiversității.....	17
VII.1.4. Impactul asupra terenurilor și solului.....	17
VII.1.5. Impactul asupra folosințelor, bunurilor materiale	17
VII.1.6. Impactul asupra calității și regimului cantitativ al apei	17
VII.1.7. Impactul asupra calității aerului și climei.....	18
VII.1.8. Impactul zgomotului și vibrațiilor	18
VII.1.9. Impactul asupra peisajului și mediului vizual	18
VII.1.10. Impactul asupra patrimoniului istoric și cultural.....	18
VII.1.11. Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului	18
VII.1.11.1. Măsuri de protecție a apelor în perioada de exploatare	18
VII.1.11.2. Măsuri de protecție a aerului în perioada de exploatare.....	19
VII.1.11.3. Măsuri pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor în perioada de exploatare	19
VII.1.11.4. Măsuri de protecție a solului și subsolului în perioada de exploatare	19
VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI	20
IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI / SAU PLANURI / PROGRAME / STRATEGII / DOCUMENTE DE PLANIFICARE.....	20
X. LUCRARI NECESARE ORGANIZĂRII DE SANTIER.....	21
XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI	22
XII. ANEXE - PIESE DESENATE	24

Prezenta documentatie a fost elaborata in conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 *privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului – Anexa 5E.*

I. DENUMIREA PROIECTULUI

CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE, ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN ȘI SISTEMATIZARE VERTICALĂ

II. TITULARUL PROIECTULUI

Titular: NEW DESIGN COMPOSITE S.R.L.

Domiciliu: Municipiul Pitești, Bld. Petrochimiștilor, nr. 45, județul Argeș

Amplasament proiect: Municipiul Pitești, str. Petrochimiștilor, nr. 43A și 45A, județul Argeș

Telefon: 0744676606

e-mail: olimpia.doru@newdesigncomposite.ro

Persoana de contact: Doru Olimpia - titular

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT

III.1. REZUMAT AL PROIECTULUI

Situatia existenta:

Terenul ce face obiectul de studiu prezentei documentații este situat în intravilanul Municipiul Pitești, str. Petrochimiștilor, nr. 43A și 45A, județul Argeș, conform P.U.G și al documentelor cadastrale.

Terenul este proprietatea privată a familiei Doru, conform actului de alipire autentificat cu nr. 1687/05.04.2022, la sediul Societății Profesionale Notariale Didea Lex, transmis cu contract de suprafață către NEW DESIGN COMPOSITE S.R.L., autentificat cu nr. 1216/30.04.2014, la sediul Societății Profesionale Notariale Didea Ionel și Didea Cornelia Narcisa.

Vecini:

N-E: Cimitir Prundu,

N-V: Teren la Dispoziția Primăriei,

S-E: Doru Marian și Olimpia (nr.cad. 88521),

S-V: Bulevardul Petrochimiștilor.

Pe amplasamentul propus nu există construcții.

Amplasamentul beneficiază de rețele de utilități: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze și energie electrică.

Situatia propusa

Prin proiectul propus se dorește construirea unei hale pentru depozitare, împrejmuirea parțială a terenului, precum și sistematizarea pe verticală a terenului.

S.C. propusă hală depozitare = 1023,51 mp;

Lungime împrejurire parțială = 215,58 m.

Astfel, investiția constă în:

- lucrări de construcție a unei hale tip CORT cu structură metalică și închideri din panouri sandwich;
- racordarea halei la rețelele de utilități: electricitate.

III.2. JUSTIFICAREA NECESITĂȚII PROIECTULUI

Se dorește construirea unei hale tip CORT cu structură metalică și închideri din panouri sandwich pentru depozitarea produselor finite (lichid de parbriz, antigeluri auto, agent reducător de noxe - AdBlue- marca înregistrată a VDA, apă demineralizată, degivrant)

În imediata vecinătate a investiției propuse, beneficiarul mai desfășoară o activitate de producție și depozitare.

Prin investiția propusă, beneficiarul dorește creșterea capacității de stocare a produselor provenite din zona de producție, dar și crearea unor noi locuri de muncă.

III.3. VALOAREA INVESTIȚIEI

Implementarea proiectului necesită investiții estimate la aproximativ 150.000 lei.

III.4. PERIOADA DE IMPLEMENTARE PROPUȘĂ

Lucrările de construcție vor începe imediat după obținerea autorizației de construire.

Durata perioadei de execuție se estimează la aproximativ 6 luni.

Planul de afaceri a fost conceput considerând perioada de funcționare de cel puțin 20 ani.

III.5. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT

III.5.1. Profilul și capacitatea de producție

Activitatea principală care se va desfășura pe amplasamentul din Municipiul Pitești, str. Petrochiștilor, nr. 43A și 45A, județul Argeș va fi de depozitare a produselor finite (lichid de parbriz, antigeluri auto, agent reducător de noxe - AdBlue- marca înregistrată a VDA, apă demineralizată, degivrant), în vederea distribuirii acestora spre vânzare prin parteneri.

Produsele finite sunt stocate în ambalaje sigilate, balotate și depozitate pe rafturile construite în acest scop.

III.5.2. Caracteristicile tehnice ale obiectelor componente ale amenajării cu principalele dimensiuni și capacități - descrierea proceselor de producție ale proiectului propus

III.5.2.1. Caracteristicile tehnice ale obiectelor componente ale amenajării cu principalele dimensiuni și capacități

Hala depozitare

Regim înălțime: Parter înalt

Infrastructura: Sistemul de fundare va fi alcătuit din fundații continue din beton armat.

Suprastructura:

Construcția va avea o structură de rezistență alcătuită din cadre repetitive din aluminiu cu stâlpi structurali.

Pereții exteriori sunt din panou sandwich de 60 mm grosime.

Structura este acoperită cu acoperiș izolat. Acoperișul izolat este format din două părți. Partea superioară a acoperișului este realizată din țesătură de poliester albă, acoperită cu PVC. Partea inferioară a acoperișului este realizată din izolație Sanflex sudată cu material poliester acoperit cu PVC. Placarea este așezată pe căpriori din aluminiu cu ghidaje special concepute în care este introdusă marginea țesăturii. Partea superioară a acoperișului este trecută prin ghidaje superioare ale căpriorii, în timp ce partea inferioară a acoperișului este trecută prin ghidajele inferioare ale căpriorilor de aluminiu. Există spațiu de aer între părțile superioare și inferioare ale acoperișului. Pane-aluminiu.

Lucrarile ce se vor executa constau în: racorduri utilități, excavatii la fundații, turnari de betoane, lucrari de confecții-montaj, finisaje.

III.5.2.2. Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus

Fluxul tehnologic care se va desfășura în hala de depozitare după implementarea proiectului este următorul:

- primirea și recepționarea produselor finite;
- depozitarea produselor finite;
- distribuirea produselor finite spre vânzare prin parteneri.

III.5.3. Materiile prime, energia și combustibilii utilizați

Desfășurarea activității de depozitare nu necesită materii prime.

Pentru desfășurarea activităților vor fi folosite următoarele resurse:

- Electricitate pentru iluminat, aproximativ 4500 kWh pe an, racordare la rețeaua electrică din zonă.

Tablel nr. 1: Intrări / ieșiri din activitate

Intrari		Iesiri	
Denumirea	Cantitatea anuala	Denumirea	Cantitatea anuala
Energie electrica	4500 kWh	-	-

III.5.4 Racordarea la rețelele de utilități existente în zona

III.5.4.1. Alimentarea cu apă

-nu este cazul

III.5.4.2. Evacuarea apelor uzate

-nu este cazul

III.5.4.3. Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică se va realiza de la rețeaua de distribuție existentă pe amplasament, prin intermediul unui tablou electric.

Coloana de alimentare a tabloului trebuie să satisfacă următoarele cerințe:

Puterea instalată

$P_i = 50 \text{ kW}$;

Frecvența

$f = 50 \text{ Hz}$ și

Tensiunea

$U = 230/400 \text{ V c.a.}$

În cadrul proiectului s-a optat pentru o distribuție radială. Toate circuitele se vor echipa cu disjunctoare bipolare, tripolare sau tetrapolare.

III.5.4.4. Alimentarea cu gaze naturale

-nu este cazul

III.5.5. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției

Lucrările pentru refacerea mediului în zona amplasamentului după finalizarea construcțiilor constau din:

- colectarea și evacuarea de pe amplasament a deșeurilor rezultate din activitatea de demolare și construcție;
- demolarea și evacuarea dotărilor temporare ale construcțiilor (baracamente, depozite ale organizării de șantier sau amenajate la fronturile de lucru);
- nivelarea terenului, înierbarea și amenajarea peisagistică a suprafețelor de teren ocupate temporar în perioada de execuție.

Lucrările de refacere a amplasamentului la încheierea activității au în vedere redarea amplasamentului într-o stare care să permită utilizarea sa în viitor.

În acest scop se va elabora un Plan de refacere a amplasamentului care se va baza pe următoarele elemente:

- golirea conținutului de ape uzate din toate structurile subterane și suprațere: canale colectoare și bazine colectoare;
- spalarea și dezinfectarea structurilor subterane și suprațere;
- evacuarea apelor uzate rezultate din spalarea structurilor subterane și suprațere;
- colectarea și evacuarea din incintă a tuturor deșeurilor menajere și industriale.

III.5.6. Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Nu este cazul.

Accesul pietonal și auto în incinta amplasamentului se va face din Bld. Petrochimistilor.

III.5.7. Resursele naturale folosite în construcție și funcționare

În faza de construcție a proiectului se vor folosi agregate minerale și apă pentru prepararea betoanelor, iar în faza de funcționare se va utiliza energia electrică.

III.5.8. Planul de execuție al proiectului cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară

Lucrările de construcție vor începe imediat după obținerea autorizației de construire.

Durata perioadei de execuție se estimează la aproximativ 6 luni.

Planul de afaceri a fost conceput considerând perioada de funcționare de cel puțin 20 ani.

III.5.9. Relația cu alte proiecte existente sau planificate

Nu este cazul.

III.5.10. Alternative care au fost luate în considerare

Au fost analizate alternative referitoare la alegerea amplasamentului.

Amplasamentul ales are avantajul situării într-o zonă cu destinație zonă unități industriale (producție, depozitare, transporturi, etc) și accesul facil la asigurarea utilitatilor.

III.5.11. Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului

Nu este cazul.

III.5.12. Alte autorizații cerute pentru proiect

În conformitate cu Certificatul de urbanism nr. 1171/07.11.2023 eliberat de Primăria municipiului Pitești, pentru proiectul prezentat, au fost solicitate următoarele avize / acorduri:

- Aviz alimentare cu apă și canalizare;
- Aviz alimentare cu energie electrică;
- Aviz gaze naturale;
- RDS-RCS;
- CN Transelectrică;
- D.S.P.;
- I.S.U.;
- Contract cu firma de salubritate;
- Aviz telefonizare;

- Studiu geotehnic;
- Studiu utilizare energii alternative și încadrare necesar energie;
- Studiu locuri de parcare;
- Proiect sistematizare teren;
- Ridicare toipografică recepționată de către O.C.P.I. Argeș.

IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE

Nu este cazul

V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

Proiectul propus va fi amplasat pe un teren cu suprafata de 2766,00 mp aflat in intravilanul municipiului Pitesti, bld Petrochimistilor, nr. 43A și 45A, judetul Arges.

Terenul are categoria de folosinta „curti constructii” și “arabil”, UTR nr. 5-I5a – zona unitati industriale existente.

Figura nr. 1. Plan amplasare obiectiv



Tabel 2. Coordonatele stereo ale amplasamentului

Inventar de coordonate
Nr. cadastral 104443 - Mun. Pitesti

No. Pnt.	Outline points coord.		Lengths sides L(i,i+1)
	E [m]	N [m]	
1	493349.047	369705.454	59.777
2	493311.516	369658.927	26.054
3	493298.302	369681.382	1.411
4	493297.567	369682.587	14.667
5	493289.931	369695.110	20.751
6	493279.359	369712.966	2.352
7	493278.801	369715.251	2.710
8	493280.714	369717.171	14.269
9	493290.786	369727.279	14.681
10	493300.468	369738.315	10.390
11	493309.149	369732.606	19.181
12	493325.128	369721.996	5.956
13	493330.582	369719.603	21.118
14	493347.046	369706.377	1.059
15	493347.881	369705.726	1.197

A=2765.98mp P=215.576m

Distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare: Amplasamentul proiectului/proiectul nu intra sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001

Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare: *Nu este cazul.*

Amplasamentul propus se afla într-o zonă în care nu sunt monumente istorice declarate.

Folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia: conform Certificatului de urbanism – zona unități industriale existente.

Politici de zonare și de folosire a terenului: cf. Planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului PUG aprobat cu HCL Pitesti nr. 113/1999 și prelungită valabilitatea prin HCL 90/2010.

Arealele sensibile: Amplasamentul nu se situează în zone de protecție a biodiversității.

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE

VI.1. SURSE DE POLUANȚI ȘI INSTALAȚII PENTRU REȚINEREA, EVACUAREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU

VI.1.1. Protecția calității apelor

VI.1.1.1. Surse de poluanți pentru ape în perioada de execuție

Sursele de poluare a apelor în perioada de execuție a proiectului sunt reprezentate de:

- utilajele de transport;
- activitatea umană.

Utilajele de transport pot cauza poluarea apelor prin scurgeri de carburanți sau uleiuri minerale.

Activitatea salariaților de pe șantier este generatoare de poluanți cu impact asupra apelor prin :

- producerea de deseuri menajere, care prin depozitare necorespunzătoare pot fi antrenate de vânt și ploii sau pot genera levigat care să afecteze apele de suprafață sau subterane ;
- evacuările fecaloide - menajere ale organizării de șantier pot și ele afecta calitatea apelor de suprafață sau subterane dacă grupurile sanitare sunt improvizate.

VI.1.1.2. Surse de poluanți pentru ape în perioada de exploatare

-nu este cazul

VI.1.2. Protecția aerului

VI.1.2.1. Sursele de poluare a aerului și emisii de poluanți în perioada de execuție

În perioada de execuție a lucrărilor proiectate, activitățile din șantier au impact asupra calității atmosferei din zonele de lucru și din zonele adiacente acestora.

Execuția lucrărilor proiectate constituie, pe de o parte, o sursă minoră de emisii de praf, iar pe de altă parte, sursa de emisie a poluanților specifici arderii combustibililor (produse petroliere distilate) atât în motoarele utilajelor necesare efectuării acestor lucrări, cât și ale mijloacelor de transport folosite.

Emisiile de praf, care apar în timpul execuției lucrărilor proiectate, sunt asociate lucrărilor de demolare, de vehiculare și punere în operă a materialelor de construcție, precum și altor lucrări specifice.

Degajările de praf în atmosferă variază adesea substanțial de la o zi la alta, depinzând de nivelul activității, de specificul operațiilor și de condițiile meteorologice.

Natura temporară a lucrărilor de construcție, specificul diferitelor faze de execuție, modificarea continuă a fronturilor de lucru diferențiază net emisiile specifice acestor

lucrări de alte surse nedirijate de praf, atât în ceea ce privește estimarea, cât și controlul emisiilor.

Sursele principale de poluare a aerului, specifice execuției lucrărilor pot fi grupate după cum urmează:

• **Activitatea utilajelor de construcție**

Activitatea utilajelor cuprinde, în principal, transportul materialelor și prefabricatelor, de la organizarea de șantier unde sunt depozitate și prelucrate, la locul de punere în operă.

Poluarea specifică activității utilajelor se apreciază după consumul de carburanți (substanțe poluante: NO_x, CO, COVNM, particule materiale din arderea carburanților etc.) și aria pe care se desfășoară aceste activități.

Cantitățile de poluanți emise în atmosferă de utilaje depind, în principal, de următorii factori:

- Nivelul tehnologic al motorului;
- Puterea motorului;
- Consumul de carburant pe unitatea de putere;
- Capacitatea utilajului;
- Vârsta motorului/utilajului;
- Dotarea cu dispozitive de reducere a poluării.

• **Transportul materialelor, prefabricatelor, personalului**

Circulația mijloacelor de transport reprezintă o altă sursă de poluare a mediului pe șantierul de construcții, în particular și pentru lucrările proiectate.

Poluarea specifică circulației vehiculelor se apreciază după consumul de carburanți (substanțe poluante - NO_x, CO, COVNM, particule materiale din arderea carburanților etc.) și distanțele parcurse (substanțe poluante - particule materiale ridicate în aer de pe suprafața drumurilor de acces).

Sursele se încadrează în categoria surselor libere la sol, discontinue. Date fiind perioadele limitate de executare a lucrărilor de construcție (maxim 30 zile), emisiile aferente acestora vor apărea în aceste perioade, cu un regim maxim de 10 ore/zi.

Toate lucrările se vor desfășura pe amplasamentul prezentat și vor genera doar niveluri reduse de pulberi specifice lucrărilor de construcții.

VI.1.2.2. Surse de poluare a aerului și emisii de poluanți în perioada de exploatare

-nu este cazul

VI.1.3. Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

VI.1.3.1. Surse de zgomot și vibrații în perioada de execuție

Nu există surse majore de zgomot și vibrații în perioada de execuție a investiției.

Principalele surse de zgomot și vibrații în timpul lucrărilor de construcții sunt reprezentate de utilajele folosite la excavări și vehiculele care transportă materialele de construcții.

VI.1.3.2. Surse de zgomot și vibrații în perioada de exploatare

În perioada de exploatare vor fi generate zgomot și vibrații din operațiile de aprovizionare, livrare și manipulare a produselor finite.

VI.1.4. Protecția împotriva radiațiilor

În cazul obiectivului studiat nu se folosesc surse de radiații sau materiale producătoare de radiații.

VI.1.5. Protecția solului și a subsolului

VI.1.5.1. Surse de poluare a solului și subsolului generate în perioada de execuție

Sursele de poluare a solului și subsolului în perioada de execuție sunt aceleași ca și cele pentru factorul de mediu apă.

VI.1.5.2. Surse de poluare a solului și subsolului generate în perioada de exploatare

Principalele surse potențiale de poluare ale solului în perioada de exploatare sunt reprezentate de:

- scăpările accidentale de produse petroliere de la mijloacele de transport.

VI.1.6. Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

VI.1.6.1. Surse de poluare a florei și faunei

În capitolul anterior au fost analizate sursele de poluare ale apei, aerului și solului. S-a apreciat că sursele de poluanți din procesul tehnologic sunt nesemnificative. Concentrațiile potențiale de poluanți nu sunt periculoase pentru vegetație și animale.

VI.1.6.2. Măsuri de protecție a florei și faunei

Măsurile de protecție a florei și faunei pentru perioada de exploatare:

- Traficul autovehiculelor se va limita la traseele și programul de lucru specificat.
- Optimizarea manevrelor tuturor utilajelor de construcții și transport.

În condițiile în care lucrările de realizare a proiectului se execută într-un spațiu restrans amplasat într-o zonă cu destinație industrială, nu se preconizează un impact negativ asupra vegetației și a faunei terestre.

VI.1.7. Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

Proiectul prevede respectarea distanțelor față de limita proprietății.

Hala de depozitare va fi amplasată pe un teren aflat într-o zonă cu destinație zonă unități industriale.

În condițiile în care lucrările de realizare a proiectului se execută într-un spațiu și durată restransă, nu se preconizează un impact negativ asupra așezărilor umane și altor obiective de interes public.

VI.1.8. Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament

VI.1.8.1. Tipuri și cantități de deșuri rezultate în perioada de execuție

Deșeurile rezultate în perioada de execuție a proiectului, se clasifică după cum urmează:

- 17 01 17 amestecuri de beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice (tencuieli, caramizi, beton, etc): aprox. 3 tone se vor elimina prin folosirea ca material de umplutura la reprofilarea amplasamentului, iar surplusul va fi eliminat prin firma specializata;
- 17 02 01 lemn: aprox: 100 kg se vor elimina prin firma specializata
- 17 02 02 sticlă: aprox: 10 kg se vor elimina prin firma specializata
- 17 05 04 pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03: aprox: 10 tone se vor elimina prin folosirea ca material de umplutura la reprofilarea amplasamentului, iar surplusul va fi eliminat prin firma specializata;
- 20 03 01 - deseuri comunale amestecate (din activitatea personalului care lucreaza în santier): 100 kg, vor fi colectate în pubele și predate societatii de salubritate locala.

VI.1.8.2. Tipuri și cantități de deșuri rezultate în perioada de exploatare

-nu este cazul

Tabel nr. 3. Deseuri generate

Nr crt	Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursa/ provenienta	Cantitatea generata	Starea fizica
1	20 03 01	Deseuri comunale amestecate	Intreaga unitate	200 kg/an	solida

Tabel nr. 4. Recuperarea, valorificarea sau eliminarea deșeurilor

Tip deșeu	Starea fizica	Mod de colectare / evacuare	Eliminare/ valorificare
Deseuri comunale amestecate	solida	Pe amplasament va fi organizat un punct de colectare prevăzut cu containere de tip pubelă. Periodic acestea vor fi preluate de firma de salubritate municipala	D5

VI.1.9. Gospodarirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

Nu este cazul.

VI.2. UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE, ÎN SPECIAL A SOLULUI, A TERENURILOR, A APEI ȘI A BIODIVERSITĂȚII.

- terenul pe care va fi efectuată investiția.
- energie electrică din rețeaua existentă în zonă pentru asigurarea necesarului de consum în vederea efectuării activităților de depozitare a produselor finite

Amplasamentul in suprafata de 2766,00 m² pe care va fi amplasat proiectul propus este situat in municipiul Pitesti, str. Petrochimistilor, nr. 43aA și 45A, judetul Arges.

Conform Certificatului de urbanism, terenul se afla in intravilanul municipiului Pitesti, avand categoria de folosinta curti constructii și arabil. In prezent pe teren nu se află construcții.

S teren = 2766,00 mp
S.C. existenta= 0,00 mp
S.D. existenta= 0,00 mp
P.O.T. existent = 0,00 %
C.U.T. existent = 0,00

S.C. propusa= 1023,51 mp
S.D. propusa= 1023,51 mp
P.O.T. propus= 37,00 %
C.U.T. propus= 0,37

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

VII.1. IMPACTUL POTENTIAL AL PROIECTULUI

In faza de exploatare impactul previzionat asupra factorilor de mediu și / sau a sanatatii oamenilor este nesemnificativ, in conditiile in care se respecta:

- prevederile proiectului;
- tehnologia de executie;
- tehnologia de exploatare.

Avand in vedere amplasarea proiectului, acesta nu va avea impact transfrontier.

VII.1.1. Impactul in faza de constructie

Conform celor prezentate, in **faza de constructie** se vor realiza lucrari de construire a unei hale de depozitare, platforme betonate, precum si racordarea halei la retelele de utilitati (energie electrică).

Toate lucrarile se vor desfasura pe amplasamentul prezentat si vor genera doar niveluri reduse de pulberi si zgomot precum si deseuri specifice din constructii.

Măsuri în timpul realizării proiectului și efectul implementării acestora

- întreaga activitate de realizare a proiectului se va desfășura sub supravegherea atentă a coordonatorilor activității, ceea ce va conduce la un risc minim de poluare a aerului, solului, subsolului și a apelor subterane.

- finalizarea execuției proiectului în perioade cât mai scurte, dar cu respectarea timpilor tehnologici necesari, va conduce la un risc minim de poluare a aerului, solului, subsolului și a apelor subterane;

- realizarea lucrărilor prin asigurarea de pante de scurgere pentru apele din precipitații conduce la un risc minim de poluare a solului, subsolului și a apelor subterane;

- depozitarea temporară a materialelor de construcție, a pământului excavat, a pământului fertil și a altor materiale și substanțe, precum și a deșeurilor generate (deșeuri de construcție, deșeuri menajere, etc.), se va face astfel încât să se evite antrenarea lor de către apele meteorice, ceea ce va conduce la diminuarea riscului de poluare a solului, subsolului și a apei subterane ;

- lucrările de construcții care produc mult praf vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic, sau se va asigura o umectare a suprafețelor pe care se desfășoară lucrările respective; drumurile de șantier vor fi permanent întreținute prin nivelare și stropire cu apă sau lianți chimici pe bază de apă pentru reducerea prafului, ceea ce va conduce la un risc minim de poluare a aerului.

- nu se vor depozita direct pe sol echipamentele, instalațiile sau utilajele necesare realizării proiectului sau deșeurile generate din lucrările de construcții montaj, fără ca acesta să fie protejat fie prin dale de beton, fie prin folii de material plastic impermeabile ceea ce va împiedica scurgerile accidentale de diferite substanțe periculoase pe sol și în apa subterana.

- amplasarea tuturor echipamentelor, utilajelor și instalațiilor care sunt necesare organizării de șantier și a echipamentelor necesare executării obiectivului numai în interiorul amplasamentului aprobat pentru această activitate.

- respectarea strictă a proiectului și a tehnologiei de construcții-montaj.

Pentru factorul de mediu aer.

- folosirea unor utilaje performante privind emisiile de noxe și zgomote, în stare bună de funcționare și cu toate reviziile efectuate la zi;

- umectarea suprafețelor în scopul evitării dispersiei prafului;

- curățirea zilnică a căilor de acces;

- management corespunzător al deșeurilor conform legislației de mediu;

Pentru factorul de mediu apă:

- amenajarea unui spațiu special destinat depozitării temporare a deșeurilor generate;

- pancarte de avertizare în toate locurile ce par a fi periculoase, atât timp cât sunt implicate aspecte de mediu și de sănătate;

- prevenirea evacuărilor necontrolate de ape uzate;

Pentru factorul de mediu sol / subsol:

- lucrările de construcții se vor realiza de firme specializate, autorizate;

- societățile care asigură construirea obiectivului și montajul instalațiilor specifice își asumă sarcina de a colecta și elimina sau reutiliza deșeurile specifice din construcții;

- nu se vor realiza depozite exterioare neorganizate de deșeuri;

- la finalizarea lucrărilor terenul va fi curățat și eliberat de deșeuri de orice tip;

- circulația se va realiza pe drumuri deja existente, minimizând astfel impactul asupra solului;
- decoperta va fi utilizată în totalitate pentru amenajarea spațiilor verzi;
- pământul în exces din excavații va fi folosit în totalitate pentru umpluturi;
- amenajarea unor spații corespunzătoare pentru depozitarea temporară a deșeurilor rezultate;
- aplicarea de material absorbant pe suprafețele de sol afectate de scurgerile de produse petroliere.
- dacă s-au produs scurgeri importante pe sol de produse petroliere, va fi decopertată porțiunea afectată și se va reface cu sol vegetal;
- înlăturarea imediată a deșeurilor și materialelor depozitate direct pe sol;
- măsuri adecvate de prevenire a răspândirii materialelor (sol, argilă, deșeuri) în zonele publice sau în alte locuri unde ar putea reprezenta risc pentru sănătate sau mediu;

Pentru zgomot, vibrații, radiații:

- activitățile generatoare de zgomot se vor desfășura numai pe durata zilei și în afara zilelor de sărbătoare legală;
- utilizarea de utilaje performante cu nivel redus de zgomot și pentru care s-a realizat revizia tehnică, limitarea la minim a timpului de lucru a utilajelor grele de construcții.

Pentru protecția biodiversității

- investiția nu se situează în/vecinatatea unor zone protejate din punct de vedere al biodiversității;

Pentru factorul de mediu sănătatea populației:

- activitățile generatoare de zgomot se vor desfășura numai pe durata zilei și în afara zilelor de sărbătoare legală;
- utilizarea de utilaje performante cu nivel redus de zgomot,
- folosirea unor utilaje performante privind emisiile de noxe și zgomote;
- umectarea suprafețelor în scopul evitării dispersiei prafului;

Pentru patrimoniu cultural și istoric:

- în zona amplasamentului nu există elemente de patrimoniu cultural și istoric care să fie afectate de implementarea proiectului.

VII.1.2. Impactul asupra populației, sănătății umane

Proiectul prevede respectarea distanțelor față de limita proprietății.

Hala de depozitare va fi amplasată pe un teren aflat într-o zonă cu destinație zonă unități industriale.

În condițiile în care lucrările de realizare a proiectului se execută într-un spațiu și durata restrânsă, nu se preconizează un impact negativ asupra așezărilor umane și altor obiective de interes public.

VII.1.3. Impactul asupra biodiversității

Amplasamentul nu se situează în zone de protecție a biodiversității.

Având în vedere:

– suprafața și localizarea proiectului,

– pentru realizarea investiției nu sunt prevăzute tăieri de arbori sau defrisări, considerăm ca obiectivul proiectului, nu generează impact semnificativ direct și indirect, pe termen lung asupra speciilor și/ sau habitatelor de interes comunitar.

Evaluarea semnificației impactului pe baza indicatorilor cheie cuantificabili

Procentul din suprafața habitatului care va fi pierdut - nu este cazul

Procentul ce va fi pierdut din suprafețele habitatelor folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă, și reproducere ale speciilor de interes comunitar - Nu este cazul.

Fragmentarea habitatelor de interes comunitar - Nu este cazul

Durată sau persistența fragmentării - Nu este cazul

Durată sau persistența perturbării speciilor de interes comunitar - Nu este cazul.

Schimbări în densitatea populațiilor - Nu este cazul

Scara de timp pentru înlocuirea speciilor/habitatelor afectate de implementarea PP - Nu este cazul

Indicatorii chimici-cheie care pot determina modificări legate de resursele de apă sau de alte resurse naturale, care pot determina modificarea funcțiilor ecologice ale unei arii naturale protejate de interes comunitar - Nu este cazul

Astfel, funcționarea proiectului propus în parametrii proiectați, *nu va genera un impact advers asupra biodiversității avifaunistice.*

VII.1.4. Impactul asupra terenurilor și solului

Poluarea solului și a subsolului nu se poate produce decât accidental.

Activitatea desfășurându-se în spații închise, cu pardoseală betonată și sisteme de colectare a eventualelor scurgeri, putem spune că *impactul proiectului asupra solului și subsolului este nesemnificativ.*

VII.1.5. Impactul asupra folosințelor, bunurilor materiale

Activitatea generată de implementarea proiectului prezentat va asigura locuri de muncă, ceea ce va avea efecte benefice asupra mediului economic.

Având în vedere specificul, amplasamentul și vecinătățile noului obiectiv se apreciază că impactul realizării și exploatării acestuia asupra așezărilor umane este nesemnificativ. Nu sunt necesare măsuri suplimentare pentru protecția acestor obiective.

VII.1.6. Impactul asupra calității și regimului cantitativ al apei

Potențialele surse care pot polua solul și apoi apele freatice și de suprafață sunt:

- scurgerile accidentale de combustibil de la mijloacele de transport.

Pentru prevenirea poluării apelor se va menține curățenia riguroasă pe platformele din cadrul amplasamentului, nepermitându-se venirea în contact a apelor meteorice.

In concluzie, putem spune ca *impactul proiectului propus asupra apelor este nesemnificativ*.

VII.1.7. Impactul asupra calitatii aerului si climei

In perioada de exploatare activitatea de depozitare a produselor finite nu va fi o sursa importanta de poluare a factorului de mediu aer.

Avand in vedere amplasarea si activitatile care se vor desfasura, *proiectul propus nu va avea impact asupra aerului*.

VII.1.8. Impactul zgomotului și vibrațiilor

In perioada de exploatare vor fi generate zgomot si vibratii din operatiile de aprovizionare, livrare si manipulare a produselor finite.

Astfel, avand in vedere nivelul redus al activitatilor generatoare de zgomot, **impactul surselor de zgomot și vibrații este minim, avand efecte locale.**

VII.1.9. Impactul asupra peisajului si mediului vizual

Constructiile amenajate vor avea un aspect agreabil si vor fi permanent ingrijite.

Pentru integrarea armonioasa a cladirilor in peisaj, se va acorda o atentie deosebita pentru alegerea materialelor folosite la finisajele exterioare si ale platformelor de acces.

In vecinatatea obiectivului analizat nu exista zone naturale folosite in scop recreativ sau zone protejate.

Se apreciaza ca *proiectul nu va avea efecte negative asupra peisajului din zona*.

VII.1.10. Impactul asupra patrimoniului istoric si cultural

Realizarea proiectului în zona de amplasament studiată, nu va duce la modificarea condițiilor tenice și culturale locale.

VII.1.11. Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

VII.1.11.1. Măsurile de protecție a apelor în perioada de exploatare

Masurile luate prin proiect pentru protectia factorului de mediu apa sunt:

- Platforma din zona de receptie va fi betonata.

Activitatea umana

In fapt, ea este cea care influenteaza in mod direct toata strategia de exploatare, monitoring și eficienta a masurilor de prevedere luate prin solutiile de proiectare.

Se vor lua masuri speciale pentru ca:

- Deseurile menajere rezultate din activitatea personalului sa fie depozitate in containere speciale amplasate in locuri protejate;
- Toti salariatii vor fi instruiti cu privire la masurile speciale de protectie a mediului pe care trebuie sa le respecte și vor fi informati cu privire la masurile coercitive ce vor fi luate in caz de accidente ecologice datorate neglijentei.

Tabel nr. 5. Instalatii si dotari pentru protectia calitatii apelor

Nr crt	Tip instalatie / dotare	Scopul	Caracteristici
1.	Platforme betonate	Impermeabilizarea spatiilor de lucru	Platforme betonate carosabile

VII.1.11.2. Măsurile de protecție a aerului în perioada de exploatare

Măsurile de minimizare a emisiilor de poluanți în atmosferă vor consta în:

- controlul traficului auto în interiorul amplasamentului;
- întreținerea drumurilor de acces.

Tabel nr. 6. Instalatii si dotari pentru retinerea poluantilor atmosferici

Nr crt	Sursa / activitatea generatoare	Noxe evacuate / retinute	Sisteme de control / retinere / dispersie
-	-	-	-

VII.1.11.3. Măsurile pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor în perioada de exploatare

În perioada de exploatare, obiectivul analizat nu se constituie în sursă de zgomot și/sau vibrații și deci nu sunt necesare măsuri de protecție.

Operațiile de manevra a autovehiculelor au un caracter intermitent, iar zgomotul generat de acestea se asociază fondului general de poluare fonica a căilor rutiere.

VII.1.11.4. Măsurile de protecție a solului și subsolului în perioada de exploatare

Solul este factorul de mediu care preia și transmite majoritatea poluanților emanați în mediul înconjurător.

Activitatea ce se desfășoară în spații închise nu are impact direct asupra solului. Ea influențează solul în mod indirect prin intermediul altor factori de mediu și în special prin intermediul particulelor în suspensie care, fiind mai grele decât aerul, se depun pe sol.

Forma sub care poate fi afectat direct solul este depozitarea pe suprafața solului a deșeurilor și scurgerile de materiale poluante.

Astfel, încă din faza de proiectare au fost prevăzute măsuri pentru eliminarea impactului asupra solului:

- activitățile se vor desfășura în spații închise, cu pardoseala betonată, prevăzute cu sisteme de colectare a eventualelor scurgeri și a apelor uzate.

- deșeurile generate vor fi colectate selectiv, în recipiente etanșe, pe platforme betonate.

Având în vedere calitatea proiectului propus, condițiile de amplasament, procesul tehnologic, instalațiilor și materialelor ce vor fi utilizate, împreună cu măsurile prevăzute pentru evitarea afectării factorilor de mediu, apreciem că investiția propusă *poate primi Acordul de mediu* pentru a putea fi implementată.

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Sistemul de automonitorizare în faza de exploatare are două componente principale :

- monitorizarea tehnologică;
- monitorizarea factorilor de mediu în zona de influență.

Automonitorizarea tehnologică constă în verificarea permanentă a stării de funcționare a:

- utilajelor și echipamentelor utilizate în activitate;
- drumurilor din incintă.

Scopul acestor activități este asigurarea funcționării în condițiile proiectate ale tuturor echipamentelor și instalațiilor, având ca rezultat reducerea riscurilor de accidente care pot avea efecte negative pentru mediu și sănătatea oamenilor.

Automonitorizarea factorilor de mediu se va efectua la solicitarea autorităților de mediu.

IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI / SAU PLANURI / PROGRAME / STRATEGII / DOCUMENTE DE PLANIFICARE

Conform anexei nr. 2 a Legii nr. 292/2018 *privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului*, proiectul **se încadrează** la punctul 10, lit. a) "proiecte de dezvoltare a unităților/zonelor industriale", și punctul 13, lit. a) "orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului".

Proiectul propus **nu intră** sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 *privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice*, aprobată cu Legea nr. 49/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul **nu se încadrează** în prevederile art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Activitatea care se va desfășura după implementarea proiectului **nu se încadrează** în prevederile Legii nr. 278/2018, *privind emisiile industriale*.

Proiectul și activitatea se conformează cu prevederile Directivei Cadru Apa, Directivei Cadru Aer, Directivei Cadru Deseuri transpuse în legislația românească.

Proiectul și activitatea de hală de depozitare, **nu intra** sub prevederile Directivelor, COV și SEVESO.

X. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Organizarea de santier se va amenaja pe amplasamentul propus, in imediata apropiere a acestuia. Suprafata aferenta organizarii de santier va fi de cca 50 m², suprafata libera de constructii conform planului general al investitiei. Amplasarea organizarii de santier in aceasta zona este in concordanta cu doleantele beneficiarului, ale constructorului si ale proiectantului, fiind in imediata apropiere a accesului principal si nefiind grevata de constructii definitive apartinand investitiei. Acest punct de lucru se impune amenajat pentru personalul muncitor care va participa la realizarea investitiei pentru cazarea partiala a acestuia si pentru depozitarea/prelucrarea principalelor materiale de constructie necesare realizarii constructiilor.

Obiectele aferente organizarii de santier sunt:

- a) Containere metalice modulare
 - 1 container amenajat pentru depozitarea anumitor materiale
- b) Depozitare si prelucrare materiale de constructii
 - depozit material lemnos
 - depozit fier beton amenajat in aer liber
- c) Bancuri de lucru
 - banc de lucru fasonare armaturi
 - banc de tamplarie.

Bancurile de lucru se vor amplasa in imediata vecinatate a spatiilor de depozitare si vor fi acoperite cu copertine metalice usoare.

Racorduri la utilitati:

- racord electric – consumatorii energetici ai organizarii de santier se vor racorda provizoriu la reseaua existenta pe amplasament;

Surse de poluanti

Activitatea umana reprezinta singura sursa de **poluare a apelor**.

Activitatea salariatilor de pe santier este generatoare de poluanti cu impact asupra apelor prin :

- producerea de deseuri menajere, care prin depozitare necorespunzatoare pot fi antrenate de vant si ploi sau pot genera levigat care sa afecteze apele de suprafata sau subterane ;
- evacuarile fecaloid – menajere ale organizarii de santier pot si ele afecta calitatea apelor de suprafata sau subterane daca grupurile sanitare sunt improvizate.

Nu exista sursa de **poluare a aerului** din Organizarea de santier.

Evacuarea si dispersia poluantilor

Organizarea de santier va fi prevazuta cu spatii special amenajate pentru colectarea si depozitarea temporara si selectiva a deseurilor. Periodic, deseurile sunt preluate de firme specializate in eliminarea sau valorificarea deseurilor.

Impactul asupra mediului al Organizarii de santier

Avand in vedere intensitatea minora a surselor de poluare a factorilor de mediu, precum si actiunilor luate pentru reducerea impactului asupra mediului al acestora (dotarea cu spatii si containere pentru colectarea si depozitarea selectiva a deseurilor), se apreciaza ca Organizarea de santier va avea **un impact temporar si nesemnificativ asupra factorilor de mediu**.

XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI

Nu se identifica situatii de risc potential, zona si factorii de mediu nefiind afectati.

Prin proiect se promoveaza investitii si tehnologii fara impact negativ semnificativ asupra mediului.

In conditii normale de functionare și întreținere, lucrarile proiectate au un efect nesemnificativ asupra mediului. În consecința nu sunt necesare lucrari de anvergura pentru refacerea mediului în zona amplasamentului.

Lucrarile de refacere a amplasamentului la incheierea activitatii au in vedere redarea amplasamentului intr-o stare care sa permita utilizarea sa in viitor. In acest scop se va elabora un Plan de refacere a amplasamentului care se va baza pe urmatoarele elemente:

- golirea continutului de ape uzate din toate structurile subterane si supraterane: canale colectoare si bazine colectoare;
- spalarea și dezinfectarea structurilor subterane si supraterane;
- evacuarea apelor uzate rezultate din spalarea structurilor subterane si supraterane;
- ambalarea deseurilor si eliminarea acestora;
- colectarea și evacuarea din incinta a tuturor deșeurilor menajere și industriale.

VIII.1. ASPECTE REFERITOARE LA PREVENIREA SI MODUL DE RASPUNS PENTRU CAZURI DE POLUARI ACCIDENTALE

Tipurile de accidente potentiale, marimea riscului estimat si tehnicile de prevenire instituite se prezinta in tabelul nr. 7.

Se va institui un registru pentru evidenta tuturor accidentelor/ incidentelor, schimbarilor de procedura, evenimentelor anormale si constatarilor inspectiilor de intretinere.

Tabelul nr. 7: Tipuri de accidente si tehnici de prevenire

Tip de accident	Cauze potentiale	Impact potential	Probabilitate de producere	Risc estimat	Tehnici preventive
Incendii	Scurtcircuit electric; neglijenta; intretinere necorespunzatoare a echipamentelor	Poluare atmosferica; Impact vizual; Pagube materiale	Foarte mica	mic	Se respectă instructiunile de prevenire si interventie in caz de incendii. La acestea se adauga masurile de prevenire adoptate in faza de proiectare si descrise mai jos.
Explozii	Exploatarea necorespunzatoare a echipamentelor (retea de distributie a gazelor naturale)	Poluare atmosferica; Impact vizual; Pagube materiale	Foarte mica	mic	Se respectă instructiunile de exploatare si intretinere a echipamentelor.

Situațiile de risc sunt generate de indisciplină și de nerespectarea de către personalul angajat a regulilor și normativelor de protecția muncii sau/și de neutilizarea echipamentelor de protecție, acestea fiind posibile în legătură cu următoarele activități:

- lucrul cu utilajele și mijloacele de transport;
- circulația pe drumurile de acces;
- incendii din felurite cauze;
- electrocutări, arsuri, orbiri de la aparatele de sudură;
- inhalații de praf sau de gaze;
- striviri de elemente în cădere.

Aceste tipuri de accidente nu au efecte semnificative asupra mediului înconjurător, având caracter limitat în timp și spațiu, dar pot produce pierderi de vieți omenești sau pot conduce la invaliditate temporară sau definitivă. De asemenea, ele pot avea și efecte economice negative prin pierderi materiale și întârzierea finalizării lucrărilor.

Este necesară securizarea locației pe toată perioada de viață a obiectivului, pe perioada lucrărilor de execuție cât și în perioada de exploatare.

Măsuri de reducere a riscului

- controlul strict al personalului muncitor privind disciplina: instructajul periodic, portul echipamentului de protecție, verificări privind consumul de alcool sau chiar de droguri, prezența numai la locul de muncă unde este alocat;
- verificarea înainte de intrarea în lucru a utilajelor, mijloacelor de transport, macaralelor, echipamentelor, mecanismelor și sculelor pentru a constata integritatea și buna lor funcționare;
- verificarea la perioadele normate, a instalațiilor electrice;
- verificarea indicatoarelor de interzicere a accesului în anumite zone, a plăcuțelor indicatoare cu însemne de pericol;
- realizarea de împrejuriri, semnalizări și alte avertizări pentru a delimita zonele de lucru;
- controlul și restricționarea accesului persoanelor;
- întocmirea unui plan de intervenții în caz de situații neprevăzute sau a unor fenomene meteorologice extreme (precipitații, furtuni); planul va prevedea în special măsurile de alertare, informare, punere la adăpost a bunurilor degradabile, soluții pentru minimizarea efectelor; se vor asigura mijloacele materiale pentru intervenția în astfel de cazuri.

Plan de urgență cu măsuri de intervenție

Planul de urgență stabilește competențele specifice și procedurile de urmat în caz de accidente.

Urgența apare ori de câte ori există o situație diferită de cea normală, de natură să creeze o condiție de pericol, imediat sau potențial, pentru persoane, mediu sau bunuri.

Planul de urgență trebuie să cuprindă în mod obligatoriu:

- responsabilul pentru siguranța activității;
- personalul și atribuțiile lor specifice;
- sarcinile echipei de intervenție pentru urgențe;
- procedurile operative de tratare a diferitelor situații;
- colaborarea cu echipele de intervenție externe.

Sistemul de administrare va dispunde de un plan de urgență adecvat și de echipamente și/sau dotările specifice pentru urgențe. De aceea pe lângă eliminarea riscului producerii unui accident se elimină și riscul imposibilității de a interveni pentru prevenirea sau ameliorarea lui.

Cu toate că echipamentele și mijloacele de urgență se utilizează din fericire rar, atunci când sunt necesare, ele trebuie să funcționeze perfect, întrucât de acest lucru poate depinde siguranța uneia sau mai multor persoane. Ele trebuie să fie la îndemână pentru a putea fi folosite imediat.

De aceea este necesar ca zonele din fața lor să fie întotdeauna libere de orice obstacol, astfel încât accesul să fie imediat.

XII. ANEXE - PIESE DESENATE

-planșe de arhitectură

Elaborator:
drd. ing. Răzvan OLTEANU