

Memoriu de prezentare

I. Denumirea proiectului:

Construire două hale fabricare construcții metalice și componente de structuri metalice

II. Titular:

- numele;

SC TENAGLOBIS METAL CONSTRUCT SRL

- adresa poștală;

localitatea componentă Viișoara, Parc Industrial, nr. 15-17, municipiul Bistrița, jud. Bistrita-Nasaud

- numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

Tel. 0742479524

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a) un rezumat al proiectului;

Prin proiect se propune:

Investitia ce urmeaza a se realiza in zonă, este compusă din doua corpuri de cladire identice in regim parter. Cladirile au dimensiunea in plan regulate, amprenta la sol fiind de 594,81 mp, si vor ingloba urmatoarele functiuni majore: Parter - spatiu depozitare si zona fabricare construcții metalice și componente de structuri metalice. In hala se va amplasa un container prefabricat care va avea inglobat o zona de birou si grup sanitar. Ca si dotare se va achizitiona 1 strung CNC, 1 compresor cu șurub cu butelie de aer de 500 l și 11 bar, 1 polizor, 1 presă hidraulică, 5 prese manuale tablă, 3 mașini de găurit, 1 fierăstrău pentru debitare metale, 3 aparate de sudură electrice, 3 mese de lucru, 4 polizoare unghiulare, 2 mașini de găurit cu talpă magnetică, 1 freză 3 axe Hass, 1 strung comandă numerică, 1 mașină de debitat cu plasmă;

Construcțiile au structura de rezistență tip cadre transversale metalice alcătuite din grinzi transversale IPE și stâlpi HEA. Nodul superior grinda-stalp este de tip rigid iar fixarea stâlpilor în fundație este încastrată.

Închiderile sunt de tip panouri sandwich cu exteriorul și interiorul din tablă cutată și miez termoizolant. Toate încărcările sunt transmise infrastructurii care este alcătuită din fundații izolate tip bloc de beton simplu și cuzinet de beton armat. La nivelul acoperișului s-a proiectat un sistem de contravântuiri care asigură pe lângă preluarea forțelor orizontale din fronton și conlucrarea spațială a construcției. Înălțimea soclului este variabila fata de cota terenului natural (terenul fiind cu o panta usoara) ; înălțimea maxima la streasina este de 6,00 iar pana la coama acopersului este de 7,06m (fata de cota ±0,00 a constructiei) Înălțimea utila a halei este de 5.00 m la margine si 6.15 la mijloc. Indicatori Urbanistici:

Suprafața terenului:	3902.00 m ²
Suprafața construită propusa:	1170.80 m ²
Suprafața desfășurată propusa	1170.80 m ² ;
Suprafata alei pietonale /auto pavate	875.92 m ² ;
Suprafata spatii verzi	875.92 m ² ;
Regim de înălțime imobil propus	Parter
Procentul de ocupare a terenului existent:	0%
Procentul de ocupare a terenului propus:	32.05%
Coeficientul de utilizare a terenului existent:	0,0
Coeficientul de utilizare a terenului propus:	0.32
Categoria de importanță:	C – normală
Clasa de importanță:	III

Risc de incendiu	mic
Gradul de rezistență la foc	III

b) justificarea necesității proiectului;

Necesitatea investiției:

Prin proiectul " **Construire două hale fabricare construcții metalice și componente de structuri metalice**" care prevede realizarea a doua hale de depozitare si reparare compresoare- repararea constand in schimbarea filtrelor de aer.

valoarea investiției;

Valoarea investiei e estimata la circa 1 038 000 lei.

c) perioada de implementare propusă;

Durata de executie a investiei este 24 de luni de la emiterea Autorizatiei de construire.

d) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

Se ataseaza documentatiei planul de situatie cu amenajarea terenului. Pe parcursul executiei se va folosi exclusiv terenul aflat in proprietate.

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul și capacitățile de producție;

Construire doua hale de depozitare

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Nu se desfasoara fluxuri tehnologice.

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

Prin proiect se propune:

Construirea a doua hale, în regim de înălțime parter, pe un teren cu o suprafață de 3902 mp, va avea următoarele funcțiuni și suprafețe:

Parter Hala 1	
Funcțiune	SUPRAFAȚA (mp)
Spatiu depozitare si construcții metalice și componente de structuri metalice	585.40
Hala 1 S. UTILA (mp)	585.40
Hala 1 : S. CONSTRUITA (mp)	585.40
PARTER Hala 2	
Spatiu depozitare si construcții metalice și componente de structuri metalice	585.40
Hala 2 S. UTILA (mp)	585.40
Hala 2 : S. CONSTRUITA (mp)	585.40
TOTAL	
Suprafata construita propusa	1170.80
Suprafata desfasurata propusa	1170.80
Suprafata utila propusa	1170.80

Suprafata totala teren	3902
-------------------------------	-------------

- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;
Materialele folosite la constructia obiectivului sunt: nisip, pietris, ciment si apa.

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

Instalatii alimentare cu apa

Se realiza de la rețeaua publica existenta in zona

Instalatii alimentare energie electrica

Clădirea va fi racordată la rețeaua de distribuție existentă și va fi echipată cu instalații electrice de iluminat, forță, prize, curenți slabi, de protecție împotriva tensiunilor accidentale, în concordanță cu prevederile Normativ I7/98, I 18/98, I 20/2000.

Instalatii canalizare -Rețeaua de canalizare menajera

Pentru asigurarea evacuării apelor menajere, cladirea va fi racordata la rețeaua publica existenta in zona.

Instalatii termice

Apa calda menajera se va asigura cu ajutorul unor centrale termice pe combustibil gazos

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

Dupa terminarea lucrarilor, platformele folosite la depozitarea materialelor se vor desfiinta iar terenul se va aduce la starea initiala .

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Accesul auto si pietonal pe parcela se va realiza printr-o parte: din partea de Sud-est direct din DN.17

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

Materialele folosite la constructia obiectivului sunt: nisip, pietris, lemn,
Materialele de construcție cum sunt piatra, nisipul, se vor depozita în incinta proprietății, în aer liber, fără măsuri deosebite de protecție. Materialele de construcție care necesită protecție contra intemperiiilor se vor depozita pe timpul execuției lucrărilor de construcție în magazii provizorii.

- metode folosite în construcție/demolare;

Lucrarile de executie se vor realiza cu muncitori calificati si presupun lucrari de:

- sapturi manuale la fundatii
- turnare betoane

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

Planul de executie a constructiei cuprinde :

- imprejmuire perimetru
- amenajare organizare de santier
- aprovizionare cu materialele de constructie necesare
- inceperea lucrarilor de constructie conform proiectului

Pe durata executiei investitiei se vor respecta toate normele de protectia mediului în vigoare. Deseurile rezultate în urma executiei vor fi reciclate (cele care se pot recicla, precum lemn, metal, plastic sau hartie) sau vor fi transportate în locuri special amenajate (pamantul rezultat în urma sapturilor, care nu este necesar umpluturilor, balastul, nisipul, etc.).Atat pe parcursul executiei investitiei, cat si dupa terminarea acesteia, mediul înconjurator nu va fi afectat în nici un fel. Prin respectarea normelor, impactul asupra mediului va fi minim.

- relația cu alte proiecte existente sau planificate;

Nu este cazul.

- **detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;**

Din punct de vedere al amplasării proiectului, alternativele au fost conditionate de existența unui drept de proprietate asupra terenului

- **alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);**

Nu apar alte activități.

- **alte autorizații cerute pentru proiect.**

Se vor obține toate avizele și acordurile solicitate prin Certificatul de urbanism

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- **planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;**

- **descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;**

- **căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;**

- **metode folosite în demolare;**

- **detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;**

- **alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).**

Nu vor fi lucrări de demolare deoarece terenul este liber de construcții.

V. Descrierea amplasării proiectului:

- **distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;**

Nu este cazul.

- **localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;**

Nu este cazul.

- **hărți, fotografiile ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:**

• **folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;**

În vecinătatea amplasamentului predomină terenuri libere de construcții

• **politici de zonare și de folosire a terenului;**

Amplasamentul pe care se va realiza investiția propusă este situat în intravilanul localității componentă Viișoara, Parc Industrial, nr. 15-17, municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud. O parte mică din teren se află și în extravilan, dar pe aceeași parte de teren nu se va construi.

Terenul este situat în UTR13 zona cu funcțiuni cumulate pentru zone de locuire și instituții publice și servicii, cu posibilitatea de dezvoltare pe parcele existente.

• **arealele sensibile;**

Nu este cazul.

- **coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;**

Plan de încadrare anexat.

- **detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.**

A fost aleasă o singură variantă de amplasament.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

- **sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;**

Pe amplasament nu exista cursuri de apa.

- **stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;**

b) protecția aerului:

- **sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;**

Poluarea aerului este posibila doar in etapa de construire datorita degajarilor de noxe ale motoarelor utilajelor și/sau autoutilitarelor precum si datorita prafului ridicat de autoutilitarele care se deplaseaza.

Poluarea atmosferei va fi determinata in principal de manevrarea si transportul materialelor de constructie. Emisiile de praf variaza in mod substantial de la o zi la alta, in functie de operatiile specifice, conditiile meteorologice dominante, modul de transport al materialelor. De asemenea se recomanda controlul starii tehnice a utilajelor care vor fi utilizate la construirea apartamentelor, alimentarea acestora cu carburanti care sa aiba un continut redus de sulf si respectarea tehnologiei de constructie. Constructiile propriu-zise in zona respectiva nu constituie o sursa de poluare semnificativa a aerului. In concluzie, prin implementarea proiectului propus atat in timpul constructiei cat si al functionarii, nu se genereaza poluanti peste limitele maxime admisibile care sa afecteze aerul.

- **instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;**

In perioada de implementare a proiectului sursele de poluare vor fi difuze, se vor intreprinde o serie de acțiuni pentru reducerea poluării aerului, dintre care menționăm:

-intreținerea corespunzătoare a utilajelor, reparațiile acestora se vor face periodic, conform recomandărilor firmelor producătoare pentru evitarea degajării suplimentare de noxe in timpul funcționării;

-se vor folosi in principal utilaje și echipamente performante, moderne, dotate cu motoare ale caror emisii respecta prevederile standardelor si normativelor in vigoare.

In perioada de funcționare

-nu sunt necesare instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera, deoarece nu vor rezulta emisii poluatoare ale aerului din functionarea obiectivului.

Responsabilitatea aplicarii masurilor de prevenire/minimizare a impactului potential asupra mediului in etapa executarii lucrarilor de implementare a acestui proiect revine titularului proiectului si antreprenorului lucrarilor de constructii/montare.

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- **sursele de zgomot și de vibrații;**

In aceasta faza, sursele de zgomot si vibratii sunt produse atat de actiunile propriu-zise de munca cat si de traficul auto din zona de lucru. Aceste activitati au un caracter discontinuu, fiind limitate in general numai pe perioada zilei.

Se vor respecta zilele de odihna legale si intervalul orelor de lucru permis in timpul zilei.

Prin organizarea santierului sunt prevazute faze specifice in graficul de lucru astfel incat procesul de construire sa nu constituie o sursa semnificativa de zgomot si vibratii.

In faza de functionare

- **amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;**

Pe căile de acces se va rula cu viteză scăzută pentru a se evita producerea zgomotului. Se vor opri motoarele utilajelor și/sau autoutilitarelor pe durata pauzelor pentru diminuarea poluării

fonice și a aerului; Se vor folosi utilaje performante care nu produc pierderi de substanțe poluante în timpul funcționării și care nu generează zgomot peste limitele admise;

d) protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații;

Nu este cazul. Prin natura investiției, nu va fi afectat acest factor de mediu. Nu se folosesc surse de radiații sau materiale producătoare de radiații.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

Atât în faza de implementare a proiectului cât și în faza de funcționare a acestuia nu este nevoie de utilizare de materiale radioactive.

Nu există necesitatea unor amenajări și dotări speciale de protecție împotriva radiațiilor.

e) protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatică și de adâncime;

Poluarea solului, a subsolului și apelor freatică, se poate produce doar prin scurgeri accidentale de carburant sau substanțe poluante de la utilaje sau autoutilitate, precum și prin depozitarea necorespunzătoare a diverse materiale și deseuri ce pot avea un impact asupra mediului înconjurător;

Pe timpul realizării lucrărilor la investiția propusă, precum și în timpul desfășurării activității nu va fi afectat solul și subsolul amplasamentului.

Deseurile rezultate în timpul execuției lucrărilor se vor preda la societăți specializate, autorizate pentru valorificarea/neutralizarea/depozitarea finală.

Utilajele folosite pentru realizarea investiției vor fi întreținute corespunzător, pentru evitarea scurgerilor accidentale de carburanți și lubrifianți.

Prin natura și amploarea lor, lucrările, operațiile, tehnologia, utilajele, materialele folosite pentru toată perioada de exploatare, nu sunt de natură să inducă degradarea solului din amplasamente sau din vecinătăți.

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

Se vor lua măsuri pentru prevenirea deversării accidentale pe sol a produselor petroliere, combustibili, alte substanțe contaminante;

Întreținerea utilajelor se va face numai în incinte special amenajate

Se vor folosi numai utilaje performante care nu produc pierderi de substanțe poluante în timpul funcționării.

Materialele, utilajele, sculele se vor depozita numai în locuri special amenajate în incintă, pentru asigurarea protecției factorilor de mediu;

Deseurile rezultate din lucrările de construcție se vor stoca temporar numai în locuri special amenajate în incintă;

Lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat construcțiilor, pentru diminuarea impactului fizic asupra solului/subsolului, determinat de efectuarea pernei de balast pe care se vor realiza fundațiile construcțiilor.

Măsuri de diminuare a impactului asupra solului pe perioada desfășurării lucrărilor de construcție :

- se vor amenaja spații de depozitare a materialelor pulverulente (nisip , praf de piatră), pentru a se împiedica antrenarea lor de vânt pe terenurile învecinate ;

- se va achiziționa material absorbant, care să poată fi utilizat în cazul unor poluări accidentale cu produse petroliere ;

- utilajele și mijloacele de transport vor fi închiriate de la societăți care să aibă verificările tehnice la zi;

- pentru colectarea deșeurilor menajere se vor achiziționa europubele.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Activitatea desfășurată în cadrul construcției nu afectează ecosistemele terestre și acvatice.

În perioada de exploatare a construcției nu sunt generate emisii de poluanți atmosferici care să influențeze componentele biologice din zona analizată.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

Nu sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a impactului asupra speciilor și habitatelor, față de cele prevăzute în tehnologie, deoarece în zona implementării proiectului nu au fost identificate specii de interes comunitar care să fie afectate direct.

Indirect, prin zgomotul produs în perioada de execuție a lucrărilor, poate să apară impact negativ minor supra unor specii. Măsurile de reducere a impactului datorat zgomotului se suprapun cu măsurile din tehnologie.

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

Nu au fost identificate obiective de interes public, monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

În timpul funcționării și construirii obiectivelor, nu vor fi influențate în niciun fel așezările umane sau alte obiective de interes public. Vor fi introduse elemente peisagistice noi, construcția realizată respectând specificul zonei. De asemenea aspectul general al peisajului se va îmbunătăți semnificativ, iar proiectul va contribui la dezvoltarea economică a zonei.

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

Deșeurile generate în faza de construcție, în funcție de categorie, vor fi eliminate prin utilizare ca umplutura, pentru sistematizarea terenului (cele inerte fără conținut de substanțe periculoase). Materialele care nu se pot valorifica sau recupera, în urma executării lucrărilor de construcție se vor transporta la un depozit de deșeuri autorizat. După finalizarea investiției, se va efectua o colectare selectivă a deșeurilor în europubele, amplasate în zone special amenajate pe platforme betonate și îngradite.

Eliminarea deșeurilor recuperabile (hartie, PET, sticlă, eventuale deșeuri metalice) se va face prin societăți de profil autorizate. Deșeurile rezultate în timpul construcției obiectivului, conform HG 856/2002, sunt evidențiate în tabelul de mai jos:

Nr.crt.	Tipul deșeurii	Codul deșeurii conform HG 856/2002
1	Pământ și material stăncos, pietre, fără conținut de substanțe periculoase	17 05 03
2	Deșeuri de țesături vegetale	02 01 03
3	Deșeuri menajere, biodegradabile	20 01 08
4	Deșeuri material plastic	20 01 39

În timpul funcționării obiectivului vor fi produse următoarele tipuri de deșeuri:

- deșeu ambalaj plastic cod 15 01 02
- deșeu de ambalaj din hartie cod 15 01 01
- deșeu ambalaj sticlă cod 15 01 07;
- deșeuri menajere cod 20 03 01.

Datorită specificului activității nu se poate face o estimare a cantității de deșeu ce va rezulta.

Ambalajele din plastic (PET-urile) vor fi colectate în pubela tipizată. Vor fi valorificate la agent economic autorizat în baza contractului de servicii.

Deseul de sticla si ambalajele de sticla care nu este returnabil se colecteaza in pubela tipizata, se preia de catre firma de salubritate.

Deseuri biodegradabile se vor recicla prin compostare la locul de productie.

Deseul menajer se va colecta in pubela tipizata, se va prelua de catre firma de salubritate.

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

- planul de gestionare a deșeurilor;

Deseurile vor fi colectate selectiv si vor fi predate unitatilor specializate în vederea valorificarii, conform Legii nr. 211/2011;

Gospodarirea deșeurilor se va face cu:

- respectarea prevederilor O.G. nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 515/2002;

- respectarea prevederilor H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, modificata prin H.G. nr. 210/2007;

- respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

Producatorii si detinatorii de deșeuri au obligatia sa asigure valorificarea sau eliminarea deșeurilor prin mijloace proprii sau prin predarea deșeurilor proprii la unitati autorizate, în vederea valorificarii sau eliminarii acestora. Livrarea si primirea deșeurilor se va face numai pe baza de contract, conform Legii nr. 211/2011.

Se interzice accesul de pe amplasament pe drumurile publice cu utilaje, masini de transport necurate. Titularul activitatii are obligatia asigurarii cu instalatiile corespunzatoare acestui scop

- instalatii de spalare si sistem colector de ape uzate;

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

In faza de implementare a proiectului

In perioada desfasurarii lucrarilor de implementare a acestui proiect se vor utiliza carburanti (motorina, benzina) si lubrifianti (uleiuri minerale, uleiuri de motor, ulei hydraulic).

In faza de functionare a proiectului nu se vor utiliza substante chimice sau produse periculoase.

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

Nu este cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

Tinand cont de tipul de activitate propusa prin proiect, se preconizeaza ca acest tip de obiectiv nu va avea impact semnificativ asupra calitatii factorilor de mediu din zona influenta, urmand sa se inregistreze o usoara presiune in timpul lucrarilor de constructie.

Impactul asupra apei: lucrarile de construire a imobilului nu sunt de natura sa influenteze calitatea apelor .

Impactul asupra bunurilor materiale, patrimoniului istoric si cultural : pe amplasament nu exista constructii apartinand patrimoniului istoric si cultural.

Impactul asupra aerului /climei: pe perioada realizarii lucrarilor de constructie aerul va fi afectat nesemnificativ de emisiile provenite de la functionarea utilajelor utilizate. Impactul va fi direct, pe termen scurt si reversibil. Clima nu va fi afectata de implementarea proiectului. Impactul asupra peisajului si mediului vizual: prin lucrarile de construire a imobilului nu se va aduce un impact negativ asupra peisajului . Zgomot si vibratii: sursele de zgomot sunt date de utilajele utilizate in construirea imobilului. Aceste surse nu sunt de natura sa afecteze decat temporar si nesemnificativ zona.

Impactul asupra biodiversității

- **magnitudinea și complexitatea impactului;**

Impactul global prognozat va fi pozitiv, pe termen lung;

- **probabilitatea impactului;**

Asupra factorilor de mediu mentionati anterior - nu se estimeaza un impact negativ semnificativ.

- **durata, frecvența și reversibilitatea impactului;**

Impactul care se va inregistra pe amplasament va fi pe perioada de construire si va fi reversibil.

- **măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;**

Nu va exista un impact semnificativ asupra mediului, proiectul fiind amplasat intr-o zona puternic antropizata

- **natura transfrontalieră a impactului.**

Proiectul analizat nu prezinta un impact de mediu in context transfrontiera.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Monitorizarea activitatii de implementare a proiectului este necesara pentru ca toate efectele negative asupra mediului inconjurator sa fie minime.

In faza de implementare a proiectului se vor lua toate masurile necesare pentru a nu fi afectat mediul inconjurator.

Se va urmari :

- identificarea si monitorizarea surselor de poluare : localizare, emisii si imisii specific de poluanti

- pastrarea evidentei gestiunii deseurilor rezultate;

- semnalizarea lucrarilor cu panouri de avertizare

- stabilirea unui plan de interventie in cazul in care se produce o poluare accidentala;

- respectarea cu strictete a tehnologiei de executie a lucrarilor;

- manipularea cu atentie a utilajelor si materialelor;

- gestionarea corespunzatoare a deseurilor;

Dupa faza de implementare a proiectului nu este necesara monitorizarea si actiuni in controlul poluarii.

IX. Legătura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa,

Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Proiectul propus nu se încadrează în prevederile altor acte naționale care transpun legislația comunitară.

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

În cadrul execuției nu sunt necesare organizări speciale de șantier. Se asigură circulația auto prin drumurile existente. Nu sunt necesare instalații speciale de reducere a poluanților. Nu sunt necesare dotări și măsuri pentru controlul emisiilor.

În vederea realizării în bune condiții a investiției, executantul lucrărilor va asigura aprovizionarea cu materialele necesare de la furnizorii cei mai apropiați și care prezintă o garanție în privința calității acestora.

Organizarea de șantier pentru investiția de bază constă în amenajarea spațiilor pentru depozitarea materialelor necesare precum și a utilitatilor aferente. Materialele care urmează să fie utilizate vor fi asigurate de către executantul lucrării.

La depozitarea materialelor pe șantier, executantul va asigura toate măsurile ce se impun din punct de vedere P.S.I. în sensul că vor fi asigurate materialele de intervenție în cazul unui eventual incendiu, precum și asigurarea accesului în zona de lucru și la hidranții de incendiu a formației de intervenție.

Forța de muncă de pe șantier trebuie organizată în formații de muncitori, corespunzător lucrărilor și metodelor de execuție prevăzute prin proiect. Aceasta se realizează printr-o cât mai bună diviziune a muncii.

Pentru desfășurarea optimă a procesului de muncii vor fi luate următoarele măsuri;

- Dotarea locului de muncă cu sculele și dispozitivele necesare
- Aprovizionarea locului de muncă cu materialele necesare
- Asigurarea condițiilor optime de muncă
- Asigurarea forței de muncă.

Sculele și dispozitivele necesare procesului de muncă vor fi asigurate de către firma de construcții. Muncitorilor le revine sarcina de a menține sculele în bună stare de funcționare, asigurând întreținerea și repararea lor în timp.

Executantul lucrării are responsabilitatea de a crea și menține pe întreaga durată de lucru, securitatea muncii și condițiile de prevenire a incendiilor.

Pe șantier se va asigura:

- Acordarea primului ajutor muncitorilor accidentați
- Legarea la nul a tuturor utilajelor și echipamentelor electrice
- Apa de băut conform normelor sanitare
- Afisarea de panouri avertizoare conform normelor de protecția muncii, a măsurilor de prevenire a incendiilor.

Pentru amplasarea obiectelor necesare organizării șantierului (baraci, magazii pentru materiale, scule, etc.) se va utiliza, conform certificatului de urbanism și celorlalte avize tehnice a caror obținere cade în sarcina constructorului, conform legii, terenul destinat investiției, în cazul de față incinta șantierului, delimitată (îngradită) cu panouri metalice. Refacerea ecologică a terenului afectat de lucrările de organizare șantier revine în totalitate constructorului (antreprenorului contractant).

Consumul de utilități și energie pe durata execuției lucrărilor se va contoriza prin grija antreprenorului contractant, iar decontările se vor face lunar.

Executantul lucrărilor va lua măsurile necesare încă din faza de organizare a șantierului privind prevenirea și stingerea incendiilor în zona de activitate.

Săpăturile s-au prevăzut mecanizat. Pământul excedent, în cantitățile specificate în listele de cantități, se va îndepărta din zona de lucru, chiar pe parcursul lucrărilor de consolidare.

Depozitarea temporara sau definitiva a pamantului excedentar se va face conform prevederilor HGR nr.856 din 16.08.2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

Zona (incinta) santierului in lucru va fi delimitata si semnalizata conform HGR nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca si va fi dotata cu panoul de identificare a investitiei, conform Ordinului MLPAT nr.63/N/1998 privind afisarea la loc vizibil a panoului de identificare a investitiei.

Contractantul va trebui sa se conformeze, in materie de organizare santier, la urmatoarele prevederi:

- normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie, conform Ordinului nr. 1112/411 -2000
- refacerea ecologica a zonei de lucru; dupa terminarea lucrarii zona de lucru se curata si se spala mecanic (cu utilaj specializat).

- localizarea organizării de șantier;

Organizarea de santier se va realiza integral pe terenul destinat investitiei, proprietate privata a beneficiarului.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

Materialele folosite la constructia imobilului vor fi aduse si depozitate pe platforme special amenajate (nisip, agregate, caramizi, fier-beton, lemn) fara a avea un impact asupra mediului. Betoanele utilizate vor fi preparate la statii de betoane specializate si vor fi aduse in santier cu utilaje specializate si numai la momentul punerii in opera.

Dupa terminarea lucrarilor, platformele folosite la depozitarea materialelor se vor desfiinta iar terenul se va aduce la starea initiala.

Evidența gestiunii deșeurilor generate în decursul desfășurării lucrărilor pe șantier, colectarea, transportul și depozitarea temporară sau definitivă a acestora se va face conform prevederilor HGR nr.856 din 16.08.2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

- Pentru realizarea săpăturilor și compactarea umpluturilor se vor prevedea utilaje de capacitate redusă, cu nivel scăzut de producere a zgomotelor și vibrațiilor și cu emisii de gaze nocive reduse, se recomanda utilizarea mainilor de mana ;
- Se vor lua măsuri pentru eliminarea scurgerilor de carburanți sau uleiuri de la utilajele folosite;
- Vehiculele care asigură transportul surplusului de materiale rezultate din săpături sau materialele rămase din procesul de execuție vor fi riguros verificate pentru a preîntâmpina împrăștierea acestora pe traseu și vor avea roțile curățate la ieșirea din zona șantierului;
- Pentru muncitorii de pe șantier se vor asigura closete ecologice cu tanc etanș vidanjabil;

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

Nu sunt necesare echipamente speciale, atata timp cat utilajele utilizate vor avea inspectia tehnica la zi.

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Nu este cazul, lucrarile de amenajare sunt de mica amploare.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei si/sau incetarea activitatii: dupa finalizarea constructiei, terenul ramas liber de constructii va fi amenajat conform proiectului.

Dupa terminarea lucrarilor, platformele folosite la depozitarea materialelor se vor desfiinta iar terenul se va aduce la starea initiala prin completarea unui strat vegetal si semanarea de gazon/iarba.

Refacerea mediului/ ecologica a terenului afectat de lucrarile de organizare santier revine in totalitate constructorului (antreprenorului contractant),si constau in

- Dezafectarea containerelor care compun organizarea de șantier.
- Nivelarea terenului, acolo unde este cazul
- Indepartarea deseurilor si a materialelor neutilizate, daca este cazul.

Prin realizarea investitiei nu vor fi afectate zonele si factorii de mediu;

Nu s-au identificat situatii de risc potential.

Nu este cazul sa se faca lucrari de refacere/restaurare a amplasamentului in conditiile normale de functionare si intretinere a lucrarilor proiectate, pentru ca nu exista un efect semnificativ asupra mediului.

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Cazurile in care pot apare poluari accidentale se pot manifesta cand apar pierderi de produse petroliere de la utilajele care vor fi utilizate in constructia imobilului. In aceasta situatie se va interveni operativ in zona poluata, utilizand nisip/substante absorbante, care ulterior vor fi recuperate in saci etansi, care vor fi predati unor societati autorizate .

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

Nu face obiectul activitatii.

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Terenul afectat de procesul de executie pentru depozitarea materialelor se va aduce pe cat posibil la starea naturala prin umpluturi cu pamant sau nivelari in functie de situatie.

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

3. schema-flux a gestionării deșeurilor;

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

- Plan de incadrare in zona
- Plan de situatie

A.02

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

b) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

- c) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;
- d) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;
- f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

Proiectul nu se afla în zona protejată.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

Neexistând corp de apă nu a fost nevoie de astfel de indicarea stării ecologice

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

În cazul nostru nu se impun

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

1. Caracteristicile proiectelor trebuie examinate, în special, în ceea ce privește:

a) dimensiunea și concepția întregului proiect;

Prin proiect se propune:

Construirea a doua hale, în regim de înălțime parter, pe un teren cu o suprafață de 3724 mp, va avea următoarele funcțiuni și suprafețe:

Parter Hala 1	
Funcțiune	SUPRAFAȚA (mp)
Spatiu depozitare și construcții metalice și componente de structuri metalice	585.40
Hala 1 S. UTILA (mp)	585.40
Hala 1 : S. CONSTRUITA (mp)	585.40
PARTER Hala 2	
Spatiu depozitare și construcții metalice și componente de structuri metalice	585.40
Hala 2 S. UTILA (mp)	585.40
Hala 2 : S. CONSTRUITA (mp)	585.40
TOTAL	
Suprafata construita propusa	1170.80
Suprafata desfasurata propusa	1170.80
Suprafata utila propusa	1170.80

Suprafata totala teren	3902
-------------------------------	-------------

b)cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate;

Prezentul proiect nu se cumuleaza cu alte proiecte.

c)utilizarea res urselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității;

Din perimetrul aprobat nu se vor extrage resurse naturale.

d)cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate;

Deseurile rezultate in timpul constructiei obiectivului, conform HG 856/2002, sunt evidentiata in tabelul de mai jos:

Nr.crt.	Tipul deseului	Codul deseului conform HG 856/2002
1	Pamant si material stancos, pietre, fara continut de substante periculoase	17 05 03
2	Deseuri de tesuturi vegetale	02 01 03
3	Deseuri menajere, biodegradabile	20 01 08
4	Deseuri material plastic	20 01 39

Deseurile rezultate in perioada de functionare

In timpul functionarii obiectivului vor fi produse urmatoarele tipuri de deseuri:

- deseu ambalaj plastic cod 15 01 02
- deseu de ambalaj din hartie cod 15 01 01
- deseu ambalaj sticla cod 15 01 07;
- deseuri menajere cod 20 03 01.

Datorita specificului activitatii nu se poate face o estimare a cantitatii de deseuri ce va rezulta.

Ambalajele din plastic (PET-urile) vor fi colectate in pubela tipizata. Vor fi valorificate la agent economic autorizat in baza contractului de servicii.

Deseul de sticla si ambalajele de sticla care nu este returnabil se colecteaza in pubela tipizata, se preia de catre firma de salubritate.

Deseuri biodegradabile se vor recicla prin compostare la locul de productie.

Deseul menajer se va colecta in pubela tipizata, se va prelua de catre firma de salubritate.

e)poluarea și alte efecte negative;

Pe parcursul realizarii proiectului sursele de poluare vor fi:

- gaze de esapament de la utilajele si mijloacele de transport din santier
 - particule in suspensie de la circulatia utilajelor si a mijloacelor de transport din santier
- Poluarea cu gaze de esapament este nesemnificativa deoarece utilajele si mijloacele de transport sunt de generatie noua iar caile de acces la nevoie vor fi umectate.

f)riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice;

Riscurile privind accidentele majore vor fi mici spre inexistente

g)riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice.

Pe timpul realizarii lucrarilor se va realiza un mic disconfort in zona care va avea un impact minim asupra sanatatii umane

2.Amplasarea proiectelor Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

a)utilizarea actuală și aprobată a terenurilor;

teren arabil este aflat si intravilanul si extravilanul localitatii Cranimat, constructii vor fi amplasate in intravilanul localitatii.

b)bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia;

In ceea ce priveste capacitatea de regenerare ne referim la solul vegetal si vegetatia plantata ce reprezinta conditii de refacere a mediului dupa procesul de construire.

c)capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

1.zone umede, zone riverane, guri ale râurilor;

Proiectul nu se incadreaza in asemenea conditii.

2.zone costiere și mediul marin;

Proiectul nu este amplasat in zona costiera sau mediu marin.

3.zonele montane și forestiere;

Proiectul se realizeaza in intravilanul municipiului Bistrita, in zona fiind antropizata. Nu se realizeaza defrisari pe teren.

4.arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional;

Proiectul nu este amplasat in arie naturala protejata de interes national, comunitar, international

5.zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică;

Proiectul respecta situatia hidrogeologica

6.zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri;

Proiectul nu este amplasat intr-o asemenea zona.

7.zonele cu o densitate mare a populației;

Proiectul nu se incadreaza in aceasta situatie.

8.peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic.

Proiectul nu este amplasat intr-o zona de peisaje si situri de importanta arheologica, culturala sau istorica.

3.Tipurile și caracteristicile impactului potențial Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 și 2, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la art. 7 alin. (2) din prezenta lege, și ținând seama de:

a)importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată;

Impactul exista strict pe amplasamentul unde se realizeaza proiectul. Lucrarile ce urmeaza a fi efectuate pentru implementarea proiectului cat si pentru functionarea acestuia nu vor avea un impact negative asupra factorilor de mediu si nu vor crea un disconfort populatiei. Va fi afectata direct doar locatia propusa in timpul efectuarii lucrarilor.

b)natura impactului;

Exista un impact direct, nesemnificativ asupra solului si aerului.

c)natura transfrontalieră a impactului;

Nu face obiectul proiectului.

d)intensitatea și complexitatea impactului;

Avand in vedere faptul ca nu exista posibilitatea de producere a impactului nu se ia in calcul intensitatea si complexitatea acestuia.

e)probabilitatea impactului;

Probabilitatea de existenta a unui impact nesemnificativ asupra aerului este de 100 %. Acest impact apare doar in perioada de realizare a proiectului.

f)debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului;

Debutul impactului este momentul initierii lucrarilor, impactul va avea ca durata, durata de finalizare a lucrarilor, va fi un impact temporar, reversibil odata cu finalizarea lucrarilor

g)cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate;

Functionarea acestui proiect are efect cumulativ cu activitatea desfasurata in incinta cladirii scolii, dar impactul cumulativ nu este unul semnificativ.

h)posibilitatea de reducere efectivă a impactului.

Masuri de reducere a impactului asupra mediului

Se vor lua masuri pentru protectia aerului si solului, pentru a diminua impactul produs. Nu sunt necesare adoptarea de masuri speciale dar este indicat ca personalul care efectueaza lucrari pentru realizarea acestui proiect sa fie instruit cu privire la protectia factorilor de mediu.

Se va tine cont de urmatoarele aspecte :

- depozitarea materialelor de constructie si a deseurilor se va face conform legislatiei
- in caz de poluare accidentala, care este modul de actiune
- vor fi folosite doar ustensile/utilae/masini verificate si in stare buna de fuctionare.

Semnatura si stampila