

MEMORIU DE PREZENTARE
Conform Anexei 5 E la Legea nr.292/2018

I.Denumirea proiectului

ANEXA EXPLOATATIE AGRICOLA - intravilanul si extravilanul satului Matca,comuna Matca,T.42-2-1,P.4,judetul Galati.

II.Titular:

MARIN DANUT

Adresa postala:sat Matca,comuna Matca.

Adresa amplasament proiect: - intravilanul si extravilanul satului Matca,comuna Matca,T.42-2-1,P.4,judetul Galati.

Date contact:telefon :0765 256 910

Persoana de contact:**MARIN DANUT**

E-mail:office@zebraproject.ro

III.Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:

a) Un rezumat al proiectului - Construirea unei anexe exploataatie agricola in S=616 mp cu regimul de inaltime parter in intravilanul si extravilanul comunei Matca,T42/3,P.4. Accesul se va realiza prin partea de Sud a amplasamentului, din drumul comunala, iar ieșirea se va realiza prin acelasi drum comunala.

Lucrări prevăzute in proiect:

Construirea unei anexe exploataatie agricola in S=616 mp cu regimul de inaltime parter cu functiunea de spatiu depozitare legume si ambalaje din carton .

racordarea la reteaua de energie electrică existentă în zonă, subteran, pe L_{totala}=cca.50 m.l

Vecinătățile amplasamentului

Vecinatatile sunt:

La Sud-drum comunala

La Vest-NC 152 -teren arabil

La Nord- drum

La Est-NC 151-solar

Incadrarea in planurile de urbanism/amenajarea teritorului aprobată/adoptată, în zonele de protecție prevăzute în acestea și/sau alte scheme /planuri/programe

regimul juridic: imobilul in S=9900,00 mp se află in intravilanul si extravilanul comunei Matca,T.42/3,P.4,judetul Galati și este proprietatea sotilor MARIN DANUT si MARIN SORINA conform actului de alipire autentificat sub nr.1945/23.04.2021.

regimul economic:

- folosința actuală: teren arabil

- se propune: construire anexa exploataatie agricola cu functiunea de spatiu de depozitare legume si ambalaje din carton

Bilantul teritorial - suprafața totală, suprafața construită (clădiri, accese), suprafață spații verzi, număr de locuri de parcare (dacă este cazul)

- categoria de importanță - "D"redusă;

- clasa de importanță IV - redusă;
- Steren = 9900,00 mp;
- Arie construită totală = 593,56 mp;
- Arie desfășurată totală = 593,56 mp
- P.O.T. = 6,00 %
- CUT = 0,059

b) Justificarea necesității proiectului. Prin proiect se dorește realizarea unei anexe exploatație agricola cu funcțiunea de spațiu de depozitare a legumelor cultivate în solariile aflate în partea de Est a amplasamentului. Proiectul a fost gândit în vederea depozitării acestor legume în spațiu adecvat, astfel încât să se păstreze în condiții optime pentru vânzare ulterioară în piețe.

In alegerea tipului de activitate s-a tinut cont și de amplasarea terenului, cu acces facil la drumul comunal atât la intrarea cât și la ieșirea din incinta. De asemenea se respectă cerințele din certificatul de urbanism referitoare la condiționările zonei prin această activitate nepoluantă.

c) Valoarea investiției: 24.000 lei

d) Perioada de implementare propusa: 18 luni de la data obținerii autorizației de construire

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată

pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente); S-au anexat următoarele planșe: Plan de încadrare în zonă; Plan de situație;

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

-Construirea unei anexe exploatație agricola în $S=593,56$ mp cu regimul de înălțime Parter, c -raccordarea la rețeaua de distribuție a energiei electrice existentă în zonă, pozat subteran, pe $L=50$ ml

Caracteristicile construcțiilor propuse/BILANTURI TERRITORIALE CARE CARACTERIZEAZA INVESTITIA PROIECTATA

- categoria de importanță - "D" redusă;
- clasa de importanță IV - redusă;
- Steren = 9900,00 mp;
- Arie construită totală = 593,56 mp;
- Arie desfășurată totală = 593,56 mp
- P.O.T. = 6,00 %
- CUT = 0,059

Descrierea funcțională

In elaborarea propunerilor s-au avut în vedere necesitățile formulate prin tema de proiectare împreună cu beneficiarul, care a dorit realizarea unei anexe exploatație agricola cu funcția de depozitare a legumelor obținute în solariile proprii aflate în partea de Est a amplasamentului.

Regimul de înălțime al anexei va fi parter, cu o înălțime maximă la coamă de 6,0 m față de cota 0.00 finită a parterului.

Distribuția zonelor funcționale a fost gândită pentru o corectă deservire a utilizatorilor, astfel:

Parter:

- Hala 593,56 mp

- Arie construită parter : **593,56 mp;**
- Arie utilă parter: **571,03 mp;**

SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ = 593,56 mp

SUPRAFAȚA DESFAȘURATĂ TOTALĂ = 593,56 mp

SUPRAFAȚA UTILĂTOTALĂ= 571,03 mp

Soluții constructive și de finisaj

Sistemul constructiv

Clădirea va avea regimul de înălțime parter (P).

Se va funda cu fundații izolate, alcătuite din câte un bloc de beton armat și un cuzinet din beton armat, sub stâlpi metalici, legate între ele cu grinzi de fundare din beton armat. La execuția lucrărilor de săpături pentru fundații se va avea în vedere executarea unei bașe care să preia apele meteorice din incinta săpăturilor; acestea vor fi evacuate imediat din zona săpăturilor. Eventualele accidente subterane ce se vor depista odată cu execuția săpăturilor pentru fundații vor fi aduse la cunoștința proiectantului geotehnic pentru soluționarea problemei. Execuția săpăturilor va începe numai după preluarea rețelelor aeriene și subterane de pe amplasament și devierea sau dezafectarea acestora după caz.

Structura de rezistență va fi formată din stâlpi și grinzi metalice. Acoperișul va avea învelitoare din tabla cutată formată din panouri sandwich pe structură metalică.

Nivelul parterului este ridicat peste cota terenului amenajat cu 0,15 m.

Construcția va fi protejată cu trotuare din beton pe tot conturul.

Acoperișul va fi format dintr-o învelitoare tip şarpantă din lemn tratat antiseptic, fungicid și ignifug. Colectarea apelor de pe acoperiș se va face centralizat prin sistemul de jghebură și burlane perimetral învelitorii, cu deversare liber la nivelul trotuarului.

f.1 Profilul și capacitatele de producție;

Profilul: anexa exploatație agricolă

Capacități:

-Capacitatea de depozitare va fi de cca 120 tone.

f.2. Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz); Nu este cazul, în prezent nu se desfășoară activitate pe terenul care face obiectul proiectului. În vecinătate se află solarul în care se cultiva legumele care urmează a fi depozitate în anexa exploatație agricolă .

f.3. Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

Activitatea care se va desfășura după implementarea proiectului va fi de depozitare legume și ambalaje. Baxurile din carton utilizate ca și ambalaje nu se vor recircula.

Descrierea fluxului tehnologic

Activitatea de depozitare constă în recoltarea legumelor din soluriile aflate în partea de Est amplasamentului și depozitarea acestora în ambalaje din carton, în vederea comercializării ulterioare în piete.

f.4. Materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

Materii prime, auxiliare, combustibili

Materiile prime vor fi constituite din :

- Legume cum ar fi castraveti, tomate, fasole, pastai, bostanei, etc.

Combustibili utilizati: nu este cazul.

f.5. Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

Alimentarea cu energie electrică se va face de la rețeaua existentă în zonă, pozat subteran pe o lungime de 50 ml.

Consumul estimat: cca. 800 kwh/an.

Alimentarea cu apă nu se propune prin proiect. Legumele depozitate nu vor fi spălate.

Energia termică

Căldura în timpul iernii se va asigura local cu energie electrică (calorifer electric sau radiator).

Alimentarea cu energie electrică se va face de la rețeaua existentă în zona. Consumul estimat -cca 800 kwh/an

f.6 Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

La finalizarea investiției sunt necesare următoarele lucrări pentru refacerea amplasamentului:

-deșeurile provenite de la cofrajele din lemn vor fi valorificate prin societăți specializate autorizate;

-deșeurile de materiale de construcție vor fi eliminate de către firma constructoare. Gestionarea deșeurilor rezultate în perioada de execuție a lucrărilor de construcții proiectate va fi realizată în conformitate cu reglementările naționale și locale.

f.7 Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Accesul auto și pietonal la amplasament se va realiza din drumul comunal din partea de Sud a amplasamentului.

Prin proiect se prevede o platformă betonată cu S=200 mp pentru acces.

f.8 Resursele naturale folosite în construcție și funcționare:

- în construcție: sol din categoria teren arabil, energie electrică, beton umed gata preparat, agregate minerale nisip și pietris - din surse autorizate
- în funcționare: energie electrică - racord la rețeaua existentă în zonă

f.9 Metode folosite în construcție

Având în vedere natura și complexitatea relativ mică a acestui tip de construcție, se vor utiliza metode convenționale și tradiționale de lucru: săpaturi mecanizate, turnare beton armat în fundații, execuție structură metalică/beton și închideri, lucrări de instalații sanitare, electrice.

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

- ✗ **imprejmuirea perimetrală a organizării de șantier**
- ✗ **trasarea perimetrelor în care se vor realiza săpaturile**
- ✗ Săparea șanțurilor pentru fundații;
- ✗ Amenajarea cofrajelor
- ✗ Turnarea betonului;
- ✗ Montarea armăturilor prevăzute în fundații;

- ✗ Turnarea betonului în fundații;
- ✗ Montarea stâlpilor metalici
- ✗ Montarea grinziilor metalice;
- ✗ Montarea acoperisului pe structura metalică;
- ✗ Sistematizarea verticală a terenului pentru colectarea apelor din precipitații;

f.10. Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

-organizarea de șantier:

- amplasarea panoului de identificare a organizării de șantier, cu dimensiunile 60x90cm, obligatoriu conform Legii nr. 50/1991, în care se vor specifica: beneficiarul investiției, proiectantul general, firma de construcții care execută lucrarea sau regie proprie; numărul autorizației de construire; data începerii lucrărilor; termen derealizare a lucrărilor, imaginea viitoarei clădiri;
- amenajarea spațiilor de depozitare a materialelor de construcții, deșeurilor, toaletei ecologice;
- asigurarea utilitatilor: racordarea la rețeaua de alimentare cu energie electrică existentă în zona, subteran pe L=50 ml. Alimentarea cu apă nu se propune prin proiect intrucat legumele depozitate nu se vor spala.

In urma procesului de construire va rezulta o cantitate foarte mică de moloz care va fi imprăștiată în incinta, pentru aplativarea și nivelarea terenului. La execuția lucrărilor de săpături pentru fundații se va avea în vedere executarea unei baze care să preia apele meteorice din incinta săpăturilor; acestea vor fi evacuate imediat din zona săpăturilor. planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

- ✗ imprejmuirea perimetrală a organizării de șantier
- ✗ trasarea perimetrului în care se vor realiza săpăturile
- ✗ săparea șanțurilor pentru fundații;
- ✗ amenajarea cofrajelor
- ✗ turnarea betonului;
- ✗ montarea armăturilor prevăzute în fundații;
- ✗ turnarea betonului în fundații;
- ✗ montarea stâlpilor metalici
- ✗ montarea grinziilor metalice;
- ✗ montarea acoperisului pe structura metalică;
- ✗ sistematizarea verticală a terenului pentru colectarea apelor din precipitații;

f.11 Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Nu este cazul.

f.12 Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Alternativa de proiectare

Soluțiile constructive propuse, materialele utilizate pentru realizarea construcției, finisajele sunt menite să asigure funcționalitate, durabilitate, incadrarea în ansamblul arhitectonic și peisagistic existent.

Alternativa de construcție/execuție

Nu au fost luate în calcul alte alternative de execuție, în afară de cele prezentate mai sus.

Alternativa de amplasament

Nu au fost luate în calcul alte alternative de amplasament, având în vedere că terenul are acces drumul comunal.

f.13 Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului

Nu este cazul.

f.14 Alte autorizații cerute pentru proiect prin Certificatul de urbanism nr.250/10.11.2022

DATC

Securitatea la incendiu

Telefonizare-SC ORANGE ROMANIA

Alimentare cu energie electrică;

Punct de vedere/Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului;

S.N.T.G.N TRANSGAZ S.A MEDIAS

D.A.D.R GALATI

ANIF GALATI

OCPI

IV Descrierea lucrarilor de demolare necesare

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului.

Nu este cazul. Proiectul nu implica demolare.

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Nu este cazul. Proiectul nu implica demolare.

Metode folosite în demolare

Nu este cazul. Proiectul nu implica demolare.

Detalii privind alternativele luate în considerare

Nu este cazul. Proiectul nu implica demolare.

Alte activități care pot apărea ca urmare a demolării

Nu este cazul. Proiectul nu implica demolare

V. Descrierea amplasării proiectului

Amplasamentul studiat, în suprafață de 9900.00 mp, se află în intravilanul și extravilanul comunei Matca, T.42/3,P.4, județul Galati. Terenul se află situat într-o zonă echipată edilitar.

V.1 Distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001 cu completările ulterioare;
Nu este cazul.

V.2 Localizarea amplasamentului în raport cu patrimonial cultural potrivit Listei Monumentelor Istorice actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului cultelor nr.2314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriul arheologic național prevazut de Ordonanța Guvernului nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit Listei Monumentelor Istorice actualizată și publicată în Monitorul Oficial și Repertoriul Arheologic Național, pe teritoriul administrativ al comunei Matca se regăsește că și monument istoric Valul lui Atanaric.

Amplasamentul se află la cca 4 km de acesta.

V.3.Hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

Folosințe actuale și planificate ale terenului

Folosinta actuala a terenului conform certificatului de urbanism nr.186/06.09.2023 este: teren arabil.Destinatia propusa-anexa exploataatie agricola.

Destinatia actuala a terenului este teren intravilan si extravilan arabil.

Primaria comunei Matca a eliberat certificatul de urbanism nr.186/06.09.2023 cu privire la realizarea acestei investitii.

V.4 Coordonatele geografice ale perimetrului (în sistem Stereografic 1970)

nr.crt	X(m)	Y(m)
1	487410.724	694035.602
2	487409.443	694039.559
3	487408.633	694042.063
4	487407.636	694045.143
5	487407.351	694046.024
6	487406.354	694049.102
7	487405.630	694051.340
8	486986.072	694042.308
9	486987.702	694037.679
10	486989.339	694032.927
11	486990.145	694030.534
12	486990.944	694028.163
13	486991.466	694026.575

V.5 Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu s-au studiat alte alternative, având în vedere faptul că funcțiunea propusă este compatibilă cu funcțiunea dominantă a zonei.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile.

A.Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

a) Protectia calitatii apelor

In perioada de construire

Principalele surse de poluare ale apei în faza de construcție a proiectului analizat sunt reprezentate de:

- tehnologiile de execuție propriu-zise, eventualele pierderi de carburant sau ulei de la utilajele de execuție și mijloacele de transport utilizate;
- activitatea umană.
- depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor din construcție

Lucrările de execuție prevăzute în proiect, pot fi principalele activități cu posibil impact asupra apelor subterane. În imediata vecinătate a amplasamentului proiectului nu se găsesc ape de suprafață.

Deoarece punerea în operă a lucrărilor propuse se va executa în uscat, cu depozitarea locală a materialului rezultat riscul poluării apelor de suprafață și subterane este minim. Modul de lucru, poate provoca în timpul executiei lucrarilor poluarea apelor. Nu se va folosi apă în perioada constructiei, întrucât nu se va prepara beton pe amplasament, ci se va achiziționa

gata preparat. Apa potabila necesara pentru consumul muncitorilor va fi apa plata imbuteliata, iar pentru igiena personalului de execuție apa va fi asigurată dintr-o cisternă sau cub IBC.

In ceea ce priveste evacuarile de ape fecaloid-menajere aferente organizarii de santier, acestea pot si ele sa afecteze calitatea apelor, daca grupurile sanitare sunt improvizate. Pe perioada executiei se va inchiria o toaletă ecologică.

Prin masurile pe care beneficiarul le va lua atat in perioada organizarii de santier cat si pe perioada functionarii nu se vor genera efecte asupra apelor subterane.

Apele uzate evacuate vor respecta indicatorii prevazuti in normativul NTPA 002/2002 „Normativul privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare” aprobat prin H.G. nr. 188/2002, modificat si completat de H.G. nr. 352/2005.

In perioada de functionare s-au identificat ca si surse de poluare ale apei freatici posibile scurgeri de carburant sau ulei de la masina cu care se incarcă baxurile de legume spre a fi vandute in piata. De aceea este imperios necesar ca aceasta masina sa aiba revizia tehnica la zi. O alta sursa de poluare este managementul necoresunzator al deseurilor. Deasemenea pe amplasament nu se vor efectua lucrari de intretinere si reparatii a acestiei precum si alimentare cu carburant (alimentarea cu carburant se va face din statiile autorizate).

Evacuarea apelor pluviale din incinta se va realiza in mod natural. Se vor lua masuri de protectie impotriva infiltratiilor la fundatia cladirii.

Măsuri/dotări/lucrări pentru protecția apei freatici (în perioada de construcție și în perioada de funcționare)

-zonă special amenajată pentru depozitarea corespunzătoare a deșeurilor, prevăzută cu platformă betonată .

Deseurile municipale precum si cele de hartie-carton si cele din plastic vor fi colectate selectiv,in pubele,urmand a fi preluate de catre firme specializate, autorizate cu care constructorul are incheiate contracte.

- activitatea se va desfasura pe suprafete impermeabilizate - platforma betonata.

b) Protectia aerului

In faza de constructie sursele mobile de poluare ale aerului vor fi emisiile difuze de pulberi provenite de la manipularea materialelor de constructie și gazele de eșapament de la mijloacele de transport și utilajele utilizate. Impact prognozat: indirect, de scurtă durată, local și reversibil.

Măsuri de reducere a impactului in perioada de execuție:

- utilizarea mijloacelor auto cu prelată pentru transportul materialelor pulverulente
- imprejmuirea perimetruului organizării de şantier cu plasă pentru reținerea pulberilor
- igienizarea roțiilor autovehiculelor la părăsirea şantierului

Sursele de poluare a aerului **in perioada de functionare** sunt:

- emisii de gaze de eșapament de la autovehiculele care tranziteaza amplasamentul. Se va asigura inspecția periodică RAR.

Impactul produs asupra atmosferei va fi direct,local, reversibil, nesemnificativ datorită caracterului relativ redus și discontinuu al activității.

c) Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

In perioada de construire sursele de zgomot si vibrații sunt reprezentate de echipamentele si mijloacele de transport utilizate. Impact prognozat: redus, local, de scurtă durată.

In perioada de functionare

Surse de zgomot: vehiculele care vor tranzita amplasamentul. Zgomotul produs de un autoturism în mers este de 60-70 dB(A), nivel ce se încadrează în limitele maxime admise de STAS nr.10009/ 88.

Zgomotul generat de către echipamente (ex.pompe distribuție carburanți) va fi ocazional astfel la limita incintei nivelul de zgomot nu va depăși 65 dB(A).Zgomotul generat de către echipamente (ex.pompe distribuție carburanți) va fi ocazional astfel la limita incintei nivelul de zgomot nu depaseste 65 dB(A).

d) Protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul.

e) Protectia solului si subsolului

Principalele surse de poluare ale solului si subsolului in faza de constructie a proiectului analizat vor fi reprezentate de depozitarea necontrolata a deseurilor și eventuale pierderi de carburant de la utilajele și echipamentele utilizate.

Măsuri de reducere:

- alimentarea mijloacelor de transport, utilajelor și echipamentelor numai de la stații PECO autorizate
- evitarea depozitării de combustibil pe amplasament
- asigurarea de materiale absorbante, pentru preluare eventualelor pierderi de carburant
- asigurarea unui management corespunzător al deșeurilor generate

Molozul/pământul care va rezulta din lucrările de construire se va imprastia in incinta,in locurile mai joase, pentru aplatizarea si nivelarea terenului.

Prin amenajarea terenului in aceasta proprietate se vor imbunatati foarte mult factorii de mediu.Deseurile reciclabile vor fi colectate selectiv si vor fi ridicate, prin contract, de catre o firma specializata de salubritate.

In perioada de functionare sursele de poluare ale solului si subsolului sunt reprezentate de depozitarea necorespunzatoare a deseurilor.

Măsuri/dotări/lucrări pentru protecția apei freatici (în perioada de construcție și în perioada de funcționare)

- zonă special amenajată, prevăzută cu platforma betonată pentru depozitarea deșeurilor . Deseurile municipale precum si cele de hartie-carton si cele de mase plasice vor fi colectate selectiv,in pubele,urmand a fi preluate de catre firme specializate, autorizate cu care societatea are incheiate contracte. Scurgerile de carburant sau ulei se vor neutraliza cu nisip, si se vor colecta separat in recipient metalic in vederea eliminarii catre societati specializate,autorizate in colectarea acestor tipuri de deseuri.
- activitatea se va desfasura pe suprafete impermeabilizate - platforme betonate.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Nu este cazul.

g) Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

In perioada de execuție sursele de disconfort asupra populației vor fi:

- traficul și zgomotul generate de mijloacele de transport ale materialelor de construcție și ale utilajelor utilizate.
- emisiile de praf provenite de la manipularea materialelor de construcție și gazele de eșapament de la mijloacele de transport

Măsuri de reducere:

- alegerea unui traseu optim care să evite pe cât posibil zona rezidențială
- respectarea orelor de odihnă și a sărbătorilor legale

Impact prognozat: local, redus, reversibil și pe perioadă limitată de timp. Având in vedere că in vecinătate există drum județean se poate aprecia că pe perioada de execuție impactul produs nu va suplimenta cel déjà existent

In perioada de funcționare sursele de disconfort asupra populației vor fi:

- traficul și zgomotul generate de mijloacele de transport
- emisiile de gaze de eșapament provenite de la mijloacele de transport
- zgomotul de la echipamentele utilizate în activitate

Distanța pana la prima locuinta este de cca 120 m. Având în vedere caracterul discontinuu al activității se poate aprecia că activitatea care se va desfășura nu va produce un impact suplimentar față de cel existent în prezent, datorat traficului de pe drumul județean cu care se învecinează terenul proiectului.

h)Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

h.1. Lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

În perioada de construire, deșeurile generate sunt specifice activităților de construcții:

In urma procesului de **construire** va rezulta moloz care va fi imprăștiat în incinta, pentru nivelarea locurilor mai joase. Ambalajele de la materialele de constructie vor fi preluate de către constructor pentru a fi predate înapoi la depozitul de materiale de constructie.

Deșeurile generate **în perioada de construcție**:

- deșeuri din beton: cod 17.01.01-cca 0,2 t.;
- moloz: cod 17.01.07-cca.2 mc;
- metalice (fier și oțel): cod 17.04.05-cca. 0,1 t;
- deșeuri municipale amestecate: cod 20.03.01-cca.0,01 t;
- deșeuri reciclabile (hârtie-carton, plastic): cod 15 01 01 și 15 01 02-cca. 0,002 t;

Deșeurile generate în perioada de execuție lucrării vor fi predate de constructor la societăți specializate autorizate în vederea valorificării/eliminării.

Deșeurile de ambalaje vor fi colectate, stocate temporar, pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăți autorizate specializate.

Deșeurile din construcții (beton, moloz) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăți autorizate specializate.

Deșeurile metalice vor fi depozitată în spații special amenajate în vederea valorificării prin societăți autorizate specializate.

Deșeurile municipale amestecate vor fi colectate, stocate temporar în pubele amplasate în spații special amenajate și eliminate prin societăți autorizate specializate.

Deșeurile rezultate în perioada de execuție a lucrărilor vor fi gestionate conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor și HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările ulterioare. Transportul deșeurilor se va realiza conform prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

In perioada de functionare vor rezulta urmatoarele tipuri de deseuri:

- deseuri municipale amestecate cod 20 03 01-cca.0,005 t/an
- deseuri de ambalaje de hartie și carton cod 15 01 01-cca.10 kg/an
- deseuri de ambalaje din plastic cod 15 01 02-cca. 0,12 kg/an
- deseuri biodegradabile cod 20 02 01-cca 0,1 t/an

Identificarea spațiilor și containerelor de depozitare temporară a deșeurilor

Deșeurile municipale amestecate, se vor colecta în recipiente din plastic (pubele)/metalice și se vor depozita separat pe platforma din beton a trotuarului perimetral halei în vederea eliminării cu societăți specializate și autorizate în vederea eliminării acestor tipuri de deseuri.

Deseurile de ambalaje din hartie si carton și deșeurile de ambalaje din plastic, se vor colecta separat in recipiente din plastic si se vor valorifica prin societati specializate, autorizate in vederea valorificarii acestor tipuri de deseuri.

Deseurile municipale amestecate, se vor colecta in recipinte din plastic /metalice si se vor depozita separat pe platforma din beton a trotuarului perimetral halei in vederea eliminarii cu societati specializate si autorizate in vederea eliminarii acestor tipuri de deseuri.

Deseurile biodegradabile se vor depozita separat pe platforma din beton a trotuarului perimetral halei si vor fi eliminate la o platforma de compost autorizata

Modul de ambalare si depozitare:ambalaje din carton care se vor depozita in interiorul halei.

Mijloacele de transport:cu mijloace de transport proprii

Modul de utilizare:in activitatea care se va desfasura pe amplasament.

h.2 Planul de gestionare al deșeurilor

Deșeurile municipale amestecate, se vor colecta in recipiente din plastic /metalice si se vor depozita separat pe platforma din beton in vederea eliminarii cu societati specializate si autorizate in vederea eliminarii acestor tipuri de deseuri.

Deseurile de ambalaje din hartie si carton și deșeurile de ambalaje din plastic, se vor colecta separat in recipiente din plastic si se vor valorifica prin societati specializate, autorizate in vederea valorificarii acestor tipuri de deseuri.

Deseurile municipale amestecate, se vor colecta in recipinte din plastic /metalice si se vor depozita separat pe platforma din beton in vederea eliminarii cu societati specializate si autorizate in vederea eliminarii acestor tipuri de deseuri.

h.3 Fluxul de gestionare al deșeurilor cuprinde următoarele etape: producerea deșeurilor, colectarea selectivă a deșeurilor generate (in recipiente separate, pe platforma betonată proiectată), depozitarea temporară a deșeurilor generate (in spatiul special amenajat pe platforma betonată) și eliminarea/ valorificarea deșeurilor generate

i)Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

Nu este cazul deoarece activitatea de depozitare nu produce si nu utilizeaza substante si preparate chimice periculoase.

Ambalare: Nu este cazul deoarece activitatea de depozitare nu produce si nu utilizeaza substante si preparate chimice periculoase.

Transport: Nu este cazul deoarece activitatea de depozitare nu produce si nu utilizeaza substante si preparate chimice periculoase.

Depozitare: Nu este cazul deoarece activitatea de depozitare nu produce si nu utilizeaza substante si preparate chimice periculoase.

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

Utilizarea terenului

S_{teren}=9900.00 mp,S_c=593,56 mp-anexa exploataatie agricola. Categorie de folosinta actuala a terenului este teren arabil conform actului de alipirea autentificat sub nr.1945/23.04.2021.

Folosintele actuale si planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia; conform certificatului de urbanism, folosința actuală a terenului este teren extravilan arabil.

-destinație propusă :anexa exploataatie agricola

-politici de zonare și de folosire a terenului: nu este cazul;

-arealele sensibile: amplasamentul proiectului nu se află in arie natural protejată

-detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare: nu a fost luată în calcul nicio alternativă de amplasament; terenul este proprietatea titularului.

➤ *Resurse naturale*

In perioada de construire se vor utiliza următoarele materiale:

-sol din categoria de folosință arabil

-nisip

-pietriș

-beton pentru fundații armate și structură;

-oțel beton pentru etrieri și armături constructive;

- profile metalice pentru pane și ferme;

In perioada de funcționare se vor utiliza:

-energie electrică-din rețeaua existentă în zonă

- *Sol*

Atât în perioada de construcție cât și în perioada de funcționare se va utiliza sol din categoria teren extravilan arabil-9900.00 mp, conform C.U nr.186/06.09.2023 emis de Primăria com.Matca.

Construcția se va executa pe terenul din categoria arabil.

➤ *Terenuri*

teren arabil -9900.00 mp

Utilizarea apei

Alimentarea cu apă -în perioada de execuție: apă din cisterna sau container IBC și în perioada de funcționare:nu este necesara alimentarea cu apă datorita fuctiunii propuse anexei si anume spatiu de depozitare a legumelor.Evacuarea apelor uzate menajere-in perioada de construcție in toaleta ecologica, in perioada de funcționare:nu este cazul datorita functiunii propuse pentru anexa exploataatie agricola.

Utilizarea biodiveristatii

Nu este cazul intrucat amplasamentul nu se află în arie protejată.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect.

Impactul asupra populației

Impactul asupra populației în perioada de execuție a lucrărilor proiectate va fi temporar și redus prin măsurile luate de constructor. Implementarea proiectului nu va avea impact negativ asupra condițiilor de viață ale locuitorilor din zonă, având în vedere că nu se va desfășura o activitate poluatoare.

Impactul asupra sănătății umane

În perioada de execuție redus, datorită amplitudinii proiectului și a duratei de reduse de execuție

După implementarea proiectului impact redus, datorită caracterului discontinuu al activității propuse. Distanța până la prima locuință este de cca 120 m.

Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei Monumentelor Istorice actualizată Potrivit Listei Monumentelor Istorice actualizată și publicată în Monitorul Oficial și Repertoriul Arheologic Național, pe teritoriul administrativ al comunei Matca se regăsește ca și monument istoric Valul lui Atanaric.Amplasamentul se găseste la cca 4 km de acesta.

Impactul asupra florei și faunei

Nu este cazul, terenul pe care se va realiza investiția are folosința actuală de teren extravilan arabil. Proiectul nu este situat în perimetru sau în vecinătatea unei arii naturale protejate de interes comunitar.

Impactul asupra solului și subsolului

In perioada de construire, impactul asupra solului va fi redus, datorită măsurilor care vor fi luate de către constructor (evacuarea apelor uzate menajere în toaletă ecologică, depozitarea temporară a deșeurilor în spații special amenajate în incinta organizării de şantier).

In perioada de functionare

Surse de poluanți:

-depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor

Măsuri/dotări/lucrări pentru protecția solului și subsolului (în perioada de construcție și în perioada de funcționare)

-nu se vor executa lucrări de reparații/intreținere a utilajelor și mijloacelor de transport pe amplasament

-depozitarea corespunzătoare a deșeurilor .

Deseurile municipale precum și cele de hârtie-carton și cele de mase plasice și cele biodegradabile vor fi colectate selectiv,in pubele,urmand a fi preluate de catre firme specializate, autorizate cu care societatea are incheiate contracte.

- activitatea se va desfasura pe suprafața impermeabilizată - platforma betonată.

Mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale pe durata realizării și funcționării:

-pompe automate de incendiu, retele exterioare de apă și spuma, hidranti și tunuri fixe de apă și spuma.

-materiale absorbante biodegradabile pentru diminuarea poluării accidentale

-stingătoare portabile cu CO₂

-panouri PSI cu lăda cu nisip

-nisip, lopeți, recipienți de depozitare

Impactul asupra calitatii aerului

In faza de realizare a proiectului, sursele mobile de poluare ale aerului vor fi emisiile difuze de pulberi provenite de la manipularea materialelor de construcție, precum și emisiile de gaze de eșapament provenite de la utilajele și mijloacele de transport ale materialelor. Impactul prognozat: nesemnificativ și reversibil și de scurtă durată. Impact prognozat după implementarea proiectului: redus, local și reversibil, caracterului discontinuu al activității.

Impactul asupra calitatii apei

In perioada de construire, impactul asupra apei freatică va fi redus, datorită măsurilor care vor fi luate de către constructor (evacuarea apelor uzate menajere în toaletă ecologică, depozitarea temporară a deșeurilor în spații special amenajate în incinta organizării de şantier).

In perioada de functionare

Surse de poluanți:

-depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor

Măsuri/dotări/lucrări pentru protecția solului și subsolului (în perioada de construcție și în perioada de funcționare)

-nu se vor executa lucrări de reparații/intreținere a utilajelor și mijloacelor de transport pe amplasament

-depozitarea corespunzătoare a deșeurilor. Deseurile municipale precum și cele de hârtie-carton și cele de mase plasice vor fi colectate selectiv,in pubele,urmand a fi preluate de catre firme specializate, autorizate cu care societatea are incheiate contracte.

- activitatea se va desfasura pe suprafața impermeabilizată - platforma betonată.

Impactul asupra zgomotului și vibratiilor

In faza de execuție a lucrărilor de construcții proiectate, sursele de zgomot și vibrații sunt reprezentate de funcționarea utilajelor și a mijloacelor de transport materiale de construcții. Impactul produs de zgomot și vibrații va fi de scurtă durată, redus și reversibil. După implementarea proiectului sursele de zgomot vor fi reprezentate de mijloacele de transport care vor tranzita zona. Impact progozat-redus, de scurtă durată și reversibil.

Impactul asupra peisajului și mediului vizual

Nu este cazul.

Impactul asupra patrimoniului istoric și cultural

Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei Monumentelor Istorice actualizată Potrivit Listei Monumentelor Istorice actualizată și publicată în Monitorul Oficial și Repertoriul Arheologic Național, pe teritoriul administrativ al comunei Matea se regăsește ca și monument istoric Valul lui Atanaric. Amplasamentul se găseste la cca 4 km de acesta.

Riscurile de accidente majore și/sau dezastre naturale relevante pentru proiect, inclusiv cele cauzate de schimbări climatice

Elementele de hazard natural luate în calcul cu preponderența sunt cele de riscuri meteorologice. Cele care pot avea un impact negativ - mai puțin asupra mediului înconjurător, și mai mult asupra componentei social-economice - sunt:

Riscuri naturale

- a) Cutremur
- b) vijelii, rafale, tornade
- c) fenomene electrice atmosferice (fulgere, trasnete)

Riscuri naturale și anume cutremure de pamant, alunecări de teren. Terenul nu este situat în zonă cu risc de inundații sau alunecări. Din punct de vedere seismic, amplasamentul se încadrează în zona cu gradul VIII de intensitate macroseismică, situându-se pe linia de fractură tectonică majoră Focșani-Namoloasa-Galati.

Riscuri provocate de activitatea care se va desfasura-nu este cazul, datorită măsurilor de prevenire prevăzute și anume: depozitarea selectivă a deseuriilor, pe platforma betonată

Riscurile pentru sănătatea umană

În etapa de execuție riscurile pentru sănătatea umană sunt reprezentate de emisiile difuze de pulberi sedimentabile și gaze de ardere provenite de la mijloacele de transport și utilajele utilizate. Datorită perioadei relativ reduse de execuție a proiectului se poate aprecia că riscurile pentru sănătatea umană sunt minime.

Natura impactului (impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

Factori de mediu	Natura impactului			
	Direct/ Indirect	Secundar/ Cumulativ	Pe termen scurt, mediu sau lung	Permanent/ Temporar
Populație	I	S	S	T
Sănătate umană	I	S	S	T
Flora și fauna	I	S	S	T

Sol	D	S	M	T
Bunurile materiale	-	-	-	-
Apa	D	S	S	T
Aer	D	S	S	T
Clima	-	-	-	-
Zgomot și vibrații	I	S	S	T
Peisaj și mediu vizual	I	-	M	T
Patrimoniul istoric și cultural	-	-	-	-

Notă: C-cumulativ; D-direct; I-indirect; M-mediu; P-permanent; T-temporar

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/ habitatelor/ speciilor afectate): local, numai în zona de lucru pe perioada de realizare a lucrărilor prevăzute în proiect; impactul va fi redus și reversibil;
- magnitudinea și complexitatea impactului: impactul asupra factorilor de mediu generat în perioada de execuție a proiectului prin lucrările de construcție, utilaje, mijloacele de transport și organizarea de șantier este minim; impact redus, pe perioada funcționării;
- probabilitatea impactului: redusă;
- durata, frecvența și reversibilitatea impactului: local, în zona de lucru, pe perioada lucrărilor de construcții și vor avea caracter temporar; redus, pe perioada funcționării;
- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului: nu este cazul; proiectul respectă legislația în vigoare în domeniul sănătății populației;
- natura transfrontieră a impactului: nu este cazul.

VIII.Prevederi pentru monitorizarea mediului

Monitorizarea factorilor de mediu se va face conform reglementarilor APM Galati.

IX.Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

Justificarea incadrarii proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene Directiva 2010/75/UE(IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara în domeniul apei, Directiva cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și a unui aer mai curat în Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile și de abrogare a anumitor directive și altele.

Proiectul se incadrează în Anexa nr.2, pct10, lit b din Legea nr.292/2018.

X.Lucrari necesare organizarii de santier

Organizarea de santier include delimitarea suprafetei amplasamentului, a cailor de acces, a zonelor de depozitare a materialelor și se realizează în baza proiectului de organizare de santier inclus în proiectul de execuție conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare.

Materialele de construcție vor fi depozitate în locuri special amenajate.

- Organizarea de șantier se va realiza în interiorul amplasamentului, pe toată durata execuției lucrărilor, astfel încât impactul generat asupra factorilor de mediu în timpul

executării lucrărilor de construcții proiectate să fie cât mai redus;

- Organizarea de șantier va fi amenajată conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare; apele uzate menajere se vor evaca în toalete ecologice, deșeurile menajere vor fi colectate în pubele;
- întreținerea mijloacelor de transport în vederea evitării scurgerilor de combustibili și uleiuri uzate pe sol;
- alimentarea cu apă pe perioada construcției se va realiza din cisterna sau cub IBC
- alimentarea cu energie electrică-racord la rețeaua de energie electrică existentă în zona
- Nu se vor stoca temporar carburanți pe amplasament;
- Se interzice executantului să efectueze depanarea mijloacelor de transport sau repararea și întreținerea utilajelor în amplasament;
- Se interzice executantului să execute conectări și deconectări care necesită întreruperea surselor de alimentare cu energie electrică și a altor utilități sau modificarea de trasee sau rețele de utilități fără avizul scris al beneficiarului.
- Utilajele/mijloacele de transport nu se vor spăla în zona aferentă amplasamentului.
- Depozitarea materialelor de construcții se va face în locuri amenajate corespunzător;
- La finalizarea lucrărilor, terenurile afectate prin realizarea lucrărilor vor fi aduse la stadiul inițial de funcționalitate;

Personalul executantului va fi instruit cu privire la răspunderile ce revin executantului cu privire la depozitarea și eliminarea deșeurilor, măsurilor de protecție și prim ajutor etc. Deșeurile municipale amestecate generate vor fi colectate, stocate temporar în pubele și transportate în locurile indicate de Primăria Matca.

Impactul asupra factorilor de mediu produs de organizarea de șantier

Factorul de mediu – apa

Impactul poate fi reprezentat de tehnologiile de execuție propriu-zise; activitatea umana, apele uzate menajere se vor colecta în toalete ecologice.

Dotările și măsurile de reducere a impactului asupra factorului de mediu apa:

- asigurarea unei cantități suficiente de material absorbant astfel încât să se intervina în timp util pentru diminuarea sau eliminarea pagubelor în cazul producerii unor poluari accidentale;
- alimentarea mijloacelor de transport se va face numai la stațiile de distribuție a carburanților pentru produse;
- depozitarea corespunzătoare a deșeurilor și a materialelor de construcție, în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare

Execuția lucrărilor prevăzute în proiect în condițiile respectării măsurilor de reducere a impactului asupra mediului va conduce la un impact prognozat nesemnificativ asupra apei.

Instalații pentru retinerea, evacuarea și dispersia poluanților

- materiale absorbante pentru diminuarea poluării accidentale
- procedura operatională – Plan de prevenire și combatere a poluarilor accidentale

Factorul de mediu aer

Principalele surse de poluare pentru aer sunt reprezentate de emisiile de la mijloacele auto și utilajele în mișcare și eventuale pulberi de la materialele de construcție depozitate.

Dotările și măsurile de diminuare a impactului:

- evitarea funcționării în gol a utilajelor;
- acoperirea depozitelor de materiale de construcție ce pot genera pulberi mai ales în perioadele cu vanturi puternice;
- împreună cu constructorul beneficiarul va alege trasee optime pentru vehicule ce deservesc sănătatea, mai ales pentru cele care transportă materiale de construcție ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va face sub prelata;

- intretinerea corespunzatoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate in lucrările prevazute in proiect in vederea mentinerii in stare perfecta de functionare
- verificarea tehnica a utilajelor si mijloacelor de transport
- stropirea periodica a drumurilor de acces
- imprejmuirea amplasamentului organizării de şantier cu plasă cu ochiuri mici pentru retenerea prafului

Impactul asupra factorului de mediu aer va fi local, temporar, reversibil si redus.

Instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor

- mijloace pentru prevenirea si stingerea incendiilor.
- sisteme de acoperire a materialelor pulverulente depozitate

Factorul de mediu - sol/subsol

Sursele de poluare sunt eventualele pierderi de ulei sau combustibil ale utilajelor si mijloacelor de transport si depozitarea necorespunzatoare a deseurilor.

Dotarile si masurile de reducere a impactului

-depozitarea deseurilor se va face numai in recipienti speciali si vor fi eliminate zilnic la depozitul de deseuri autorizat al localitatii;

-interzicerea efectuarii de interventii la mijloacele de transport si echipamente la locul lucrarii, pentru a se evita eventuale scapari accidentale de produs petrolifer;

Impactul asupra factorului de mediu sol/subsol va fi nesemnificativ, de scurtă durată.

Instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor

- mijloace pentru prevenirea si stingerea incendiilor.
- sisteme de acoperire a materialelor pulverulente depozitate

Protecția împotriva zgromotului și vibrațiilor

Sursele generatoare de zgromot sunt utilajele si mijloacele de transport folosite.

Pentru limitarea nivelului de zgromot utilajele nu vor fi lasate sa functioneze in gol.

In zona amplasamentului mijloacele auto vor circula cu viteza redusa.

Zona fiind limitata de activitatea antropica nu se preconizeaza o amplificare semnificativa a nivelului de zgromot.


XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile

Refacerea amplasamentului după închiderea activității va consta doar în eliminarea materialelor de construcție, care în momentul respectiv vor deveni deșeuri sau deșeuri reciclabile. Stratul de sol afectat prin executarea lucrărilor de construcții proiectate se refac prin nivelarea și reabilitarea covorului vegetal pe terenurile afectate prin excavația lucrărilor. Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

- întocmirea unui plan de intervenții și alarmare în caz de accident/poluări accidentale; acesta va fi pus la dispoziția personalului de întreținere, prelucrat și actualizat periodic.

Intocmit
MARIN DANUT





LEGENDA

- CONDUCTA SCURGERE
- CONDUCTA APA RECE

SMART PROJECT
J17/876/2003 15549750

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA:
SEF PROIECT	arh. Radu STANIMIR		1:1000
PROIECTAT	ing. Ovidiu TRIFAN		DATA:
DESENAT	ing. Ovidiu TRIFAN		JULIE 2020

ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMÂNIA	7261
	Radu STANIMIR
Arhitect cu drept de semnaturoare REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	



Beneficiar :	MARIN DANUT	Proiect nr.:
		136.1/2020
Titlu proiect :	ANEXA EXPLOATATIE AGRICOLA SI IMPREJMUIRE	Faza :
	Extravilan, Com. Matca, Jud. Galati	D.T.A.C.
Titlu plana :	INSTALATII ELECTRICE	Plansa nr.:
		S1