

**DENUMIREA PROIECTULUI:** EXTINDERE REȚEA, BRANSAMENT GAZE  
NATURALE SI PRM

**TITULAR:** PREMIER ENERGY S.R.L  
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, str. Constantin Daniel nr. 11,  
Cladirea A, Zona 1, et. 2, sector 1, București

**SOLICITANT:** PRIMARIA UAT MATCA

**LOCALITATEA:** str. General Dragalina, Nr.5B, loc.Matca,

**JUDETUL:** Galati

**RESPONSABIL PROTECTIA MEDIULUI:** .....

**TABEL RESPONSABILITATI**

**SEF PROIECT:** Ing . C. Bronisevski

**PROIECTANT:** Ing . V. Tunaru



# MEMORIU TEHNIC

Extindere rețea, bransament gaze naturale regim funcționare redusă presiune  
Solicitant: PRIMARIA UAT MATCA  
STR. GENERAL DRAGALINA LA NR. 5B, LOC.MATCA, JUD. GALATI

## 1. SITUATIA EXISTENTA

PRIMARIA UAT MATCA dorește acces la sistemul de distribuție gaze naturale, pentru un debit aprobat de 20 mcN/h.

Pe strada General Dragalina există rețea de gaze naturale redusă presiune (rețeaua existentă fiind din PE cu diametrul de 125 mm).

## 2. SITUATIA PROIECTATA

Prezenta documentație se referă la „EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE REDUSA PRESIUNE pe STR. BUREBISTA, NR. 7, LOC.MATCA, JUD. GALATI”

► Extinderea rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. General Dragalina din PE 100 SDR11 Dn125mm se va face din rețeaua de gaze naturale redusă presiune existentă din PE Dn125mm din Str.Stefan cel Mare. Cuplarea în rețeaua existentă se va face printr-un Teu egal EF PE100 SDR11 Dn125mm , 2 Mufe electrofuziune din PE100 SDR11 Dn125mm. Conducta nou-proiectată se va amplasa pe partea stângă a Str.General Dragalina venind dinspre punctul de cuplare spre capatul terminal la o distanță de 2m față de limita de proprietate stângă în lungime de 130m. Conducta își va schimba poziția la o distanță de 1.8-2.5m față de limita de proprietate dreaptă în lungime de 584m venind dinspre punctul de cuplare spre capatul terminal. Se va asigura necesarul de gaze naturale pentru gospodăriile individuale situate pe acest tronson, inclusiv perspectiva de dezvoltare de 20%.

Lungimea totală a rețelei nou-proiectate va fi : 725m pe Str. General Dragalina.

În cazul de față, conducta nou proiectată se va amplasa îngropat în domeniu PUBLIC pe o lungime de 725m, categoria de teren fiind asfalt în lungime de 130m și macadam în lungime de 585m și va permite racordarea bransamentului necesar alimentării cu gaze naturale atât a imobilului care face obiectul prezentului proiect, cât și a celorlalte imobile situate pe acest tronson.

Suprafața afectată : 725m x 0.55m (lățimea șanțului conform Ord.89 din 2018 pentru conducte cu diametrul de Dn125mm) = 398.75mp

Față de sistemul rutier existent conducta rețelei de distribuție se montează cu respectarea distanțelor normate față de limita de proprietate. Conducta va fi montată în paralel cu axul căii de circulație al strazilor, șanțurile se vor executa astfel încât să fie respectate procedurile și distanțele de siguranță din NTPEE - 2018. Consumatorii casnici ai gospodăriilor individuale vor fi alimentați cu gaze naturale de redusă presiune ( 0,05...2 bar ) prin intermediul unui bransament echipat cu regulator de presiune ( post reglare la cap de bransament ).

### 2.1. VALOAREA INVESTITIEI

Valoarea investiției propusă a fi realizată este de ..... lei, fără TVA.

### 2.2. PERIOADA DE IMPLEMENTARE PROPUȘA

Perioada de implementare propusă a fi realizată pentru realizarea lucrării este de ..... zile.

### 2.3. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI

Strada Burebista face parte din categoria strazilor secundare, categoria de importanță „C – importanță normală”, clasa de trafic „Foarte ușor”.

Extindere de conducta gaze naturale propusă a fi realizată și bransamentul aferent nu se află în zona protejată istoric sau arheologic, potrivit Listei Monumentelor Istorice actualizată periodic și publicată în Monitorul Oficial al României și a Repertoriului Arheologic Național instituit prin OG nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare.



Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, în sistem de proiectie național Stereo 1970, conform ridicare topografice.

Strada General Dragalina este localizată conform plan anexat și nu se intersectează cu patrimonial cultural "Valul lui Athanaric" potrivit Listei monumentelor cultelor nr.2.314/2004, cu modificările ulterioare și Repertoriul arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr.43/200 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național.

#### **Resursele naturale folosite în construcție și funcționare**

Resursele naturale folosite pe perioada de realizare a proiectului vor consta în agregate minerale, apă. Acestea vor fi preluate din surse autorizate.

#### **Folosintele actuale și aprobate ale terenului**

Terenul aferent lucrărilor propuse este situat în intravilanul Loc. Matca și face parte din domeniul public de interes local al unității administrative Matca, domeniul public de interes județean și domeniul public al statului. Categoria de folosință actuală a terenului este de căi de comunicații rutiere și construcțiile aferente acestora. Destinația stabilită prin planurile de urbanism și amenajarea teritoriului aprobate este de drum public. Toate terenurile ce se ocupă temporar vor fi redată la categoria și starea inițială după încheierea lucrărilor de construire.

**Traseul conductei nu intersectează nicio arie naturală protejată de interes comunitar.**

### **3. BAZA DE PROIECTARE**

Conform HG nr. 261/1994 lucrarea se încadrează în categoria de lucrări „c” construcții de importanță normală.

La elaborarea proiectului s-au utilizat următoarele documente:

- Avizele detinatorilor de rețele subterane în zona;
- Certificat de urbanism nr. 106/6589/03.08.2022
- „Norme tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale” (NTPEE aprobate prin ORD. ANRE nr.89/2018, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv ORD. ANRE nr.2/2023).;
- Standarde românești de specialitate în vigoare.

Reteaua nou propusă se va amplasa cu respectarea tuturor distanțelor impuse de avizele și acordurile cerute prin certificatul de urbanism. Proiectarea și executia lucrărilor de extindere conductă de gaze naturale se va efectua în condiții de regim de medie presiune, din punct de vedere al distanțelor față de construcții și utilități, al materialelor folosite și al probelor de presiune.

### **4. TOPOGRAFIA**

Din punct de vedere topografic, zona analizată se caracterizează printr-un relief plat, zona fiind de câmpie.

Pentru întocmirea prezentului proiect s-au folosit planurile cadastrale și planșele puse la dispoziție în cadrul avizului tehnic de rădărire încredințat de către S.C. PREMIER ENERGY S.R.L

### **5. CLIMA ȘI FENOMENELE NATURALE SPECIFICE ZONEI**

Clima aferentă zonei de amplasare a conductelor de gaze naturale este temperat continentală, cu următorii parametri meteo:

- temperatura medie anuală: 10 °C
- temperatura medie iarnă: -1,6 °C
- temperatura medie vară: 21,3 °C
- precipitații medii anuale: 477 l/mp
- vânturi predominante: Crivatul și Austrul, din sud

### **6. GEOLOGIA ȘI SEISMICITATEA**

Geologic, zona este alcătuită din formațiuni sedimentare.



Din punct de vedere seismic, zona se incadreaza, conform SR 11100 – 1:1993, in gradul 8 (MKS), iar potrivit normativului P100-1/2006, valoarea acceleratiei terenului pentru proiectare  $a_g = 0,24 g$  si perioada de colt  $T_c = 8,1s$ .

Adancimea maxima de inghet este de 80-90 cm, conform STAS 6054-1977.

Altitudinea medie a zonei este de 35 m.

Nivelul minim al panzei de apa freatica se intalneste la adancimea de – 60 m, cu variatii de +/- 0,5 m, ceea ce nu afecteaza infrastructura si suprastructura drumurilor.

Incarcarea cu zapada  $S_{0,K} = 1,5 - 2,5 KN/mp$  conform CR 1-1-3-2005.

Incarcarea din vant  $q_{ref} = 1KPa$  conform NP – 082-04.

## 7. MASURI DE EVITARE A PATRUNDERII INFILTRATIILOR DE GAZE IN CLADIRI SI DE EVACUARE A EVENTUALELOR INFILTRATII DE GAZE DIN CLADIRI

Se va respecta distanta minima impusa de Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale” (NTPEE aprobate prin ORD. ANRE nr.89/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv ORD. ANRE nr.2/2023)., intre conductele (retelele de distributie) subterane de gaze naturale si diferite constructii sau instalatii.

Conform prevederilor NTPEE aprobate prin ORD. ANRE nr.89/2018, (cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv ORD. ANRE nr.2/2023), pentru evacuarea eventualelor infiltratii de gaze naturale, in toate cazurile, se asigura ventilarea naturala a subsolurilor cladirilor, prin orificii de ventilare efectuate pe conturul exterior al acestora, intre incaperile din subsol, precum si prin legarea subsolului cladirilor la canalele de ventilare naturala, special destinate acestui scop, in afara ventilatiilor naturale prevazute pentru anexele apartamentelor sau cladirilor.

## 8. BREVIAR DE CALCUL

La dimensionare s-a tinut seama de “Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, utilizand nomograma pentru calculul conductelor in regim variabil.

Presiunea considerata in punctul de racordare este de 0,5 bar, iar cea dinaintea postului de reglare este de 0,45 bar.

$$P_1 = 0,5 \text{ bar}$$

$$P_2 = 0,45 \text{ bar}$$

$$Q_C = 10,00 \text{ mcN/h (debitul maxim dat prin avizul tehnic de racordare)}$$

$$L = 725,0 \text{ m} = 0,725 \text{ Km}$$

Se calculeaza:

$$P_1 - P_2 = 0,5 \text{ bar} - 0,45 \text{ bar} = 0,05 \text{ bar}$$

### CALCUL VITEZEI DE CURGERE A GAZULUI IN CONDUCTA

$$w = \frac{5,375 * Q_{CS}}{D^2(P_1 + \frac{P_2^2}{P_1 + P_2})}$$

Viteza gazului in conducta este mai mica de 40 m/s, conditie necesara pentru bransamentele ingropate.

### DIAMETRUL SE ALEGE CONFORM FORMULEI

$$D = 0,56 (Q_{CS}^2 TL \delta \lambda)^{0,2}$$

Tronson L	D <sub>cond</sub>	D <sub>int</sub>	Q <sub>c</sub>	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	$\frac{P_1 + (P_2^2 * P_2)}{P_1 + P_2}$	$\frac{D * D * (P_1 + (P_2^2 * P_2))}{P_1 + P_2}$	V	D
Km	inci/mm	cm	Nmc/h	bar a	bar a	bar a	bar <sup>2</sup> a/km	m/s	cm
0.725	PE 64	5.140	10.00	1.500	1.450	2.2127	58.459	0.920 < 40	4.81



$$P_1^2 - P_2^2$$

unde:

$$Q_{CS} = 10,00 \text{ mcN/h}$$

$$L = 725,0 \text{ m} = 0,725 \text{ Km}$$

$$P_1 = 0,5 \text{ bar}$$

$$P_2 = 0,45 \text{ bar}$$

$$T = 288$$

$$\lambda = 0,192408971$$

$$\delta = 0,55$$

$$P_1^2 - P_2^2 = 0,0475$$

**Diametrul conductei nu se va alege mai mic de 63 mm. Conform prevederilor NTPEE – 2018- cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv ORD. ANRE nr.2/2023), Se alege insa diametrul conductei de distributie Dn63mm, acesta fiind impus prin ATR eliberat de PREMIER ENERGIE.**

## 9. TEHNOLOGIA DE LUCRU conducte polietilena

La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile cuprinse in NTPEE/2018 (cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv ORD. ANRE nr.2/2023), precum si celelalte normative in vigoare referitoare la activitatea de distributie a gazelor naturale.

Inainte de inceperea lucrarilor constructorul va solicita proiectantului predarea amplasamentului si se va incheia un proces verbal.

Inainte de inceperea lucrarilor de desfacere pavaj si a sapaturii, constructorul va studia avizele anexate si va cere de la Primaria Matca Autorizatia de construire – autorizatie ce va fi vizata de Serviciul Circulatie din cadrul Inspectoratului General al Politiei.

Conducta proiectata se va amplasa conform solutiei din planul de situatie anexat. Inainte de inceperea lucrarilor se vor executa sondaje prevazute in proiect pentru localizarea retelelor subterane. In cazul in care pozitia acestora nu corespunde cu cea indicata pe planul anexat avizului, se va solicita prezenta proiectantului si a delegatilor societatilor detinatoare de retele subterane.

Se vor respecta indicatiile si restrictiile impuse in avizele anexate la prezentul proiect.

Se vor utiliza materialele indicate in antemasuratori, corespunzatoare calitativ, standardizate si agrementate conform prevederilor legale in vigoare. Materialele vor fi verificate si de beneficiar, vizual si prin certificate de calitate.

Tevile utilizate vor fi din polietilena de inalta densitate PE 100, game de dimensiuni stabilita prin SR-ISO 4437 grad B cu grosimi de perete rezultate din SDR11.

Se vor folosi elemente de asamblare – teuri, reductii, coturi, capace, cuple, sei – realizate din materiale compatibile cu ale tevilor, conform normelor internationale ISO 3126, ISO 1133, ISO 11357-6, ISO CD – 6259, ISO CD – 1167.

Imbinarea conductelor si a elementelor de asamblare din PE se realizeaza prin procedeele agrementate, cu respectarea stricta a conditiilor impuse de furnizorul de echipament si de materiale, acestea fiind verificate de reprezentantul Premier Energy S.R.L.

Conductele din PE se monteaza numai subteran, la o adancime de minim 0,9 m. In cazuri speciale, se poate admite reducerea adancimii minime de montare, cu conditia protejarii conductei de PE cu tuburi de protectie. Adancimea de ingropare va fi verificata de beneficiar.

Se vor folosi tuburi de protectie la intersectia cu alte retele subterane respectandu-se distantele minime prevazute in NTPEE/2018 (cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv ORD. ANRE nr.2/2023). Rasuflatorile se vor monta la capetele tuburilor de protectie.

Pentru capul de bransament se vor utiliza piese speciale, agrementate, fabricate pentru trecerea de la PE la otel. Capul de bransament va avea acelasi diametru cu bransamentul, conform precizarilor din proiect si detaliilor de executie.

Saparea santurilor se efectueaza in conditiile prevazute de normativele in vigoare NTPEE-2018 (cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv ORD. ANRE nr.2/2023).

- Latimea santului sa fie de 0,4 m pentru conducte având  $D_n < 100$  mm si  $0,4 \text{ m} + D_n$  pentru conducte avand  $D_n \geq 100$  mm;

- Fundul santului sa fie bine curatat, nivelat si acoperit cu un strat de nisip de 10-15 cm, granulatie 0,3 – 0,8 mm.



Coborarea conductelor in sant se va face cu maxima precautie, utilizand franghii, chingi si/sau scanduri, pozitia finala a conductelor va fi verificata si de beneficiar.

Dupa pozarea conductei in sant, aceasta se va acoperi cu nisip pana la cota de -55 cm. Umplerea santului cu materialul rezultat din sapatura se face treptat, in straturi cu compactarea acestora.

Pentru protejarea conductelor in timpul eventualelor lucrari edilitare se va monta deasupra conductei pe intreaga ei lungime, la 35 de cm deasupra generatoarei superioare a acesteia, o banda de avertizare de culoare galbena din PE avand o latime minima de 15 cm și inscripționată « **Gaze naturale - Pericol de explozie** ».

Traseul conductei va fi semnalat prin marcaje cu placi inscripționate, montate prin repere fixe (schimbări de direcție, de diametru, teuri de bransament, tuburi de protecție, cutii pentru conectori, fir trasor).

Pentru determinarea traseului conductelor se va utiliza un conductor de cupru izolat insoțitor, de secțiune  $1,5 \text{ mm}^2$  montat pe toata lungimea conductelor si bransamentelor, fixat pe generatoarea superioara a acestora. Continuitatea firului trasor va fi verificata de constructor si beneficiar.

Verificarile ce se fac inainte de montaj (se realizeaza de constructor si beneficiar):

- aspectul tubulaturii, armaturilor si fittingurilor;
- conformitatea materialelor cu specificatia tehnica.

Verificari ce se fac in timpul montajului (se realizeaza de constructor si beneficiar):

- functionarea echipamentelor de sudare;
- calitatea sudurilor efectuate;
- realizarea santurilor;
- distanta minima si adancimea de montaj;
- modul de pozare a conductelor;
- modul de umplere a santurilor;
- efectuarea compactarii (in straturi de max. 10 cm).

Verificarile de rezistenta si etanșeitate se vor efectua de catre constructor pe parcursul executarii lucrarilor. Presiunea de incercare la rezistenta va fi de 4 bar iar la etansare va fi de 2 bar.

Probele de rezistență și etanșeitate se vor efectua în condițiile impuse de conform ART.273 din « Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale » (NTPEE aprobate prin ORD. ANRE nr.89/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv ORD. ANRE nr.2/2023). Probele se vor efectua cu aer, iar îmbinările se vor verifica una câte una cu un produs spumant (ex. apă cu săpun). Timpul necesar probelor de rezistență și etanșeitate este:

• **proba de rezistență:**

- $9 \cdot 10^5 \text{ Pa}/9 \text{ bar}$  timp de 1 oră (presiune medie);
- $4 \cdot 10^5 \text{ Pa}/4 \text{ bar}$  timp de 1 oră (presiune redusă);

• **proba de etanșeitate:**

- $6 \cdot 10^5 \text{ Pa}/6 \text{ bar}$  (presiune medie);
- $2 \cdot 10^5 \text{ Pa}/2 \text{ bar}$  (presiune redusă);

conform calculului de mai jos, in concordanta cu ART.273, alin.(2), tabelul nr. 8<sup>^1</sup>

De	Dn	R	PI	L	S	V	timp
mm	mm	mm		m	mp	mc	h
0.0514	dn63	0.0257	3.14	704	0.002074	1.460053	6

Desfacerea si refacerea carosabilului si a trotuarelor fac obiectul unui proiect de specialitate.

La realizarea bransamentelor se vor utiliza firide noi. Firida va fi echipata cu un regulator si cu robinetul capului de bransament conform desenelor de executie din proiect.

Constructorul are obligatia intocmirii cartii tehnice a constructiei care sa cuprinda planurile cu toate modificarile si tehnologia aplicata, procesele verbale de lucrari ascunse si procesele verbale de receptie.

La intocmirea documentatiei s-au respectat prevederile Normelor tehnice privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale Ordinul nr. 58/2004 si Legea nr.



10/1995 privind asigurarea durabilitatii si sigurantei in exploatare, functionalitatii si calitatii constructiilor.

Categoria de importanta a lucrarii este "C" constructii de importanta normala.

## 10. CARACTERISTICILE IMPACTULUI POTENTIAL GENERAT DE REALIZAREA PROIECTULUI, IN RAPORT CU FIECARE FACTOR DE MEDIU POSIBIL A FI AFECTAT

### 10.1. Protectia calitatii apelor

Traseul conductelor de gaze proiectate nu se intersecteaza cu niciun curs de apa major.

Procesul tehnologic de distributie a gazelor naturale exclude riscul de poluare a apelor, in plus, pe traseul prezentei lucrari, nu sunt prevazute utilaje care sa deverseze sau sa aiba contact cu apa.

Conductele de gaze proiectate nu traverseaza diguri, nu necesita amenajari ale cursurilor de apa, in diguri definitive sau provizorii si nu au ca rezultat ape reziduale.

### 10.2. Protectia aerului

In procesul de distributie a gazelor prin conducte, singurele contacte cu aerul sunt eventualele scapari sau refulari pentru lucrarile de interventii, gazele fiind mai usoare decat aerul se vor raspandi in atmosfera, cantitatile rezultate fiind neinsemnate, la fel si poluarea atmosferei.

Traseul conductei de gaze va fi controlat periodic de personul sucursalei S.C. Premier Energy S.R.L.

### 10.3. Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor

Exploatarea lucrarilor de distributie a gazelor nu constituie surse de zgomot si nu produce zgomot. In timpul executiei lucrarilor pot aparea periodic zgomote produse de motoarele utilajelor folosite de constructor. Constructorul va folosi acele utilaje in perioada de timp in care de regula locatarii nu sunt acasa pentru a diminua disconfortul provocat de zgomotele care pot aparea.

Pe traseul conductelor de gaze care fac obiectul prezentului proiect nu sunt obiective care sa necesite protectie speciala la zgomote sau vibratii.

### 10.4. Protectia impotriva radiatiilor

Atat executia lucrarilor, cat si exploatarea acestora nu constituie surse de radiatii, nefiind necesare amenajari pentru protectia impotriva radiatiilor.

### 10.5. Protectia solului si a subsolului

Lucrarile de terasamente vor incepe prin inlaturarea selectiva a stratului fertil (vegetal) pe adancimea de 30 cm, astfel incat, dupa astuparea conductei, acesta sa fie pus la locul de unde a fost luat, neafectand calitatile stratului vegetal.

Conducta proiectata se va monta ingropat, la adancimea de 90 cm, masurata de la suprafata solului, pana la generatoarea superioara a tevii. Culoarul de 2m va fi ocupat temporar, fiind readus la starea lui initiala dupa terminarea lucrarilor. Toate lucrarile de terasamente se vor executa manual. In urma lucrarilor de terasamente vor rezulta resturi de betoane si asfalt, resturi care vor fi transportate in locuri speciale amenajate, indicate de Primaria locala.

Prin grija constructorului, pe toata durata executiei lucrarii, se vor colecta toate deseurile menajere si cele rezultate ca urmare a executiei lucrarilor si vor fi transportate la gropile de gunoi existente.

Conductele existente care urmeaza sa se dezafecteze vor fi scoase din pamant si vor fi puse la dispozitia beneficiarului intr-un depozit indicat de acesta.

Toate terenurile afectate de lucrari cuprinse in aceasta documentatie vor fi readuse la starea initiala de catre antreprenor. Pentru protectia mediului inconjurator, se pastreaza contextul pedologic in succesiune normala (straturile de pamant ca urmare a sapturilor nu se vor inversa in timpul umpluturilor). Realizarea lucrarilor nu afecteaza compozitia subsolului.

### 10.6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Inlocuirea conductelor de gaze nu va afecta flora si fauna existenta. Conductele proiectate nu sunt amplasate pe terenuri impadurite, livezi sau parcuri.

### 10.7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Conducta de gaze nou proiectata va fi amplasata in domeniul public. Conducta se va amplasa respectand distantele minime admise fata de alte instalatii, constructii sau obstacole subterane,



precizate in NTPEE-2018 (cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv ORD. ANRE nr.2/2023). In zonele in care acest amplasament nu este posibil, distantele fata de limitele de proprietate se vor reduce cu respectarea normativului.

Traseul conductelor de gaze nu afecteaza monumente istorice, zone de interes traditional sau alte zone similare.

## 11. SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU PENTRU FIECARE FACTOR DE MEDIU

Principalele surse potentiale de poluare in timpul executiei sunt urmatoarele:

- excavarea pamantului
- manevrarea materialelor de constructie, in special a betoanelor si a acoperirilor asfaltice
- circulatia vehiculelor care vor transporta materialele necesare executiei si a muncitorilor
- traficul utilajelor de constructii
- amplasamentul ales pentru organizarea de santier

Pentru evitarea poluarii mediului si protejarea factorilor de mediu, se va impune depozitarea carburantilor in rezervoare etanse, intretinerea utilajelor (spalarea lor, efectuarea de reparatii, schimburile de piese, de uleiuri, alimentarea cu carburanti, etc.) numai in locuri special amenajate (pe platforme de beton, prevazute cu decantoare pentru retinerea pierderilor).

Apele uzate care vor rezulta in urma executiei lucrarii se vor evacua in reseaua de canalizare existenta, concentratiile maxime admise fiind cele stabilite de NTPA – 002 “Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor”.

In cazul depozitelor temporare de materiale, care pot fi spalate de apele pluviale, se recomanda amenajarea platformelor de depozitare cu santuri perimetrare de garda. Aceste santuri vor fi curatate periodic pentru a se evita colmatarea lor.

Se apreciaza ca emisiile de substante poluante (provenite din traficul rutier specific santierului, de la manipularea si punerea in opera a materialelor) nu sunt in cantitati importante si nu afecteaza factorii de mediu.

## 12. DOTARI SI MASURI PREVAZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANTI IN MEDIU

In urma lucrarilor de executie a conductelor de gaze proiectate nu rezulta cantitati importante de deseuri.

In timpul lucrarilor de terasamente vor rezulta resturi de pietris, beton si asfalt, resturi care vorfi transportate in locuri special amenajate, indicate de Primaria locala.

Prin grija constructorului, pe toata perioada executiei lucrarilor, se vor colecta toate deseurile menajere si cele rezultate ca urmare a executiei lucrarilor si vor fi transportate la gropile de gunoi existente. Conductele existente care urmeaza sa se dezafecteze vor fi scoase din pamant si vor fi puse la dispozitia beneficiarului intr-un depozit indicat de acesta.

Organizarea de santier, executata de antreprenor, va trebui sa indeplineasca toate conditiile tehnico-sanitare in conformitate cu prevederile legale.

Din procesul de executie si exploatare a lucrarilor din prezentul proiect nu rezulta substante toxice si periculoase.

Pentru drenarea si evacuarea in atmosfera a eventualelor scapari de gaze, se vor monta rasuflatori de gaze conf. NTPEE-2018 (cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv ORD. ANRE nr.2/2023), evitandu-se acumularea de gaze si formarea de „pungi” care pot provoca explozii.

## 13. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Conform planului de organizare a santierului pentru care se obtine autorizatia de construire, beneficiarul va pune la dispozitia constructorului suprafata de teren prevazuta, libera de orice sarcina.

Executantul are obligatia de a-l imprejmui provizoriu (pe durata executiei lucrarii) cu scopul de a impiedica accesul in santier a publicului, circulatia autovehiculelor, etc. Se recomanda folosirea panourilor tip, practicandu-se de regula o singura cale de acces.



Santierul va fi semnalizat cu indicatoare rutiere, iar pe timp de noapte va fi luminat cu lumina rosie.

Executantul va amenaja podeturi provizorii acolo unde sunt intrerupte caile de acces precum si panouri de protectie de o parte si de alta a santului, inclusiv un panou cu inscriptia „Cerem scuze cetatenilor pentru disconfortul creat”, toate personalizate.

La terminarea lucrarilor, terenurile folosite provizoriu pentru organizarea santierului vor fi predate curate.

Pe toata durata executiei, incinta santierului va fi tinuta permanent in stare de ordine si curatenie. Executantul este obligat sa respecte toate reglementarile organelor sanitare, ale politiei, ale mediului si ale municipalitatii.

Controlul indeplinirii cerintelor de calitate se va realiza de catre executant prin sistemul propriu de conducere si control al calitatii. Inainte de inceperea lucrarilor, executantul va numi un responsabil tehnic atestat, care va urmari asigurarea nivelului de calitate corespunzator NTPEE/2018(cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv ORD. ANRE nr.2/2023) si legislatiei in vigoare. Executantul este obligat sa anunte si sa convoace beneficiarul si proiectantul in vederea verificarii fazei determinante a lucrarii. Faza determinanta o constituie proba de presiune a conductei si bransamentelor la care trebuie anuntat In spectoratul de Stat in Constructii.

Verificatorul tehnic atestat M.L.P.T.L.va trebui sa aiba cerintele A,B,C,D,E,F in domeniile IS sau IG. De asemenea, executantul trebuie sa asigure accesul pe santier al proiectantului si beneficiarului si sa faciliteze orice verificare a calitatii solicitata de acestia.

Tinand cont de specificul acestei lucrari, este necesara organizarea unui santier pentru executia lucrarii.

Organizarea santierului va fi realizata in exclusivitate de catre executant si va cuprinde totalitatea activitatilor si cheltuielilor necesare crearii conditiilor optime de desfasurare a activitatii de baza. Astfel, organizarea de santier cuprinde taxe de amplasament, dotarea cu semne de circulatie, panouri de semnalizare , lucrari de nivelari ale terenurilor naturale, bransarea la utilitati, realizarea de cai de acces, constructii sau amenajari la constructii existente, precum si intreruperea temporara a retelelor de transport sau distributie de apa, canalizare, agent termic, energie electrica, gaze naturale, a circulatiei rutiere, cai ferate. De organizarea de santier apartin si contractele de asistenta cu politia rutiera, contracte temperare cu furnizorii de utilitati sau cu unitati de salubritate. De asemenea, transportul utilajelor si a dispozitivelor necesare executiei, montarea parapetelor si podetelor metalice pentru traficul pietonal si auto, precum si aducerea terenului la starea initiala la finalizarea santierului sunt aspecte obligatorii ale organizarii de santier. Societatea noastra, in functie de natura fiecarui proiect de executat va aloca resursele umane, materiale, financiare si tehnice pentru realizarea in timp optim a organizarii de santier, astfel incat incadrarea in timp a lucrarii sa respecte graficele prestabilite.

Pentru lucrarea proiectata, organizarea de santier se va realiza pe intreaga lungime a conductei si cuprinde spatiul incadrat intre gardurile de protectie a lucrarii.Materialele si utilajele necesare executiei se vor aduce la lucrare zilnic pana la finalizarea executiei prin cheltuieli proprii.

In cadrulacestei lucrari de executat, organizarea de santier nu cuprinde constructii provizorii – baraci , toaleta ecologica, – asigurate din resurse proprii indiferent daca resursele provin din dotarea proprie sau din contracte de inchiriere.

Semnalizarea şantierului pe timp de noapte se va realiza obligatoriu cu lampi cu lumina galbena intermitenta sau in cascada. Executantul are obligatia de a menţine starea de funcţionarea a acestora pe toată durata de execuţie a lucrării în zona respectivă., iar elementele de presemnalizare, semnalizare si imprejmuire a santierului vor fi mentinute in mod obligatoriu, prin grija Executantului, pe tot parcursul efectuării lucrarilor, pana la finalizarea aducerii terenului la starea initiala.

Pentru asigurarea semnalizarii, imprejmuirii si iluminarii santierului societatea noastra are in dotare: garduri si panouri metalice, elemente de semnalizare si presemnalizare; lampi si accesorii pt. iluminat intermitent pe timp de noapte (licurici si panouri luminoase), care apartin



societatii noastre si sunt conforme cu normativele in vigoare, Santierul va fi semnalizat conform legislatiei in vigoare inclusiv pe timp de noapte. Executantul va amenaja parapeti (va instala panouri) in lungul santurilor deschise pentru delimitarea santierului si podete provizorii acolo unde sunt intrerupte caile de acces. La terminarea lucrarilor, terenurile folosite provizoriu pentru organizarea de santier se vor curata si vor fi aduse la starea initiala.

### 13.1 DESCRIEREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI A LUCRĂRILOR ORGANIZĂRII DE ȘANTIER

Constructorul are obligatia ca prin activitatea ce o desfasoară în santier să nu afecteze cadrul natural din zona respectivă și nici vecinii zonei de lucru. Personalul va fi instruit pentru respectarea curățeniei la locul de muncă și a normelor de igienă. Materialele folosite pentru construcția organizării de șantier sunt materiale inerte, nisip, balast, materiale care nu afectează calitatea apei.

### 14. GOSPODARIREA DESEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT

Vor fi respectate urmatoarele prevederi:

- generarea, colectarea, stocarea, transportul și tratarea deșeurilor menajere și de construcție și implementarea planului de gestiune a acestora cu modificările și completările ulterioare, conform O.U.G. nr 78/2000;
- art. 14<sup>8</sup> (1) Deșeurile depuse în depozite temporare sau deșeurile de la demolarea ori reabilitarea construcțiilor sunt tratate și transportate de deținătorii de deșeuri, de cei care execută lucrările de construcție sau de demolare ori de o altă persoană, pe baza unui contract și (2) Emitentul autorizației de construire va indica amplasamentul pentru eliminarea deșeurilor precizate la alin. (1), modalitatea de eliminare și ruta de transport până la acesta; art. 21 - Producătorii și deținătorii de deșeuri au obligația să asigure valorificarea sau eliminarea deșeurilor prin mijloace proprii sau prin predarea deșeurilor proprii unor unități autorizate, în vederea valorificării sau eliminării acestora; livrarea și primirea deșeurilor de producție, deșeurilor menajere, deșeurilor de construcție și de la demolări și deșeurilor periculoase, în vederea eliminării lor, trebuie să se efectueze numai pe bază de contract, conform Legii 426/2001.

#### 14.1 Modul de gospodărire a deșeurilor:

Principalele deșeuri generate în perioada de construcție și întreținere a obiectivului, sunt materiale rezultate din săpături.

În activitatea de construcție a obiectivului, se va ține seama de reglementările în vigoare privind colectarea, transportul, depozitarea și reciclarea deșeurilor.

Se vor avea în vedere următoarele:

- Se vor recicla deșeuri re folosibile prin integrarea lor, în măsura posibilităților, în lucrările de drumuri;
- Se vor respecta condițiile de refacere a cadrului natural în zonele de depozitare;
- depozitarea deșeurilor se va face doar în locuri special amenajate, pentru a evita contaminarea mediului.

*Deșeurile municipale* - vor fi depozitate în pubele amplasate în locuri accesibile, de unde vor fi ridicate periodic de societatea de salubritate ( pe bază de contract ). Eliminarea deșeurilor menajere se face prin depozitare finala la groapa de gunoi a localitatii din zona obiectivului.

*Deșeurile tehnologice* rezultate din activitatea de construire și activitățile anexe:

- cod 20.01.08 - deseuri menajere
- cod 15.01.01 - deseuri din ambalaje de hartie si carton
- cod 15.01.02 – deseuri din ambalaje din plastic
- cod 17 04 05 – deseuri de fier
- cod 17 04 07 - amestecuri metalice



- cod 17 02 01 - deșeuri din lemn
- cod 17 01 07 – amestecuri de beton, caramizi, etc.

*Deseurile metalice* se vor valorifica prin unități de colectare specializate.

*Deseurile de ambalaje:*

- ambalaje din hartie si carton care se constituie ca deseuri se colecteaza si se predau la o unitate de colectare autorizata.

Cu privire la gestiunea ambalajelor se vor respecta prevederile H.G. nr. 349 / 2001.

*Deseurile din materiale de constructii.*

La refacerea amplasamentului strazii se folosesc ca materiale de constructie fundatii din balast. Cele care sunt clasate ca deseuri sunt utilizate la repararea si intretinerea drumurilor, sunt valorificate sau sunt transportate la o rampa autorizata.

Evidența gestiunii deșeurilor va fi ținută de către personalul de la punctul de lucru (șeful de santier).  
Masuri:

- \* Reducerea la minimum a cantitatilor de deseuri rezultate din activitatile existente;
- \* Colectarea selectiva a deșeurilor in vederea valorificarii sau eliminarii acestora;
- \* Luarea masurilor necesare astfel incat eliminarea deșeurilor sa se faca in conditiile de respectare a reglementarilor privind protectia populatiei si a mediului;
- \* Luarea de masuri pentru impiedicarea abandonarii, inlaturarii sau eliminarii necontrolate a deșeurilor, precum si orice alte operatiuni neautorizate, efectuate cu acestea;
- \* Instituirea unui program de instruire a personalului angajat pentru respectarea normelor PSI si a legislatiei UE privind protectia mediului.

#### **14.2. Gospodarirea substantelor toxice si periculoase**

*Substanțele si preparatele chimice periculoase utilizate si / sau produse:* Realizarea lucrarilor de investitii, ce fac obiectul proiectului, vor necesita utilizarea unor materiale care prin compoziție sau prin efectele potențiale asupra sănătății angajaților, sunt încadrate în categoria substanțelor toxice și periculoase (carburanti pentru funcționarea utilajelor, solvenți, acetilena, oxigen etc).

Gospodărirea substanțelor toxice și periculoase se va face cu respectarea prevederilor în vigoare.

Ambalajele și deșeurile de ambalaje provenite de la aceste materiale vor fi gestionate în conformitate cu prevederile legale.

Antreprenorului îi revine sarcina depozitării și folosirii în condiții de siguranță a acestor substanțe. De asemenea antreprenorul trebuie să țină o evidență strictă a acestora.

Monitorizarea gospodaririi substantelor si preparatelor periculoase se va face prin:

- evidenta stricta cu privire la cantitati, caracteristici, mijloace de asigurare a substantelor si preparatelor periculoase, inclusiv a recipientilor si ambalajelor acestora
- eliminarea in conditii de siguranta pentru sanatatea populatiei si pentru mediu a substantelor si preparatelor periculoase care se constituie ca deseuri (reglementata in conformitate cu legislatia specifica);
- identificarea si prevenirea riscurilor pe care substantele si preparatele periculoase le pot reprezenta pentru sanatatea populatiei
- mentinerea starii de etanseitate si integritate a recipientilor de orice tip, pentru a se evita producerea de efecte secundare si impact negativ asupra factorilor de mediu.

***Din prezentarea masurilor si dotarilor pentru protectia mediului se constata ca acestea au un caracter integrat, deoarece rezolva in mod unitar aspectele generate de construirea obiectivului.***

#### **14.3. Lucrari de reconstructie ecologica**

Lucrarile de refacere a pavajelor vor fi obligatorii, se vor reface spatiile verzi afectate. La executarea umpluturilor, stratul fertil se va aseza deasupra si se va reface gazonul acolo unde este cazul. La terminarea lucrarilor, toate terenurile afectate vor fi readuse la starea in care au fost preluate.

**Beneficiarul lucrarilor realizeaza studii de impact pentru lucrarile de infrastructura rutiera, care pot avea un impact asupra mediului prin natura, dimensiunea sau amplasarea lor.**

In evaluarea impactului asupra mediului se iau in considerare cel putin urmatoarele :

- lucrarile din perioada executiei conductei ;



- amplasarea si termenul de functionare a conductei ;

- eventualele pierderi de gaze naturale.

Constructorul va lua urmatoarele masuri :

- materialele necesare executarii lucrarilor se vor depozita in locuri bine stabilite,

amenajate corespunzator, in vederea prevenirii poluarii solului si subsolului ;

- la terminarea lucrarilor, executantul va curata zonele afectate de orice material si reziduri, iar deseurile revalorificabile se vor preda numai unitatilor autorizate sa preia acest tip de deseuri, urmand sa elibereze acte doveditoare ;

- la desfacerea spatiilor verzi se va asigura depozitarea protejata a suportului cu vegetatie si a stratului de pamant fertil, in vederea readucerii zonei afectate la starea initiala, dupa efectuarea lucrarilor de pozare subterana a retelelor de distributie gaze naturale ;

- evacuarea surplusului de pamant si completarile de pamant pentru umpluturi se vor realiza spre si la gropile de imprumut , stabilite de administratia locala ;

- evacuarea deseurilor rezultate in urma desfacerii pavajelor se va face in locurile stabilite de catre administratia locala, si anume la Depozitul de Deseuri Inerte, situat pe soseaua Braila - Galati, DJ 221A (langa S.C. APAN S.A.) ;

- la evacuarea deseurilor rezultate la desfacerea imbracamintilor asfaltice se va da prioritate refolosirii in cazul in care in zona exista statii specializate ;

- la scoaterea din functiune a conductelor vechi ce se vor dezafecta si la punerea in functiune a celor noi executate, prin efectuarea judicioasa a manevrelor preliminare si a celor de refulare, golire si umplere, se va urmari minimalizarea volumelor de gaze naturale eliberate in atmosfera ;

- se interzice afectarea vecinatatii lucrarii ;

- executantul are obligatia de a remedia orice poluare accidentala produsa din vina sa in timpul executarii lucrarii ;

- produsele de balastiera se vor asigura numai din unitatile specializate aprobate in zona ;

- deseurile rezultate la prelucrarea capetelor tevilor din polietilena vor fi colectate in vederea predarii la unitatile de recuperare ;

- se va asigura incadrarea utilajelor cu motoare termice si mijloacelor de transport auto folosite la executia lucrarilor in normele legale de poluare fonica si chimica, aceasta conditie fiind criteriu de evaluare din punct de vedere al protectiei mediului ;

In toate cazurile in care exista pericolul formarii unui amestec exploziv se vor lua urmatoarele masuri :

- interzicerea fumatului, focului si evitarea producerii de scantei ;

- inchiderea gazului si aerisirea imediata a spatiului.

Se va asigura constientizarea angajatilor asupra obligativitatii respectarii masurilor de protectie a mediului.

## 15. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI

Executantul are obligatia de a readuce terenurile afectate la starea initiala, in termenele impuse prin autorizatiile si avizele obtinute.

Lucrarile de refacere a pavajelor vor fi obligatorii, se vor reface spatiile verzi afectate. La executarea umpluturilor, stratul fertil se va aseza deasupra si se va reface gazonul acolo unde este cazul. La terminarea lucrarilor, toate terenurile afectate vor fi readuse la starea in care au fost preluate.

Materialele reutilizabile rezultate in urma lucrarilor de excavare vor fi depozitate in containere speciale, fiind strict interzis contactul acestora cu zona limitrofa santurilor.

Materialele neutilizabile rezultate in urma excavarii (moloz, deseuri, etc.) vor fi indepartate imediat cu mijloace de transport corespunzatoare.

Transportul deseurilor din sapaturi se va realiza in zonele indicate de Primaria locala, cu respectarea reglementarilor in vigoare – Hotararea nr. 1061/2008 si intocmirea formularului de incarcare descarcare deseuri nepericuloase.



## 16. ASPECTE REFERITOARE LA PREVENIREA SI MODUL DE RASPUNS PENTRU CAZURI DE POLUARI ACCIDENTALE

Executantul lucrarilor va lua masurile necesare corespunzatoare pentru prevenirea accidentelor, incendiilor, exploziilor. In cazul producerii unui incident cu prejudiciu asupra mediului, executantul ca lua masurile preventive necesare si in termen de 2 ore va informa atat Autoritatile de mediu, conform OUG 68/28.06.2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, cat si beneficiarul.





