



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GIURGIU

PROIECT
ANEXĂ LA ACORDUL DE MEDIU nr. 3 din 19.03.2020
ACTUALIZARE nr. 12489/2022/12.01.2023

Ca urmare a notificării înregistrată la A.P.M. Giurgiu cu nr. 12489/08.12.2022 privind modificarea adusă proiectului pentru care a fost emis Acordul de mediu nr. 3/19.03.2020, adresate de C.N.A.I.R. – Direcția de Drumuri și Poduri București cu sediul în București, sect. 6, str. Iuliu Maniu, nr. 401A, în baza:

- **Legii nr. 292/2018** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;
- **Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin **Legea nr. 49/2011**,

autoritatea competentă pentru protecția mediului, APM Giurgiu decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 19.12.2022, nesolicitarea revizuirii raportului privind impactul asupra mediului și actualizarea acordului de mediu nr. 3/19.03.2020, emis pentru proiectul "**Servicii de proiectare în fazele SF+PT+DTAC+AT pentru obiectivul VARIANTA OCOLITOARE GIURGIU**" propus a se realiza în amplasat în municipiul Giurgiu și comunele Frătești, Stănești și Slobozia, satele Frătești, Stănești și Slobozia, județul Giurgiu.

Motivele actualizării:

- a) Restabiliri legături rutiere

A fost prevăzut un pasaj inferior casetat la km 10+550 pe drumul agricol pentru asigurarea continuității acestuia, cu următoarea structura rutieră:

- 6 cm BA 16;
- 20....45 cm agregate naturale stabilizate cu ciment;
- 5 cm beton C25/30 (protecție hidroizolație);
- 1 cm hidroizolație cu emulsie bituminoasă;
- 80 cm beton C35/45 (structură casetă);
- 10 cm beton de egalizare C12/15;
- 60 cm material granular.

Pe 5 m înainte și după intrarea/ieșirea din pasajul inferior casetat de la km 10+550, structura rutieră este următoarea :

- 6 cm beton asfaltic BA16;
- 25 cm agregate naturale stabilizate cu ciment;
- 40 cm balast;
- 20 cm strat de formă din materiale necoezive.

Drumurile agricole sau locale:

- au fost menținute în amplasament sau relocate evitând zona drumului
- prevăzute a fi executate cu lucrări minime de terasament, ținând cont de constrângerile diferite de tip gabarit etc.

Drumurile locale (agricole, de exploatare) întrerupte de varianta de ocolitoare Giurgiu au fost refăcute prin reamenajarea lor, au fost prevăzute cu platforme de încrucișare și racordate la drumurile existente.



Lățimea planșei drumurilor agricole este conform normelor în vigoare și a Caietului de sarcini, iar structura rutieră este alcătuită din 15 cm piatră spartă și 20 cm balast.

b) Împrejmuiri

Împrejmuirile se vor amplasa la împrejmuirea bazinelor de retenție.

Împrejmuirile se amplasează conform normelor în vigoare și sunt formate din plase de sârmă fixate pe niște tije de fixare amplasate la 5.0 m distanță. Înălțimea împrejmuirilor va fi în funcție de zona traversată: H=1,50 m pentru zonele deschise; H=1,80 m pentru zonele de pădure. Sistemul de împrejmuire trebuie să permită o înlocuire facilă, precum și o tensionare simplă a plasei de sârmă la anumite intervale de timp.

c) Lucrări de consolidare:

- îmbunătățirea capacității portante prin armarea terenului suport cu geotextil țesut de înaltă rezistență - prin folosirea geotextilului țesut de înaltă rezistență se obține o stabilizare a terenului de fundare cât și o drenare eficientă a eventualelor infiltrații în corpul rambleului sau din creșterea nivelului apei subterane;
- structuri de sprijin din pământ armat având parament vertical

Pentru evitarea construcțiilor existente de pe traseul variantei de ocolitoare Giurgiu, între km 8+315.00 și km 8+420.00 se vor executa structuri de sprijin din pământ armat având parament vertical (lungime de 105 m și înălțime – 3 m); acestea sunt alcătuite din panouri prefabricate din beton C35/45, ancorate cu armătura sintetică. La bază s-a prevăzut o rigolă carosabilă pe toată lungimea sprijinirii pentru asigurarea scurgerii apelor.

Accesul la construcțiile existente este asigurat prin drumul agricol paralel cu rigola carosabilă, care este prevăzut cu o lățime de 4 m și cu o structură rutieră din 15 cm piatră spartă și 20 cm balast.

d) Lucrări de structuri (poduri și pasaje)

- pod este canal ANIF - km 6+000

Suprastructura fiecărei căi are o lungime de 21,00 m și este alcătuită din 5 grinzi prefabricate precomprimate h=0,96 m simplu rezemate cu distanța între reazeme de 20,30 m.

- pod este canal ANIF - km 8+015

Suprastructura fiecărei căi are o lungime de 24,49 m și este alcătuită din 5 grinzi prefabricate precomprimate h=0,96 m simplu rezemate cu distanța între reazeme de 23,30 m.

- pod este canal ANIF - km 11+650

Suprastructura fiecărei căi are o lungime de 21,00 m și este alcătuită din 5 grinzi prefabricate precomprimate h=0,96 m simplu rezemate cu distanța între reazeme de 20,30 m. Conlucrare între grinzi se face cu o placă de suprabetonare din beton armat.

Calea de pod este alcătuită din două benzi 2x3,50 m pe fiecare sens de circulație, cu o lățime totală a părții carosabile de 8,00 m și două lise cu lățimea 0,75 cm. Lățimea totală a suprastructurii în secțiune transversală este de 9,50 m pe fiecare sens de circulație.

CONDIȚIILE DE REALIZARE A PROIECTULUI:

- respectarea legislației de mediu în vigoare;
- respectarea prevederilor acordului de mediu nr. 3/19.03.2020;
- titularul proiectului este obligat să respecte toate condițiile prevăzute în documentația care a stat la baza emiterii acordului de mediu și anexei de actualizare;
- permiterea accesului reprezentanților autorității de mediu în incinta obiectivului și să pună la dispoziția acestora toate documentele clarificatoare privind protecția mediului;
- este interzisă evacuarea apelor uzate în cursurile de suprafață sau în subteran;
- deșeurile generate pe amplasament în timpul realizării proiectului se vor colecta și vor fi gestionate de unități abilitate;
- evitarea poluărilor accidentale cu carburanți și lubrifianți;
- se va anunța A.P.M. Giurgiu în cazul apariției unor elemente noi în timpul execuției lucrărilor, neprecizate în documentație;
- se vor lua măsuri astfel încât pe perioada de execuție a lucrărilor să nu se producă zgomete și disconfort care ar putea afecta vecinătățile;



- programul de lucru în timpul execuției proiectului se va adapta astfel încât să nu creeze disconfort vecinătăților;
- se vor respecta prevederile STAS 10009-2017 privind protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;
- supravegherea executării lucrărilor în vederea respectării proiectului de execuție;
- anunțarea A.P.M. Giurgiu în maxim două ore în cazul când apar situații deosebite care ar putea să afecteze mediul înconjurător;
- respectarea prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea nr. 17/2023.

La finalizarea proiectului se va anunța A.P.M. Giurgiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării condițiilor din prezentul act de reglementare, conform prevederilor art. 43, alin. (3) din Anexa 5 — Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice și private a Legii nr. 292/2018.

Prezenta decizie este valabilă pe toata perioada de realizare a proiectului, iar in situația in care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă, înainte de realizarea acestora.

Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
JUR. IOANA POPESCU**



**ȘEF SERVICIU AVIZE,
ACORDURI, AUTORIZAȚII,
GEOGRAF ALINA NEDELCU**

Alinedelcu

ÎNTOCMIT,

ING. ANTONETA RUSOVICI

Antoneta Rusovici

red/1 ex.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GIURGIU

Adresa Sos. București, Bl 111, Sc A+B

Tel : 0246214760; 0246216980; 0746248733 Fax : 0246211410

e-mail : office@apmgr.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

