



**S.C. SUDOLT CONSULTING S.R.L.**  
*Com. Giurgita, Sat Giurgita, str. Gardareanu Gheorghe, nr. 33, Dolj*  
**RO31236371**  
**J16/278/2013**  
**Tel: 0765.174.578**  
**e-mail: sudolt.consulting@gmail.com**

**DENUMIRE PROIECT:**

**MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE  
BAZĂ ÎN COMUNA CURTIȘOARA, JUDEȚUL OLT**

**FAZA DE PROIECTARE - ACORD DE MEDIU, Conform Anexa nr. 5.E la Legea 292/2018**

**PROIECT NR: 34/2023**

**BENEFICIAR:**

**COMUNA CURTIȘOARA, JUDEȚUL OLT**

**PROIECTANT: SC SUDOLT CONSULTING SRL**

**2023**



**S.C. SUDOLT CONSULTING S.R.L.**  
*Com. Giurgita, Sat Giurgita, str. Gardareanu Gheorghe, nr. 33, Dolj*  
**RO31236371**  
**J16/278/2013**  
**Tel: 0765.174.578**  
**e-mail: sudolt.consulting@gmail.com**

**CONTRACT: 34/2023**

**DENUMIRE PROIECT:**

**MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE  
BAZĂ ÎN COMUNA CURTIȘOARA, JUDEȚUL OLT**

**FAZA DE PROIECTARE - ACORD DE MEDIU, Conform Anexei nr. 5.E din  
Legea nr. 292 din 10.12.2018**

**PROIECT NR: 34/2023**

**BENEFICIAR: COMUNA CURTIȘOARA, JUDEȚUL OLT**

**PROIECTANT: SC SUDOLT CONSULTING SRL**

**2023**

## CUPRINS

<b>I. DENUMIREA PROIECTULUI.....</b>	<b>3</b>
<b>II. TITULAR.....</b>	<b>3</b>
<b>III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT.....</b>	<b>3</b>
<b>IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE.....</b>	<b>12</b>
<b>V. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI.....</b>	<b>13</b>
<b>VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI.....</b>	<b>13</b>
<b>A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu...13</b>	
<b>B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.....18</b>	
<b>VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT.....</b>	<b>18</b>
<b>VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI.....</b>	<b>20</b>
<b>IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/ SAU PLANURI/ PROGRAME/ STRATEGII/ DOCUMENTE DE PLANIFICARE.....</b>	<b>21</b>
<b>X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER.....</b>	<b>22</b>
<b>XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ȘI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII.....</b>	<b>23</b>
<b>XII. ANEXE - PIESE DESENATE.....</b>	<b>24</b>
<b>XIII. PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ȘI FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE:.....</b>	<b>24</b>
<b>XIV. PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE INFORMAȚII, PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE, ACTUALIZATE.....</b>	<b>24</b>
<b>XV. CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. .... PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ȘI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI SE IAU ÎN CONSIDERARE, DACĂ ESTE CAZUL, ÎN MOMENTUL COMPILĂRII INFORMAȚIILOR ÎNCONFORMITATE CU PUNCTELE III-XIV.....</b>	<b>24</b>

## Conținutul – cadru al memoriului de prezentare

Prezentul memoriu de prezentare este elaborat în conformitate cu Legea 292/2018 privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private (Anexa nr. 5.E).

### I. DENUMIREA PROIECTULUI

“MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE BAZĂ ÎN COMUNA CURTIȘOARA, JUDEȚUL OLT”

### II. TITULAR

COMUNA CURTIȘOARA, JUD. OLT

Adresa: Strada Principală, comuna Curtișoara, județul Olt

Țara: România

CIF: 5139736, Cod postal: 207155

Telefon/ Fax: 0249.470.004

Email: primariacurtisoara@yahoo.com

**Primar:** Gănescu Gheorghe

### III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT

#### a) Rezumat al proiectului

Comuna Curtișoara este situată în partea de nord a județului Olt, la o depărtare de circa 8 km de reședința județului municipiul Slatina. Este formată din satele Curtișoara (reședința), Dobrotinet, Linia din Vale, Pietrișu, Proaspeți și Raițiu.

Se învecineaza

- la nord cu teritoriul administrativ al comunei Teslui,
- la vest cu teritoriul administrativ al comunelor Strejești și Pleșoiu,
- la est cu teritoriul administrativ al comunei Priseaca
- la sud cu teritoriul administrativ al municipiului.

Străzile propuse spre modernizare sunt:

NR. CRT	DENUMIRE STRADĂ	STRUCTURA RUTIERA EXISTENTA	LUNGIME (m)
1	BRIGAZII	MATERIAL GRANULAR	310
2	ZORILOR	MATERIAL GRANULAR	356
3	ALUNULUI	MATERIAL GRANULAR	422
4	GLADIOLEI - tronson 1	MATERIAL GRANULAR	469
	GLADIOLEI - tronson 2	MATERIAL GRANULAR	83
5	TRANDAFIRILOR - tronson 1	MATERIAL GRANULAR	250
	TRANDAFIRILOR - tronson 2	MATERIAL GRANULAR	182
6	PRIMAVERII	MATERIAL GRANULAR	279
7	MATEI BASARAB	MATERIAL GRANULAR	85

8	LIPANEASCA	MATERIAL GRANULAR	686
9	ULMULUI	MATERIAL GRANULAR	310
10	CURTEA DOMNEASCA	MATERIAL GRANULAR	325
11	BISERICII	MATERIAL GRANULAR	204
12	INDEPENDENTEI	MATERIAL GRANULAR	531
13	TOAMNEI	MATERIAL GRANULAR	306
14	SILOZULUI	BETON DEGRADAT	270
15	ISLAZ	MATERIAL GRANULAR	415
16	AGRICULTORULUI	MATERIAL GRANULAR	756
17	CAMPULUI	MATERIAL GRANULAR	325
18	SOARELUI	MATERIAL GRANULAR	464
<b>TOTAL LUNGIME</b>			<b>7,028.00</b>

Coordonatele comunei Curtișoara sunt : 44°29'44"N 24°21'47"E.

- Lungimea străzilor modernizate: 7,028.00 m
- clasa tehnică V;
- HG 766/1997, în categoria de importanță C;
- lățime parte carosabilă 3.50 - 4.00m;
- acostamente 0.375m – 0.50m;
- rigole de pamant si beton;
- podețele tubulare cu dn=Ø600mm si dn=Ø300mm ;
- viteza de proiectare 30 km/h

### **Situatia proiectata:**

#### **Traseul in plan**

Avand in vedere limitarea impusa de proprietatile existente(distanta mica intre proprietati, cadastru) si existenta stalpilor de electricitate (care nu se pot muta din considerente tehnico-economice), elementele geometrice plane ale strazilor modernizate se vor modifica fata de cele existente, îmbunătățirea elementelor geometrice a fost făcută în așa fel încât viitoarea ampriză a drumului să se mențină pe domeniu public.

**Profilul longitudinal proiectat** va corespunde unei viteze de proiectare de 30km/h cu limitari de pana la 10km/h in cadrul curbelor particulare.

La proiectarea liniei rosii se va tine cont de grosimea sistemului rutier propus si de prevederile STAS 863/85 – Lucrari de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescriptii de proiectare.

Pe raza localitatii, linia rosie se va adapta functie de accesul la proprietati.

#### **Profilul transversal**

**Profil tip 1 (Aplicabilitate):** Str. Lipaneasca km 0+125 – km 0+350; Str. Bisericii km 0+000 – km 0+204)

➤ latimea platformei:

- l = 5,00m;

➤ latimea partii carosabile:

- l = 4,00m;

- latimea acostamentelor:
- l = 2 x 0,50m
- panta transversala carosabil in aliniament: 2.5%;
- panta transversala la acostament: 4%;
- rigola de beton dreapta.

**Profil tip 2 (Aplicabilitate: Str. Curtea Domneasca km 0+000 – km 0+325; Str. Agricultorului km 0+000 – km 0+060 , km 0+190 – km 0+390)**

- latimea platformei:
- l = 5,00m;
- latimea partii carosabile:
- l = 4,00m;
- latimea acostamentelor:
- l = 2 x 0,50m
- panta transversala carosabil in aliniament: 2.5%;
- panta transversala la acostament: 4%;
- rigola de beton stanga.

**Profil tip 3 (Aplicabilitate: Str. Brigazii km 0+000 – km 0+310; Str. Zorilor km 0+000 – km 0+356; Str. Alunului km 0+000 – km 0+422; Str. Gladiolei Tr1 km 0+000 – km 0+469; Str. Gladiolei Tr2 km 0+000 – km 0+083; Str. Trandafirilor Tr1 km 0+000 – km 0+250; Str. Trandafirilor Tr2 km 0+000 – km 0+182; Str. Lipneasca km 0+000 – km 0+125, km 0+350 – km 0+686; Str. Ulmului km 0+000 – km 0+310; Str. Independentei km 0+000 – km 0+531; Str. Toamnei km 0+000 – km 0+306; Str. Silozului km 0+000 – km 0+270; Str. Islaz km 0+000 – km 0+415; Str. Soarelui km 0+000 – km 0+464)**

- latimea platformei:
- l = 5,00m;
- latimea partii carosabile:
- l = 4,00m;
- latimea acostamentelor:
- l = 2 x 0,50m
- panta transversala carosabil in aliniament: 2.5%;
- panta transversala la acostament: 4%;
- rigola de pamant dreapta.

**Profil tip 4 (Aplicabilitate: Str. Primaverii km 0+000 – km 0+279; Str. Agricultorului km 0+060 – km 0+190 , km 0+390 – km 0+756; Str. Campului km 0+085 – km 0+325)**

- latimea platformei:
- l = 5,00m;
- latimea partii carosabile:
- l = 4,00m;
- latimea acostamentelor:
- l = 2 x 0,50m
- panta transversala carosabil in aliniament: 2.5%;
- panta transversala la acostament: 4%;
- rigola de pamant stanga.

**Profil tip 5 (Aplicabilitate: Str. Campului km 0+000 – km 0+085)**

- latimea platformei:
- l = 4,25m;
- latimea partii carosabile:
- l = 3,50m;
- latimea acostamentelor:
- l = 2 x 0,375m
- panta transversala carosabil in aliniament: 2.5%;

- panta transversala la acostament: 4%;
- rigola de beton stanga.

**Profil tip 6 (Aplicabilitate: Str. Matei Basarab km 0+000 – km 0+085)**

- latimea platformei:
  - l = 4,25m;
- latimea partii carosabile:
  - l = 3,50m;
- latimea acostamentelor:
  - l = 2 x 0,375m
- panta transversala carosabil in aliniament: 2.5%;
- panta transversala la acostament: 4%;
- fara rigole

**Acostamentele se vor realiza din umplutura de material granular rezultat in urma sapaturii si un strat noua de 10cm de piatra sparta amestec optimal. Unde este necesar, se vor proteja cu un strat de beton de ciment C25/30 cu grosimea de 8cm.**

**Structura rutiera :**

- strat de uzura din BAPC16 rul 50/70 in grosime de 4 cm ;
- strat de legatura BADPC22.4leg 50/70 in grosime de 6cm;
- strat de fundatie superior din piatra sparta amestec optimal in grosime de 15 cm;
- strat de fundatie inferior din balast in grosime de 30cm;

**Intersectiile cu drumurile/strazile laterale**

Se va amenaja drumul lateral situat pe Str. Ulmului la km 0+290 pe partea stanga si cu podete tubulare unde este necesar.

**Scurgerea apelor**

<b>Rigola triunghiulara cu h=0.40m</b>					
	<b>Denumire strada/drum</b>	<b>POZITIE KM</b>	<b>PARTEA</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>TOTAL M</b>
1	Str. Brigazii				
	km 0+000 - km 0+310		DR	PAMANT	310
2	Str. Zorilor				
	km 0+000 - km 0+356		DR	PAMANT	356
3	Str. Alunului				
	km 0+000 - km 0+422		DR	PAMANT	422
4	Str. Gladiolei Tr1				
	km 0+000 - km 0+469		DR	PAMANT	469
5	Str. Gladiolei Tr2				
	km 0+000 - km 0+083		DR	PAMANT	83
6	Str. Trandafirilor Tr1				
	km 0+000 - km 0+250		DR	PAMANT	250
7	Str. Trandafirilor Tr2				
	km 0+000 - km 0+182		DR	PAMANT	182
8	Str. Primaverii				
	km 0+000 - km 0+279		ST	PAMANT	279
9	Str. Lipneasca				
	km 0+000 - km 0+125		DR	PAMANT	125
	km 0+125 - km 0+350		DR	BETON	225
	km 0+350 - km 0+686		DR	PAMANT	336

10	Str. Ulmului			
	km 0+000 - km 0+310	DR	PAMANT	310
11	Str. Curtea Domneasca			
	km 0+000 - km 0+325	ST	BETON	325
12	Str. Bisericii			
	km 0+000 - km 0+204	DR	BETON	204
13	Str. Independentei			
	km 0+000 - km 0+531	DR	PAMANT	531
14	Str. Toamnei			
	km 0+000 - km 0+306	DR	PAMANT	306
15	Str. Silozului			
	km 0+000 - km 0+270	DR	PAMANT	270
16	Str. Islaz			
	km 0+000 - km 0+415	DR	PAMANT	415
17	Str. Agricultorului			
	km 0+000 - km 0+060	ST	BETON	60
	km 0+060 - km 0+190	ST	PAMANT	130
	km 0+190 - km 0+390	ST	BETON	200
	km 0+390 - km 0+756	ST	PAMANT	366
18	Str. Campului			
	km 0+000 - km 0+085	ST	BETON	84
	km 0+085 - km 0+325	ST	PAMANT	240
19	Str. Soarelui			
	km 0+000 - km 0+464	DR	PAMANT	464
Lungime rigola pamant (m)		5844.00		
Lungime rigola beton (m)		1098.00		
TOTAL (m)		6942.00		

#### PODETE TUBULARE PROIECTATE

Nr. Crt.	Denumire Strada/drum	Pozitia kilometrica	T.D.		Dr. laterale	
			Φ	Lungime	Φ	Lungime
1	Zorilor	0+001	600	7	-	-
2	Alunului	0+300	600	7	-	-
		0+420	600	7	-	-
3	Gladiolei Tr1	0+001	600	7	-	-
		0+465	600	7	-	-
4	Gladiolei Tr2	0+001	600	7	-	-
		0+082	600	7	-	-
5	Trandafirilor Tr1	0+001	600	7	-	-
		0+249	600	7	-	-
6	Lipaneasca	0+001	600	7	-	-
		0+150	600	7	-	-
		0+590	600	7	-	-
		0+685	600	7	-	-



7	Ulmului	0+001	600	7	-	-
		0+290ST	-	-	600	7
		0+290ST	-	-	600	7
8	Curtea Domneasca	0+001	600	7	-	-
9	Bisericii	0+001	600	7	-	-
		0+001	600	7	-	-
10	Independentei	0+001	600	7	-	-
		0+530	600	7	-	-
11	Toamnei	0+001	600	7	-	-
		0+305	600	7	-	-
12	Islaz	0+001	600	7	-	-
		0+250DR	-	-	600	7
13	Agricultorului	0+001	600	7	-	-
		0+220	600	7	-	-
14	Soarelui	0+001	600	7	-	-
<b>Podete accese proprietati din teava PEHD cu dn=300mm , 25 buc, L=5.00m</b>						
		<b>TD Ø600</b>		<b>LAT Ø600</b>		<b>ACCESE</b>
<b>Total podete (buc)</b>		<b>25</b>		<b>3</b>		<b>25</b>

**NOTA:** Podetele existente se vor inspecta atent la faza proiect tehnic si se vor curate si decolmata in functie de starea lor.

#### **Accese la proprietati**

Se vor amenaja un numar de 25 de accese la proprietati.

#### **Lucrari de siguranta circulatiei**

Se vor realiza lucrări de semnalizare verticală (indicatoare de circulație), în scopul prevenirii posibilelor accidente de circulație. Indicatoarele de circulație se vor amplasa conform proiectului de semnalizare rutiera.

Indicatoarele rutiere se vor confecționa și monta conform SR 1848/1-2011, SR 1848/2- 2011 și SR 1848/3-2008. Marcajele rutiere longitudinale care se vor aplica vor fi delimitare a partii carosabile de acostamente. Marcajele se vor executa conform SR 1848-7. În cazul drumurilor a căror lățime a părții carosabile este sub 5.50m, nu se impune marcaj longitudinal axial, dar se va marca marginea părții carosabile pe ambele părți ale acesteia cu marcaj longitudinal întrerupt (linie discontinuă).

#### ***b) Justificarea necesității proiectului***

**MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE BAZĂ IN COMUNA CURTISOARA, JUDEȚUL OLT** este necesară având în vedere starea de viabilitate a străzilor propuse, total necorespunzătoare, cu denivelări permanente ale suprafeței carosabile, cu noroi și aluviuni pe timp cu precipitații sau praf pe timp secetos.

Prin implementarea proiectului se contribuie la:

- asigurarea nevoilor de mobilitate a localnicilor către localitățile învecinate dar și a legăturilor între obiectivele de interes local;
- îmbunătățirea condițiilor de trai a locuitorilor din zonă;
- accesul copiilor de vârstă preșcolară și școlară în condiții decente la educație;
- stimularea dezvoltării socio-economice a localității;

- asigurarea accesului rapid în cazul situațiilor de urgență (pompieri, salvare, poliție, etc) dar și a transportului public în condiții satisfăcătoare din punct de vedere al confortului și siguranței ;

- îmbunătățirea condițiilor de mediu prin diminuarea noxelor și a prafului;
- reducerea costurilor de transport și a consumului de carburant și lubrifianți;
- eliminarea baltirilor de ape de pe platforma drumurilor, care constituie o sursă de formare și transmitere a diferitelor boli infecțioase către populație și care duc la degradarea drumurilor, acestea devenind deseori impracticabile;
- diminuează uzura prematură a componentelor autovehiculelor.

Ca urmare a fost identificată oportunitatea accesării de fonduri nerambursabile în cadrul **Intervenției DR 28 – Crearea /modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural** pentru realizarea investiției propuse.

Modernizarea străzilor va duce la dezvoltarea zonei din punct de vedere economic și social și va avea și un efect benefic asupra factorilor de mediu, în sensul că emisiile de praf și a noxelor produse de autovehiculele și utilajele agricole se reduc considerabil.

- Indicatorii calitativi care permit evaluarea gradului de îndeplinire a acestui obiectiv sunt:

- creșterea gradului de calitate a infrastructurii de transport;
- creșterea ratei de folosire a străzilor și reducerea traficului pe drumul național;
- reducerea agenților poluanți, precum și igienizarea zonei;
- dezvoltarea economică a zonei prin apariția de noi unități cu profil divers de activitate;
- beneficii sociale – prin apariția de noi unități economice se creează noi locuri de muncă;
- circulație în condiții de confort și risc redus de accidente.

Pe lângă beneficiile de ordin calitativ, modernizarea străzilor va determina o serie de aspecte pozitive care pot fi măsurate cu ajutorul următorilor indicatori cantitativi:

- reducerea timpilor de operare a vehiculelor, prin reducerea substanțială a uzurii pneurilor;
- reducerea timpilor de operare a vehiculelor;
- reducerea cheltuielilor de întreținere a drumului;
- dezvoltarea economică a zonei datorită îmbunătățirii calității infrastructurii de transport și apariția de noi unități economice ce va conduce la creșterea potențialului economic al zonei.

Implementarea proiectului „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE BAZĂ ÎN COMUNA CURTISOARA, JUDEȚUL OLT” este oportună pentru dezvoltarea economică și turistică a zonei fiind în concordanță cu obiectivele propuse prin Planul Național Strategic 2023-2027 (PNS), intervenția DR 28 – ”Crearea/modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural”

**„MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE BAZĂ ÎN COMUNA CURTISOARA, JUDEȚUL OLT”**

**- DR-28 - Crearea /modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural**

<b>Nr.</b>	<b>PRINCIPIILE ȘI CRITERIILE DE SELECȚIE A PROIECTELOR</b>	<b>Punctaj maxim</b>	<b>Punctaj obținut</b>
1.1	Proiecte care deserveșc cât mai mulți locuitori <i>Ld/Lcom</i> ×25 unde: Ld – Lungimea drumului propus prin proiect Lcom – Lungimea totală a drumurilor de interes local de la nivelul solicitantului (UAT/asociațiile acestora înființate conform legislației naționale în vigoare)	25 puncte	2,793/12,877*25 = <b>5,4225 puncte</b>

<i>Ld = 2,793 km si Lcom = 12,877 km</i>			
1.2	Populație care nu a mai fost deservită prin PNDR pentru același tip de investiție (același tip de infrastructură)	20 puncte	<b>20 puncte</b>
<i>Comuna Gura Padinii nu a mai fost deservită prin PNDR pentru același tip de investiție (același tip de infrastructură)</i>			
1.3	Drumuri cu o structură rutieră nemodernizată O structură rutieră de pământ sau piatră, care reprezintă un procent de minim 70% din lungimea totală a drumului/drumurilor propuse prin proiect.	15 puncte	<b>15 puncte</b>
<p><i>Drumurile de interes local au o structură rutieră nemodernizată, care reprezintă un procent de minim 70% din lungimea totală a drumurilor propuse prin proiect.</i></p> <p>Se propune modernizarea unor drumuri de interes local cu o structură rutieră de pământ sau piatră, care reprezintă un procent de minim 70% din lungimea totală a drumurilor propuse prin proiect.</p> <p><i>Lungimea drumurilor propuse prin proiect = 2,793 km</i></p> <p><i>L drumuri structura beton = 0,442 km</i></p> <p><i>L drumuri cu structura rutiera de pamant cu piatra = 2,351km</i></p> <p><i>Procent drumuri cu structura rutiera de pamant cu piatra = 2,351/2,793*100= 84,1747%</i></p>			
2.1	Investiții în infrastructura de drumuri care asigură legătură cu diferite categorii de căi rutiere Acces la drumuri naționale = 8 puncte Acces la drumuri județene = 7 puncte Acces la drumuri comunale = 5 puncte	20 puncte	8+5= <b>13 puncte</b>
<p><i>Intersecție cu DN54A: STR.. VOINEA GH. RADU</i></p> <p><i>Intersecție cu DC127: FRATII BUZESTI, A.I.CUZA, TUDOR ARGHEZI, MIRCEA CEL BATRAN HORIA, CLOSCA SI CRISAN, NICOLAE TITULESCU</i></p>			
3.1	Proiecte care prevăd căi de acces cu rol multiplu Proiecte care asigură accesibilizarea școlilor / grădinițelor / creșelor / unități medicale = 5 puncte Proiecte care asigură accesibilizarea unui număr de minimum 2 agenți economici = 5 puncte Proiecte care asigură accesibilizarea sediilor primăriilor / unităților de cult = 5 puncte	15 puncte	5+5+5= <b>15 puncte</b>
<p><i>Dispensar Medical, Primarie, Scoala– STR.. VOINEA GH. RADU</i></p> <p><i>Agenti economici:</i></p> <p><i>Str. TUDOR ARGHEZI - TYTY TOR S.R.L. si FIROIU COSTINEL-NINEL PFA</i></p> <p><i>Str. HORIA, CLOSCA SI CRISAN - AGRICOLE AND STIRBU S.R.L.</i></p>			
3.2	Rețele apă sau de apă uzată	3 puncte	2,793/2,793x3 = <b>3 puncte</b>
<i>Pe lungimea drumurilor de interes local cuprinse in proiect exista retea de alimentare cu apa</i>			
<b>Total punctaj</b>			<b>71,4225puncte</b>

**c) Valoarea investiției**

TOTAL VALOARE (cu TVA):  
Din care C+M (cu TVA)

**10,687,586.01**  
**9,988,980.38**

**d) Perioada de implementare propusă**

Durata de implementare a obiectivului de investiții este de 20 luni, din care perioada de execuție a lucrării este estimată la 12 luni.

*e) Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente)*

- anexe

*f) Descrierea caracteristicilor fizice ale proiectului, formele fizice ale proiectului*

Lucrarea este amplasată în intravilanul comunei Curtișoara, nefiind necesare exproprieri, demolări sau scoateri de terenuri din circuitul agricol sau silvic.

- **Lungimea strazilor modernizate: 7,028.00 m;**
- Latime parte carosabila: 3.50 - 4.00 m;
- Latime acostament: 0.375 – 0.50 m
- Suprafata parte carosabila: 28.477,00 mp;
- Suprafata acostamente: 6.921,75 mp;
- Suprafata rigole: 7,974.15 mp;
- **Suprafata totala: 43,372.90 mp**

**Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:**

**- profilul și capacitățile de producție:**

Profilul lucrărilor este asfaltarea unor drumuri de exploatare agricolă, nemodernizate, fără îmbrăcăminte bituminoasă.

**- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament:**

Pe amplasamentul pe care se propune această investiție nu există nici o instalație, deci nu există flux tehnologic.

**- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea:**

Proiectul propus nu presupune procese de producție. Prin realizarea proiectului rezultă modernizarea străzilor.

**- materiale prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora:**

Combustibilii utilizați sunt reprezentați de combustibilii necesari funcționării mașinilor pentru realizarea investiției și anume: motorină, benzină, uleiuri, apă tehnologică, etc. Asfaltul, stratul de legătură, stratul de bază, piatra spartă vor fi procurate din surse proprii sau de la alți producători, autorizați de ANRM.

**- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă:**

Prin natura lucrărilor, asfaltarea străzilor nu necesită racordare la rețelele de utilități existente în zonă.

**- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției:**

Refacerea amplasamentului constă în îndepărtarea surplusului deșeurilor de orice natură, a produselor de balastieră și mixtură asfaltică. Deșeurile vor fi transportate de o firmă autorizată către un depozit conform.

La finalul perioadei de modernizare vehiculele și utilajele folosite vor fi retrase de pe amplasament. Platforma organizării de șantier va fi dezafectată, iar terenul va fi refăcut pentru folosința anterioară.

**- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente:**

Pentru realizarea investiției nu sunt necesare căi noi de acces. Căile de acces pentru realizarea obiectivului de investiții sunt însăși străzile supuse modernizării. Materialele necesare mai pot fi aduse în șantier utilizând drumul județean DJ 546 care asigură accesul locuitorilor comunei către principalele centre de interes social, economic și agricol al județului.

**- resursele naturale folosite în construcție:**

Resursele naturale folosite sunt: piatră spartă, balast, nisip, precum și apă pentru realizarea elementelor proiectului descrise anterior.

**- metode folosite în construcție:**

Metodele folosite sunt specifice construirii drumurilor și anume: terasamente, compactări, așternerea produselor de balastieră, a mixturilor asfaltice și lucrări pentru

gospodărirea apelor.

**- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară:**

Planul de execuție constă în lucrările propriu-zise la infrastructura și suprastructura drumurilor și la dispozitivele de scurgere a apelor, după care străzile se vor da în exploatare. În cazul în care apar defecțiuni ulterioare punerii în funcțiune, în decursul anilor, acestea vor fi remediate conform normativelor în vigoare.

**- relația cu alte proiecte existente sau planificate:**

În momentul de față nu există proiecte în desfășurare în comuna Curtișoara, deci proiectul de asfaltare propus nu are legătură cu niciun proiect.

**- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare:**

Lucrările desfășurate au fost impuse de amplasamentul existent al drumurilor, neavând alte alternative de amplasament.

**- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor):**

Prin realizarea proiectului se asigură circulația utilajelor și atelajelor agricole în deplină siguranță, fiind trasee care permit devierea circulației acestora din drumul județean DJ 546. Preluarea traficului de utilaje și atelaje agricole se va desfășura pe aceste drumuri, fără a mai fi nevoie de utilizarea drumurilor județene și naționale precum și în deplină siguranță.

Realizarea proiectului asigură dezvoltarea activităților agricole prin crearea de asociații ale proprietarilor de terenuri agricole, precum și creșterea posibilității de creare a agenților economici cu profil agricol. Totodată crește gradul de siguranță la transportul produselor, se scurtează durata transportului produselor agricole și al materialelor necesare culturilor: îngrășăminte, materiale fitosanitare, etc

**- alte autorizații cerute pentru proiect:**

Pentru realizarea proiectului s-au solicitat prin certificatul de urbanism avize și acorduri de la mediu, drumuri județene și IPJ.

#### **IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE**

**- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului**

Pentru realizarea proiectului nu sunt necesare lucrări de demolare, traseul drumurilor fiind în totalitate pe actualul amplasament. Lucrările necesare asfaltării drumurilor sunt specifice lucrărilor de profil și anume excavări în corpul drumului, scarificări, compactări, etc. Ca urmare nu s-a întocmit un plan de execuție a lucrărilor de demolare.

**- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului**

Refacerea amplasamentului constă în îndepărtarea surplusului produselor de balastieră și mixtură asfaltică. Acestea vor fi transportate de către constructor la un centru autorizat de Agenția pentru Protecția Mediului.

La finalul perioadei de modernizare vehiculele și utilajele folosite vor fi retrase de pe amplasament.

Platforma organizării de șantier va fi dezafectată, iar terenul va fi refăcut pentru folosința anterioară.

**- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz:**

Pentru realizarea investiției nu sunt necesare căi noi de acces. Caile de acces pentru realizarea obiectivului de investiții sunt însăși străzile supuse modernizării. Materialele necesare mai pot fi aduse în șantier utilizând drumul județean DJ 546 care asigură accesul locuitorilor comunei către principalele centre de interes social, economic și agricol al județului.

**- metode folosite în demolare:**

Pentru asfaltarea drumurilor propuse prin prezentul proiect nu sunt prevăzute lucrări de demolare, deci nu se va apela la nicio metodă de demolare.

**- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare:**

Lucrările desfășurate au fost impuse de amplasamentul existent al drumurilor, neavând alte alternative de amplasament.

**- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor):**

Deoarece pentru realizarea proiectului nu se apelează la lucrări de demolare, nu vor apărea activități care să derive din această activitate.

## **V. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI**

Amplasamentul obiectivului studiat se afla în intravilanul comunei Curtișoara, județul Olt. Din punct de vedere juridic traseul studiat se afla pe Domeniul Public.

Categoria de folosință: drumuri publice – drumuri comunale.

**- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001 cu modificările și completările ulterioare**

Proiectul nu cade sub incidența Convenției pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.

**- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei Monumentelor Istorice actualizată periodic și publicată în Monitorul Oficial al României și a Repertoriului Arheologic Național instituit prin OG nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare**

Străzile din proiect nu sunt incluse în Lista monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate și nici în zone de protecție ale acestora sau zone construite protejate.

**- hărți, fotografiile ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale și alte informații:**

La baza realizării proiectului a stat PUG-ul comunei Curtișoara, hărți topocadastrale și ortofotoplanul puse la dispoziție de către OCPI Olt.

**- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970**

Tabelul de coordonate pe strazi se anexează la memoriu.

**- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare**

Lucrările desfășurate au fost impuse de amplasamentul existent al drumurilor, neavând alte variante de amplasament.

## **VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI**

### **A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu**

#### **1. Protecția calității apelor:**

**- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;**

- ape uzate menajere rezultate din organizările de șantier
- apa tehnologica pentru stropirea suprafețelor straturilor de balast, piatra sparta, beton asigurata de la rețeaua stradala

**- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute.**

**În perioada de construcție:**

- organizarea de șantier va fi prevăzută cu toalete ecologice pentru nevoi igienico-sanitare, toalete ce vor fi vidanjate periodic cu firme specializate și autorizate.

- nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafață sau subterane, nu se vor manipula sau depozita deșeuri, reziduuri sau substanțe chimice, fără asigurarea condițiilor de evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafață sau subterane;
- tehnologia de execuție a lucrărilor de realizare a proiectului și lucrările adiacente acestuia nu va influența calitatea apelor de suprafață și subterane;
- apa de băut pentru muncitori va fi asigurată individual de fiecare în parte.

#### **În perioada de funcționare:**

Pentru drenarea apelor pluviale s-au prevăzut șanțuri, rigole și podețe pe drumuri laterale care vor fi drenate și întreținute în permanență.

### **2. Protecția aerului:**

**- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;**

#### **În perioada de construcție:**

- emisii în atmosfera rezultate de la utilajele și mijloacele de transport folosite
- praf în perioadele secetoase

#### **În perioada de funcționare:**

Proiectul nu poate produce poluarea aerului în mod suplimentar fata de cea existenta in localitate

**- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;**

#### **În perioada de construcție:**

- se va avea în vedere stropirea suprafețelor de teren la zi și curățirea corespunzătoare a mijloacelor de transport la ieșirea din șantier;
- impunerea de restricții de viteză pentru autocamioanele de transport;
- autovehiculele și utilajele folosite pentru executarea lucrărilor, vor respecta condițiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă;
- transportul materialelor și deșeurilor produse în timpul executării lucrărilor de construcții se va face cu mijloace de transport adecvate, acoperite cu prelată, pentru evitarea împrăștierei acestora;
- respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

**Pe perioada execuției lucrărilor:** vor fi asigurate măsurile și acțiunile necesare pentru prevenirea poluării factorilor de mediu cu pulberi, praf și noxe de orice fel;

#### **În perioada de funcționare:**

- pe perioada funcționării obiectivului vor fi asigurate măsurile și acțiunile necesare pentru prevenirea poluării factorilor de mediu cu pulberi, praf și noxe de orice fel;
- se va întreține spațiul verde aferent și se vor planta arbori și arbuști de-a lungul drumurilor în vederea ameliorării calității mediului;
- respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

### **3. Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:**

**- sursele de zgomot și de vibrații;**

#### **În perioada de construcție:**

- Zgomotul și vibrațiile produse de utilajele și mijloacele de transport care deservește proiectul

#### **În perioada de funcționare:**

Nu va fi un nivel suplimentar de zgomot și vibrații, va fi de altfel atenuat datorită calității drumului

**- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;**

#### **În perioada de construcție:**

- rutele de transport pentru utilajele de mare tonaj vor fi atent alese.
- programul de lucru, respectiv orarul traficului auto va fi stabilit de comun acord cu comunitatea locală, obținându-se de fiecare dată acordul scris al acesteia
- folosirea unor utilaje noi, performante care respecta legislația în vigoare în ceea ce privește nivelul de zgomot
- programul de lucru al surselor de zgomot și vibrații în zona locuită va fi adaptat în funcție de cerințele populației rezidențiale;

- pentru prevenirea poluării fonice programul de lucru va fi stabilit astfel încât să producă un disconfort cât mai mic cetățenilor;
- respectarea duratei de execuție a proiectului astfel încât disconfortul generat de poluarea fonică să fie cât mai redus ca timp;
- se vor respecta prevederile HG 1756/2006 cu modificările și completările ulterioare privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, fiind admisă doar folosirea echipamentelor ce poartă inscripționat în mod vizibil, lizibil și de neșters marcajul european de conformitate CE, însoțit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore;

Conform prevederilor Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, art.16: la limita receptorilor protejați, zgomotul datorat activității pe amplasamentele autorizate nu va depăși nivelul admis: 55 dB și curba zgomot Cz 50 în timpul zilei, respectiv 45 dB și curba zgomot Cz 40 în timpul nopții.

Conform prevederilor Legii 265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, art. 64, f) persoanele fizice și juridice au obligația „să asigure măsuri și dotări speciale pentru izolarea și protecția fonică a surselor generatoare de zgomot și vibrații, astfel încât să nu conducă, prin funcționarea lor, la depășirea nivelurilor limită a zgomotului ambiental.” Nu se admit depășiri ale acestor indicatori.

#### **În perioada de funcționare:**

- Întreținerea spațiului verde și plantarea de arbori și arbuști de-a lungul căilor rutiere

#### **4. Protecția împotriva radiațiilor:**

##### **- sursele de radiații electromagnetice**

În perioada de exploatare a proiectului, liniile electrice subterane de joasă tensiune (0,4kV) pozate la adâncimea de 1,2 m nu vor genera câmp electromagnetic.

##### **- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor electromagnetice**

Echipamentele de transformare sunt proiectate astfel încât să nu se depășească valorile limită de expunere la câmpuri electromagnetice, prevăzute în actele normative în vigoare.

#### **5. Protecția solului și a subsolului:**

- **sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatică și de adâncime;**

#### **În perioada de construire:**

- deșeuri menajere
- deșeuri din construcții
- eventuale pierderi de produse petroliere de la utilaje și mijloace de transport

#### **În perioada de funcționare:**

- posibile pierderi de produse petroliere de la autovehiculele care folosesc drumurile reabilitate lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului; lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

##### **- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului**

#### **În perioada de construcție:**

- colectarea selectivă a deșeurilor menajere în spații amenajate corespunzător, betonate și în pubele inscripționate predate prin contract unor firme specializate și autorizate
- evitarea scurgerilor accidentale de produse petroliere de la utilajele și autovehiculele transportatoare precum și dotarea corespunzătoare cu substanțe absorbante;
- evitarea depozitării necontrolate a materialelor de construcție folosite și deșeurilor rezultate din acestea direct pe sol în spații neamenajate corespunzător;
- interzicerea evacuării de ape uzate, necontrolat pe teren; în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deșeurilor rezultate și a solului decopertat în recipiente adecvați în vederea neutralizării de către firme specializate;



- alimentarea cu carburanți a utilajelor și mijloacelor de transport se va face de la stații de distribuție carburanți autorizate;
- se va asigura controlul strict al transportului materialelor de construcții cu autovehicule, pentru prevenirea deversărilor accidentale pe traseu;
- respectarea prevederilor Ordinului 756/1997 privind evaluarea poluării mediului, cu modificările și completările ulterioare

#### **În perioada de funcționare:**

- monitorizarea traficului de către beneficiar și intervenția cu materiale absorbante în cazul pierderilor de produse petroliere accidentale

#### **6. Protecția ecosistemelor terestre și acvatice:**

##### ***- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect***

Proiectul nu se realizează în arii protejate.

##### ***- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;***

Pentru limitarea efectelor lucrărilor propuse asupra ecosistemelor terestre trebuie avute în vedere următoarele:

- replantarea zonelor afectate;
- plantarea de arbori și arbuști de-a lungul căilor rutiere;

#### **7. Protecția așezărilor umane și altor obiective de interes public:**

##### ***- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;***

Disconfortul produs locuitorilor este doar pe perioada de execuție a lucrărilor și este unul mediu.

##### ***- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;***

#### **În perioada de construcție:**

- circulația autovehiculelor de transport, utilajelor și vehiculelor de șantier ce va implica o creștere a traficului în zonă, reducerea căii rutiere disponibile, o creștere a fondului sonor și implicit impurificarea aerului.

#### **În perioada de funcționare:**

Nu putem vorbi de disconfort suplimentar pentru locuitori

##### ***Dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public:***

#### **În perioada de construcție:**

- rutele de transport pentru utilajele de mare tonaj vor fi atent alese.
- programul de lucru, respectiv orarul traficului auto va fi stabilit de comun acord cu comunitatea locală, obținându-se de fiecare dată acordul scris al acesteia
- folosirea unor utilaje noi, performante care respecta legislația în vigoare
- programul de lucru al surselor de zgomot și vibrații în zona locuită va fi adaptat în funcție de cerințele populației rezidențiale;
- pentru prevenirea poluării fonice programul de lucru va fi stabilit astfel încât să producă un disconfort cât mai mic cetățenilor;
- respectarea duratei de execuție a proiectului astfel încât disconfortul generat de poluarea fonică să fie cât mai redus ca timp

#### **În perioada de funcționare:**

- Plantarea de arbori și arbusti de-a lungul căilor rutiere

#### **8. Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate de amplasament în timpul realizării proiectului/ în timpul exploatarei, inclusiv eliminarea:**

**În perioada de execuție** a proiectului, deșeurile ce vor rezulta sunt cele specifice activității din domeniul construcțiilor. Deșeurile ce vor rezulta din resturi de materiale sunt: balast, nisip, beton, asfalt, etc. Toate aceste deșeuri se încadrează în categoria deșeurilor inerte.

**- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;**

Deșeurile rezultate vor fi de tip:

- deșeuri rezultate din construcții și demolări, cod 17: beton cod 17 01 01, asfalturi cod 17 03 02, fier și oțel cod 17 04 05, amestecuri metalice cod 17 04 07, pământ și pietre cod 17 05 04, resturi de balast cod 17 05 08;

- deșeurile rezultate în timpul execuției lucrărilor precum și cele provenite de la organizările de șantier vor fi depozitate în gropi special amenajate, de unde ulterior vor fi valorificate sau preluate pentru umpluturi;

- deșeurile menajere provenite din activitatea personalului ce se desfășoară în incinta șantierului se colectează (pe tipuri de deșeuri - selectiv) într-un container metalic amplasat în loc special, care se golește periodic la rampa de salubritate.

Activitățile de colectare și evacuare periodică a deșeurilor provenite din activitățile de șantier reduc la minim posibilitatea de poluare.

În categoria deșeurilor sunt cuprinse și anvelope uzate, acumulatori, tuburi fluorescente, piese de schimb, etc. Acestea vor fi colectate și evacuate separat prin unități de salubritate specializate în colectarea acestor tipuri de deșeuri.

În urma execuției lucrărilor nu rezultă deșeuri ca atare.

**- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;**

**Vor fi respectate prevederile Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor atât pe perioada efectuării lucrărilor de construire cât și în perioada desfășurării activității:**

art. 4, respectiv: (1) Ierarhia deșeurilor se aplică în funcție de ordinea priorităților în cadrul legislației și al politicii în materie de prevenire a generării și de gestionare a deșeurilor, după cum urmează:

- a) prevenirea;
- b) pregătirea pentru reutilizare;
- c) reciclarea;
- d) alte operațiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică;
- e) eliminarea.

art. 8: (1) Producătorii și deținătorii de deșeuri persoane juridice sunt obligați să încadreze fiecare tip de deșeu generat din propria activitate în lista deșeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1).

(4) Producătorii și deținătorii de deșeuri persoane juridice sunt obligați să efectueze și să dețină o caracterizare a deșeurilor periculoase generate din propria activitate și a deșeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziției, în scopul determinării posibilităților de amestecare, a metodelor de tratare și eliminare a acestora.

art. 13: Producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri au obligația valorificării acestora, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) - (3) și art. 20.

art. 20: Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:

- a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
- b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
- c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special

art. 17, (2) Producătorii de deșeuri și autoritățile administrației publice locale au următoarele îndatoriri:

a) să atingă, până în anul 2030, un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare de minimum 50% din masa totală a cantităților de deșeuri, cum ar fi hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile menajere și, după caz, provenind din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din deșeurile menajere;

art. 19: (1) Producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri au obligația să supună deșeurile care nu au fost valorificate unei operațiuni de eliminare în condiții de siguranță, care îndeplinește cerințele art. 20.

art. 22: Deținătorii/Producătorii de deșeuri au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane. Persoanele desemnate, trebuie să fie instruite

în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

Art. 23 (1) Producătorul sau deținătorul care transferă deșeuri către una dintre persoanele fizice ori juridice prevăzute la art. 22 alin. (1) în vederea efectuării unor operațiuni de tratare preliminară operațiunilor de valorificare sau de eliminare completă nu este scutit de responsabilitatea pentru realizarea operațiunilor de valorificare ori de eliminare completă.

Se va evita formarea de stocuri de deșeuri, ce urmează să fie valorificate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu fata de vecinătăți.

Deșeurile identificate pe parcursul desfășurării activității vor fi codificate conform Anexei 2 a HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, incluse în evidența gestiunii deșeurilor și valorificate/eliminate conform prevederilor legale corespunzătoare fiecărui tip de deșeu.

Conform HG 856/2002 constructorul are obligația să țină evidența strictă a cantităților și tipurilor de deșeuri produse, valorificate sau comercializate și circuitul acestora.

Deșeurile destinate proceselor de recuperare sau eliminare pot fi transportate numai de agenți economici autorizați, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008.

**- planul de gestionare a deșeurilor pe amplasament;**

Colectare selectivă, depozitare în spații amenajate, predare periodică către un operator autorizat pentru eliminarea/reciclarea acestora

**9. Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:**

**- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;**

**În perioada de execuție**, constructorul va utiliza o cantitate însemnată de carburanți și uleiuri pentru utilajele terasiere și vehiculele de transport.

**În perioada de funcționare** nu vor fi necesare astfel de substanțe.

**- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.**

Alimentarea cu carburanți, repararea și întreținerea mijloacelor de transport și a utilajelor folosite pe șantier se va face numai la societăți specializate și autorizate;

Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse în șantier în perfectă stare de funcționare, având făcute reviziile tehnice și schimburile de lubrifianți.

Schimbarea lubrifianților și întreținerea acumulatorilor se vor executa în ateliere specializate. Se interzice stocarea temporară și depozitarea carburanților și substanțelor periculoase pe și în zona aferentă amplasamentului; Din implementarea proiectului nu vor rezulta deșeuri de azbociment.

**B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității**

Lucrările de asfaltare presupun lucrări de terasamente, care se execută în corpul drumurilor, pe anumite porțiuni, pentru a corecta profilul longitudinal sau transversal al drumului. Acestea se realizează pentru a crește gradul de siguranță și de confort în deplasare a participanților la trafic.

Pământul rezultat în urma lucrărilor de terasamente va fi depozitat în locurile cu probleme ale localității, indicate de Primărie, cum ar fi ogașele și ravenele. Terenul pe care se va depozita pământul va fi teren din domeniul public, acesta nu se va depozita pe terenuri private.

Apa folosită pentru realizarea proiectului va fi apă tehnologică adusă prin grija constructorului, în cisterne. Nu se va folosi apă din alte surse naturale.

În ceea ce privește biodiversitatea, prezentul proiect nu face obiectul unor lucrări care să folosească această resursă.

**VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT**

**- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosiștelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ**

*al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente; natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ)*

#### **În perioada de construcție**

- Nivelul crescut al zgomotului și vibrațiilor produse de utilajele și mijloacele de transport pe perioada realizării proiectului
- Emisiile suplimentare de gaze de eșapament produse de utilajele și mijloacele de transport
- Alterarea temporară a peisajului localității

**Totusi lucrările se vor desfășura etapizat, pe câte o stradă, iar impactul asupra populației va fi redus și punctiform.**

Pământul rezultat din săpături se va folosi la completarea terasamentelor. Se vor reface toate taluzurile afectate de săpături, prin protecție cu piatră și se vor înierba taluzele libere. Apreciem că nu vor fi creșteri substanțiale ale gazelor cu efect de seră prin implementarea acestui proiect, iar aceste gaze cu efect de seră produse de utilaje și mijloace de transport în perioada de construcție vor fi mult diminuate și prin capacitatea de absorbție a mediului înconjurător, ținând cont de faptul că în mediul rural există mult spațiu verde și mulți arbori.

Realizarea proiectului se va face etapizat, fără a fi deschise mai multe fronturi de lucru.

Punerea în funcțiune a obiectivelor proiectului nu generează gaze cu efect de seră.

#### **Sanatatea umana**

Atât în faza de construcție cât și de funcționare nu este pusă în pericol sănătatea umană

Fauna și flora – se va decoperta solul cu vegetație și va fi replantat după realizarea santurilor, rigolelor, podetelor

#### **Calitatea și regimul cantitativ al apei**

**Nu vor fi afectate apele prin implementarea proiectului.**

**Calitatea aerului** – Lucrările se vor desfășura etapizat, pe câte o stradă, nu în toată localitatea concomitent, iar impactul asupra aerului va fi redus și punctiform.

Apreciem că nu vor fi creșteri substanțiale de noxe prin implementarea acestui proiect, iar acestea sunt produse de utilaje și mijloace de transport în perioada de construcție, însă vor fi mult diminuate și prin capacitatea de absorbție a mediului înconjurător, ținând cont de faptul că în mediul rural există mult spațiu verde și mulți arbori.

Punerea în funcțiune a obiectivelor proiectului nu generează emisii în atmosferă.

**Clima** – Apreciem că nu vor fi creșteri substanțiale ale gazelor cu efect de seră prin implementarea acestui proiect, iar aceste gaze cu efect de seră produse de utilaje și mijloace de transport în perioada de construcție vor fi mult diminuate și prin capacitatea de absorbție a mediului înconjurător, ținând cont de faptul că în mediul rural există mult spațiu verde și mulți arbori, iar lucrările vor fi efectuate etapizat.

Influența climei asupra proiectului – lucrările nu se vor executa în zona cu risc de alunecări de teren și de inundații. Este asigurată scurgerea apelor pluviale.

**Zgomote și vibrații** - activitatea se va desfășura în limitele normale ale zgomotului și vibrațiilor admise, datorită utilajelor performante folosite, verificării acestora periodică în perioada de construcție

**Peisaj și mediu vizual** – impact temporar pe perioada de execuție a lucrărilor,

**Patrimoniu istoric și cultural** - nu este afectat în zona neexistând asemenea obiective.

**Interacțiunea acestor elemente - impactul asupra fiecărui element fiind de nivel mic spre mediu, punctiform și temporar nu este de natură să producă efecte negative semnificative pentru zona de implementare.**

**Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ):**

Impactul negativ generat de implementarea proiectului este direct produs de efectele generate de lucrările de modernizare drumuri, însă este unul temporar, pe termen mediu, 12 luni.

Exploatarea obiectivelor construite nu genereaza un impact negativ de luat in considerare.

Nu putem vorbi de impact cumulativ, nu sunt proiecte existente sau propuse in zonă, lucrarile se realizeaza etapizat si nu exista impact remanent. De asemenea nu se va implementa un alt proiect generator de impact in zona de amplasare a proiectului, cum ar fi construcții, reabilitări, extinderi de rețele de alimentare cu apă și canalizare sau alte investiții propuse în zona proiectului.

**- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate):**

**Nu este cazul.**

Local, numai în zona de lucru pe perioada de realizare a lucrărilor prevăzute în proiect, impactul va fi redus și reversibil;

În perioada de funcționare efectul cumulat este prognozat a fi redus dacă este respectată legislația în vigoare;

**- magnitudinea și complexitatea impactului;**

Impactul asupra factorilor de mediu generat în perioada de execuție a proiectului prin lucrările de construcție, utilaje, mijloacele de transport și organizarea de șantier este mediu.

**- probabilitatea impactului;**

**Nu este cazul.**

**- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;**

Maxim 12 luni, local, în zona de lucru, pe perioada lucrărilor de construcții și vor avea caracter temporar; reduse în perioada de exploatare a investiției.

**- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;**

- realizarea unui program de lucru cu un orar bine stabilit;

- realizarea lucrărilor din intravilan ca lucrări prioritare, finalizate cât mai rapid, ținându-se cont însă și de respectarea procesului și timpilor tehnologici;

- curățarea de pământ sau alte materiale a pneurilor autovehiculelor de transport sau a altor utilaje ce părăsesc zonele de lucru;

- efectuarea de controale la transportul de beton cu autobetoniere, pentru a se preveni în totalitate descărcări accidentale pe traseu sau spălarea tobelor și aruncarea apei cu lapte de ciment în parcursul din localități sau pe drumurile publice.

- folosirea unor utilaje si mijloace de transport verificate periodic din punct de vedere al emisiilor de gaze de esapament in aer

- intretinerea periodica a acestora prin repararea la servisiuri autorizate și alimentarea in statii PECO autorizate

- umezirea periodica a drumurilor de acces in perioadele secetoase

- gestionarea atenta a deseurilor menajere si din constructii

- limitarea spatiului pe cat posibil pentru organizarea de santier

**- natura transfrontalieră a impactului.**

Proiectul nu este susceptibil de a genera un impact semnificativ transfrontier.

## **VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI - DOTĂRI ȘI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANȚI ÎN MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINȚELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVĂZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICABILE. SE VA AVEA ÎN VEDERE CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SĂ NU INFLUENȚEZE NEGATIV CALITATEA AERULUI ÎN ZONĂ.**

Verificarea periodica a starii retelei de drumuri asfaltate conform unui grafic stabilit si remedierea de urgenta a unor eventuale incidente.

- Intretinerea spatiului verde a arborilor si arbustilor existenti de-a lungul drumurilor

- Plantarea unor arbori si arbusti de-a lungul drumurilor acolo unde nu exista

## IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/ SAU PLANURI/ PROGRAME/ STRATEGII/ DOCUMENTE DE PLANIFICARE

**A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația comunitară (IEP, SEVESO, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru deșeuri etc.)**

**Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale (IED)** acoperă ca zonă de reglementare următoarele șapte directive, adunând astfel într-un singur instrument legislativ clar și coerent un set de norme comune pentru autorizarea și controlul instalațiilor industriale, având drept scop reducerea emisiilor industriale de pe teritoriul Uniunii Europene cu precădere printr-o mai bună aplicare a celor mai bune tehnici disponibile, astfel:

- Directiva 2008/1/CE privind prevenirea și controlul integrat al poluării (IPPC)
- Directiva 2001/80/CE privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații de ardere de dimensiuni mari (LCP)
- Directiva 2000/76/CE privind incinerarea deșeurilor
- Directiva 1999/13/CE a Consiliului din 11 martie 1999 privind reducerea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite activități și instalații
- Directiva 78/176/CE privind deșeurile din industria dioxidului de titan
- Directiva 82/883/CE privind modalitățile de supraveghere și control al zonelor în care există emisii provenind din industria dioxidului de titan
- Directiva 92/112/CE privind procedurile de armonizare a programelor de reducere, în vederea eliminării, a poluării cauzate de deșeurile din industria dioxidului de titan

### ✓ **Directiva IPPC**

Prevederile Directivei 96/61/CE privind prevenirea și controlul integrat al poluării, cunoscută sub denumirea de Directiva IPPC, au fost transpuse în legislația națională prin OUG nr.152/2005 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării, aprobată prin Legea nr.84/2006.

Obiectivul Directivei 96/61/CE este realizarea unui sistem integrat pentru prevenirea și controlul poluării provenită de la activitățile specificate în Anexa I a Directivei 96/61/CE. Această anexă nu menționează proiecte de tipul celui prezentat în acest memoriu.

### ✓ **Directiva LCP**

Prevederile Directivei 2001/80/CE privind limitarea emisiilor de poluanți în aer proveniți de la instalațiile mari de ardere (Directiva LCP) au fost transpuse în legislația națională prin HG nr.440/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți de la instalațiile mari de ardere.

Proiectul nu intră în categoria instalațiilor mari de ardere.

### ✓ **Directiva COV**

Prevederile Directivei 94/63/CE privind controlul emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea carburanților și din distribuția acestora de la terminale la stațiile de distribuție a carburanților, au fost transpuse în legislația națională prin HG 568/2001 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea, încărcarea, descărcarea și distribuția benzinei la terminale și la stațiile de benzină, modificată și completată prin HG 893/2005.

Proiectul nu intră sub incidența acestei directive.

### ✓ **Directiva SEVESO**

Prevederile Directivei 96/82/CE privind controlul accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase (SEVESO II) au fost transpuse în legislația națională prin HG nr.804/2007 privind controlul activităților care prezintă risc de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, Ordinul nr.1084/2003 privind procedurile de notificare a activităților care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase și respectiv, a accidentelor majore produse, etc.

Proiectul nu se încadrează în domeniul avut în vedere de HG 804/2007.

### **Directiva – Cadru Apă**

Directiva – cadru privind apa a fost transpusă în legislația națională prin legea nr.310/2004 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996.

Implementarea proiectului se va face astfel încât să respecte prevederile din Legea apelor nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare, prin realizarea unui management corect al apelor uzate în perioada de construcție și prevenirea scurgerilor de poluanți pe sol în timpul construcției și exploatării astfel încât să nu existe efecte asupra apelor subterane.

### **Directiva – Cadru Aer**

Proiectul nu va afecta calitatea aerului, având doar influență temporară locală în perioada de construcție.

### **Directiva – Cadru Deșeuri**

Directiva Cadru privind deșeurile a fost transpusă în legislația României prin OUG nr.78/2000 privind regimul deșeurilor aprobată prin Legea nr. 426/ 2001, modificată și completată de OUG nr.61/2006, aprobată prin Legea 27/2007, HG nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, precum și prin alte reglementări.

Deșeurile rezultate în perioada de construcție a proiectului vor fi colectate în sistem selectiv și transportate de pe amplasament de către o firmă specializată.

## **X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER**

### **- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;**

Execuția lucrărilor prevăzute prin proiect va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea și/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătății umane și mediului înconjurător.

Se au în vedere:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;
- limitarea pe cât posibil a suprafeței afectate organizării de șantier
- întreținerea/repararea utilajelor, instalațiilor și mijloacelor de transport etc. se va realiza numai de către societăți specializate autorizate;
- întreținerea corespunzătoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate în lucrările de construcții în vederea evitării scurgerilor de combustibili și uleiuri uzate pe sol/apă și de alte substanțe toxice și periculoase;
- se interzice stocarea temporară și depozitarea carburanților și substanțelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;
- în perioada de execuție a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate;
- este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu roțile autovehiculelor și/sau caroseria murdară;
- alimentarea cu carburanți, repararea și întreținerea mijloacelor de transport și a utilajelor folosite pe șantier se va face numai la societăți specializate și autorizate;

### **- localizarea organizării de șantier**

Organizarea de șantier va fi amenajată astfel încât să asigure facilitățile de bază conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare

Amplasamentul pentru organizarea de șantier a fost ales luând în considerare:

- accesul la rețeaua de drumuri și apropierea de locul de realizare a investiției
- disponibilitatea terenului

### **- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier:**

Efectele asupra mediului în aria organizării de șantier decurg din:

- ocuparea terenului
- amenajarea platformelor
- depozitarea deșeurilor.

Durata impactului este limitată, până la terminarea lucrărilor și dezafectarea organizării de șantier, urmată de refacerea terenului.

Impactul asupra mediului se reduce la dispariția florei și faunei de pe amplasamentul organizării de șantier, impact ce va fi minimalizat în momentul terminării lucrărilor prin refacerea amplasamentului.

***- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier:***

- apa menajeră uzată
- emisii de poluanți în aer de la motoarele autovehiculelor
- deșeuri menajere și din construcții

***- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu:***

- în perioada propusă pentru construcția obiectivului, se va respecta programul de lucru care se va impune prin autorizația de construcție;
- se vor lua măsuri de verificare tehnică pentru a evita emisii mari datorate unor defecțiuni.
- execuția lucrărilor de construcție se va face doar cu firme autorizate și care să respecte legislația de mediu în vigoare, se vor amplasa toalete ecologice și pubele pentru colectarea selectivă a deșeurilor menajere și corespunzătoare a celor din construcții care vor fi predate unor firme autorizate;
- la finalizarea investiției se vor aduce la starea inițială de funcționare zonele afectate sau ocupate temporar;

## **XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ȘI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAȚII SUNT DISPONIBILE:**

***- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității***

- se va reda terenul la forma inițială, inclusiv în zona de depozitare a materialelor în cadrul organizării de șantier;
- se vor executa lucrări de refacere a solului, cu relocarea solului decopertat care să refacă aspectul inițial al zonei;
- la finalizarea lucrărilor de construcție, zonele care au fost ocupate temporar vor fi curățate și nivelate iar terenul readus la starea inițială;
- surplusul de pământ rezultat se va evacua pe un teren pus la dispoziție de primăria comunei;

***- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;***

Se vor lua toate măsurile pentru evitarea poluărilor accidentale, iar în cazul unor astfel de incidente, se va acționa imediat pentru a controla, izola, elimina poluarea, anunțându-se GNM-CJ Olt;

În cazul unor poluări accidentale cu produse petroliere se va proceda la aplicarea de substanțe absorbante pentru reducerea efectului acestora și se va reface zona afectată;

***- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;***

Se vor respecta prevederile OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului cu modificările și completările

***- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului***

Reabilitarea mediului va include:

- Excavarea și îndepărtarea elementelor constructive ale proiectului;
- Curățarea terenului de posibile resturi de materiale de construcție;
- Umplerea excavațiilor cu pământ de calitate similară cu cel din zona învecinată acestora;
- Așezarea unui strat de sol vegetal la suprafața terenului astfel încât să permită desfășurarea activităților agricole anterioare pe terenurile reabilite.



## **XII. ANEXE - PIESE DESENATE**

1. Plan de amplasare în zonă
2. Planuri de situație, PS01 – PS18
3. Profile transversale tip, PTT01 – PTT03

## **XIII. PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ȘI FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE:**

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

Proiectul propus **nu intră** sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.

## **XIV. PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE INFORMAȚII, PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE, ACTUALIZATE**

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

- cursul de apă:

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.

Nu este cazul, proiectul nu are impact asupra corpurilor de apă.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă

3. Indicarea obiectivului / obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

**Proiectul nu se realizează pe un curs de apă.**

## **XV. CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. .... PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ȘI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI SE IAU ÎN CONSIDERARE, DACĂ ESTE CAZUL, ÎN MOMENTUL COMPILĂRII INFORMAȚIILOR ÎNCONFORMITATE CU PUNCTELE III-XIV.**

Nu este cazul.

**Semnătura și ștampila titularului  
Primar Gănescu Gheorghe**



**S.C. SUDOLT CONSULTING S.R.L.**  
*Com. Giurgita, Sat Giurgita, str. Gardareanu Gheorghe, nr. 33, Dolj*  
**RO31236371**  
**J16/278/2013**  
**Tel: 0765.174.578**  
**e-mail: sudolt.consulting@gmail.com**

## **FILA FINALA**

**DENUMIRE PROIECT:**

**MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE  
BAZĂ ÎN COMUNA CURTIȘOARA, JUDEȚUL OLT**

**BENEFICIAR:**

**COMUNA CURTIȘOARA, JUDEȚUL OLT**

**PROIECTANT: SC SUDOLT CONSULTING SRL**

PROIECTUL CONTINE: 25 pagini scrise  
.... piese desenate

**2023**