

AISM S.R.L.

Satu Mare , str.Corneliu Coposu nr.2, et.3, ap.21, jud.Satu Mare

CUI : 18429294 ; J30/192/28.02.2006

NOTIFICARE

AISM SRL, cu sediul în municipiul Satu Mare , str.Corneliu Coposu nr.2, et.3, ap.21, jud.Satu Mare, **titular al proiectului ”Construirea unui complex agroindustrial în comuna Santau, judetul Satu Mare”**, propus a fi amplasat în localitatea Chereusa, comuna Santau, Nr. cadastral (topografic) 100649, jud.Satu Mare pentru care a fost emisa **Decizia Etapei de Încadrare nr. 370 din 10.05.2016 notifică asupra modificărilor care au survenit în datele proiectului care au stat la baza emiterii deciziei Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, după emiterea aprobării de dezvoltare.**

Modificările aduse proiectului sunt următoarele:

- a) Datorita neneconcordanței între planșele de instalații și cele de rezistență la stația de pompare s-a impus corelarea acestora cu următoarea specificație: s-a modificat lungimea rezervorului de apă în plus cu 6.00 m, pentru a asigura necesarul de metri cubi, astfel, de la dimensiunile inițiale de 4,00 m x 12,00 m, se va ajunge la 4,00 m x 18,00 m. Adâncimea rezervorului se păstrează de 3,00 m.
- b) Pentru a facilita accesul autovehiculelor de mare tonaj și a utilajelor agricole cu gabarit marit, de pe DJ 108M în incintă, se propune lărgirea accesului de la 7,50 m la 11,50m
- c) Pentru a ușura virajul autovehiculelor de transport se propune rotunjirea colturilor platformelor betonate
- d) Se propune renunțarea la iazul de colectare a apelor pluviale, deoarece noile lucrări de terasare, lărgirea accesului și volumul rezervorului de apă, nu necesită păstrarea acestuia
- e) Se va muta separatorul de hidrocarburi în colțul stâng ieseire și se vor prevedea pereți despărțitori din confecții metalice.
- f) Conform planurilor tehnologice revizuite primite de la producătorul echipamentelor de uscare și depozitare s-au constatat modificări care impun revizuirea proiectului de rezistență, Astfel:
 - Pentru Obiectul Siloz Ø15.28m: S-a modificat nivelul superior al silozului; s-au modificat dimensiunile canalelor atât în plan orizontal cât și pe plan vertical; canalul de descărcare nu mai este închis cu

beton, ci este descoperit pe toata lungimea lui; s-au schimbat razele fundatiei impuse de tehnologie

- Pentru Obiectul Siloz Ø10.70m: S-a modificat nivelul superior al silozului; s-au modificat dimensiunile canalelor atat in plan orizontal cat si pe plan vertical; canalul de descarcare nu mai este inchis cu betaon, ci este descoperit pe toata lungimea lui; s-au schimbat razele fundatiei impuse de tehnologie;
 - Pentru Obiectul Canal Tehnologic: dimensiunile canalului tehnologic
 - Pentru Obiectul Curator: s-a inaltat nivelul superior al suportului de curator cu 20 cm
 - Suport Ventilator: au aparut cate 2 bucati de blocuri de beton in dreptul fiecarui siloz, care au rol de sustinere a ventilatoarelor
- g) Se propune modificarea centralei termice alimentata cu peleti in centrala termica alimentata cu GPL din rezervoarele deja existente in cadrul proiectului titularului.
- h) La momentul proiectarii obiectivului s-a folosit pentru realizarea instalatiei de alimentare GPL teava metalica neagra montata in pamant. Avand in vedere ca aceasta corodeaza in timp, se propune realizarea ei din teava de transport PE.
- i) Se renunta la instalatia de curenti slabi, in vederea realizarii instalatiei de supraveghere video mai complexa.
- j) Se renunta la tablourile electrice de la partea de silozuri, deoarece partea de automatizare a silozurilor se va realiza intr-un container de automatizare care va avea o alimentare generala de curent
- k) Se propun inchideri nestructurale la copertina de descarcare pentru a evita patrunderea apei in canalul de alimentare cu cereale.
- l) Se propune imprejmuirea platformei GPL pentru a respecta normele in vigoare
- m) Se propun instalatii electrice pentru statia de alimentare GPL
- n) Pentru a putea realiza blocurile de beton pentru sustinerea ventilatoarelor la silozuri se propune realizarea unor placi de beton nearmate pentru sustinerea blocurilor

Semnătura reprezentantului titularului și ștampila

